

DAFTAR ISI

LAMPIRAN I

ASB Bidang Pekerjaan Cipta Karya.....7

LAMPIRAN II

ASB Bidang Pekerjaan Bina Marga20

LAMPIRAN III

ASB Bidang Pekerjaan Sumber Daya Air 56

LAMPIRAN IV

ASB Bidang Pekerjaan Perumahan dan Permukiman 65

LAMPIRAN V

ASB Pekerjaan Lainnya86

LAMPIRAN VI

HSPK Bidang Pekerjaan Cipta Karya88

LAMPIRAN VII

HSPK Bidang Pekerjaan Bina Marga.....120

LAMPIRAN VIII

HSPK Bidang Pekerjaan Sumber Daya Air 128

LAMPIRAN IX

HSPK Bidang Pekerjaan Perumahan dan Permukiman 150

LAMPIRAN X

HSPK Pekerjaan Lainnya.....159



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 115 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISA STANDAR BELANJA KONSTRUKSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka penyusunan anggaran pada program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisa standar belanja dan standar satuan harga;
- b. bahwa dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, perlu menyusun Analisa Standar Belanja Pekerjaan Konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisa Standar Belanja Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembar Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Konstruksi Untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan pengelola keuangan daerah.

6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaannya.
7. Bidang Pekerjaan Umum adalah bidang pekerjaan yang meliputi kegiatan pekerjaan Sumber Daya Air, Bina Marga dan Cipta Karya.
8. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD.
9. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu.
10. Harga Perkiraan Perencana yang selanjutnya disingkat HPP adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh perencana yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penawaran suatu pekerjaan tertentu.
11. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh pajak dan keuntungan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai acuan dalam menghitung biaya pembangunan sebagai kelengkapan dalam proses pekerjaan konstruksi dan digunakan sebagai suatu dasar dalam menyusun perhitungan HPS atau *owner's estimate* dan HPP atau *engineering's estimate* untuk penanganan pekerjaan bidang pekerjaan umum.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah ASB.

BAB III ASB

Pasal 5

ASB terdiri atas:

- a. ASB Bidang Pekerjaan Cipta Karya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- b. ASB Bidang Pekerjaan Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

- c. ASB Bidang Pekerjaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- d. ASB Bidang Pekerjaan Perumahan dan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- e. ASB Bidang Pekerjaan Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- f. HSPK Bidang Pekerjaan Cipta Karya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- g. HSPK Bidang Pekerjaan Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- h. HSPK Bidang Pekerjaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- i. HSPK Bidang Pekerjaan Perumahan dan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
- j. HSPK Bidang Pekerjaan Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk menilai kewajaran anggaran pekerjaan konstruksi oleh SKPD.

Pasal 7

- (1) ASB adalah biaya yang ditentukan dengan memperhitungkan koefisien dari setiap analisa harga satuan pekerjaan/bangunan sesuai dengan spesifikasi umum atau spesifikasi teknis yang berlaku.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai estimasi kebutuhan perencanaan anggaran pekerjaan konstruksi sedangkan untuk penyusunan HPS berdasarkan survey harga pasar oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai dasar perhitungan.

Pasal 8

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sudah termasuk keuntungan/overhead paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Standar Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan mengacu kepada Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Konstruksi untuk kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Pontianak.

- (3) Dalam hal terjadi perbedaan besaran ASB dan HSPK serta dalam hal belum ditetapkannya beberapa besaran ASB dan HSPK, maka komponen ASB dan HSPK tersebut dapat digunakan sepanjang rincian komponen tersebut sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 7 November 2022

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 7 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 115

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUSDALITA, SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691121 199503 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 115 TAHUN 2022
TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA
KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023

ASB BIDANG PEKERJAAN CIPTA KARYA

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	1 M² Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana		M²	Nilai ASB :	6,798,183.36
	A. Pekerjaan Struktur:				
	A.1 Pekerjaan Pondasi:				725,47
	Pas. Urugan Tanah	1,1496	M³	298,650.00	343,339.05
	Galian Tanah, dalam s/d 1 m	0,0819	M³	95,150.00	7,788.78
	Pas. Urugan pasir	0,0165	M³	214,600.00	3,534.35
	Aanstamping Batu Kali	0,1351	M³	762,729.00	103,026.95
	Pas. Pondasi Batu Kali 1:4	0,0197	M³	1,197,075.00	23,601.25
	Pas. Lantai kerja beton tumbuk 1:3:5	0,0082	M²	88,099.00	725,47
	Bekisting sloof beton	0,092	M²	420,387.00	38,676.75
	Tulangan Besi Beton U-39	2,5881	M³	18,616.40	48,180.71
	Tulangan Besi Beton U-39	1,0531	M³	18,616.40	19,605.07
	Tulangan besi beton U-24	0,1889	kg	18,000.00	3,400.42
	Beton K-250	0,055	M³	1,464,367.30	80,541.53
	Bekisting sloof beton	0,1649	M²	420,387.00	69,325.15
	Tulangan Besi Beton U-39	2,5541	M³	18,616.40	47,547.45
	Tulangan besi beton U-24	1,1515	kg	18,000.00	20,727.11
	Beton K-225	0,0294	M³	1,447,454.80	42,624.42
	A.2. Pekerjaan Struktrur:				
	A.2.1 Lantai Dasar				
	Pekerjaan Kolom:				
	Bekisting kolom beton	0,1857	M²	677,710.00	125,836.00
	Tulangan Besi Beton U-39	1,5637	M³	18,616.40	29,110.69
	Tulangan Besi Beton U-39	0,2141	M³	18,616.40	3,985.06
	Tulangan besi beton U-24	0,825	kg	18,000.00	14,850.57
	Beton K-250	0,0145	M³	1,464,367.30	21,168.28
	Pekerjaan Balok Bordes:				
	Bekisting balok beton	0,0054	M²	702,460.00	3,818.94
	Tulangan Besi Beton U-39	0,0166	M³	18,616.40	308,92
	Tulangan besi beton U-24	0,0258	kg	18,000.00	463,69
	Beton K-250	0,0005	M³	1,464,367.30	734,87
	Pekerjaan Tangga:				
	Bekisting beton plat lantai	0,0337	M²	750,310.00	25,266.76
	Tulangan Besi Beton U-39	0,2825	M³	18,616.40	5,259.36
	Tulangan besi beton U-24	0,2595	kg	18,000.00	4,670.48
	Beton K-250	0,0054	M³	1,464,367.30	7,874.16
	Pekerjaan Balok:				
	Bekisting balok beton	0,2767	M²	702,460.00	194,359.64
	Tulangan Besi Beton U-39	0,3618	M³	18,616.40	6,735.82
	Tulangan Besi Beton U-39	3,6301	M³	18,616.40	67,578.70
	Tulangan Besi Beton U-39	0,1417	M³	18,616.40	2,638.16
	Tulangan besi beton U-24	1,4644	kg	18,000.00	26,359.45
	Beton K-250	0,0368	M³	1,464,367.30	53,890.32
	Pekerjaan Plat Lantai:				
	Bekisting balok beton	0,0197	M²	750,310.00	14,747.44
	Tulangan Besi Beton U-39	13,0116	M³	18,616.40	242,228.98
	Beton K-250	0,0878	M³	1,464,367.30	128,525.34
	A.2.2. Lantai Atas				
	Pekerjaan Kolom:				
	Bekisting kolom beton	0,2	M²	677,710.00	135,513.66
	Tulangan Besi Beton U-39	1,4317	M³	18,616.40	26,653.74
	Tulangan Besi Beton U-39	0,2201	M³	18,616.40	4,096.79
	Tulangan besi beton U-24	1,0316	kg	18,000.00	18,569.36
	Beton K-250	0,017	M³	1,464,367.30	24,920.19
	Pekerjaan Ringbalok:				
	Beton K-250	0,0179	M³	1,464,367.30	26,266.74
	Tulangan Besi Beton U-39	1,6732	M³	18,616.40	31,148.92

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Tulangan Besi Beton U-39	0,3913	M³	18,616.40	7,284.43
	Tulangan besi beton U-24	1,0109	kg	18,000.00	18,195.34
	Bekisting Praktis beton	0,2254	M²	114,974.20	25,918.38
	Pekerjaan Plat Lantai:				
	Beton K-250	0,0788	M³	1,464,367.30	115,364.90
	Tulangan besi beton U-24	7,0903	kg	18,000.00	127,625.86
	Bekisting beton plat lantai	0,5227	M²	750,310.00	392,174.46
	B. Pekerjaan Arsitektur:				
	B.1 Pekerjaan Lantai				
	B.1.1 Pekerjaan Lantai, Lantai Dasar:				
	Pas. Urugan pasir	0,0612	M³	214,600.00	13,125.13
	Pas. Lantai kerja beton tumbuk 1:3:5	0,0306	M²	88,099.00	2,694.11
	Pas. Lantai Granit Tile 400x400	0,0237	M²	338,129.00	8,012.87
	Pas. Lantai Granit Tile 400x400	0,6562	M²	338,129.00	221,866.96
	Pas. Lantai Granit Tile 400x400	0,0371	M²	338,129.00	12,542.50
	B.1.2 Pekerjaan Lantai , Lantai Atas:				
	Pas. Lantai Granit Tile 400x400	0,028	M²	338,129.00	9,478.99
	Pas. Lantai Granit Tile 400x400	0,5326	M²	338,129.00	180,100.82
	Pas. Plint Granitatile 100x400	0,4134	M'	121,497.15	50,231.71
	B.2 Pekerjaan Dinding				
	B.2.1 Pekerjaan Dinding, Lantai Dasar:				
	Pas. Dinding bata beton ringan; ad 1:3	0,0487	M²	408,469.07	19,900.46
	Pas. Dinding bata beton ringan; ad 1:4	0,6349	M²	405,730.07	257,586.02
	Pas. Plester acian; ad. 1:4	0,0888	M²	77,137.50	6,851.70
	Pas. Plester acian; ad. 1:4	1,2133	M²	77,137.50	93,589.74
	Pas. Dinding Keramik 300x300	0,0223	M²	391,094.00	8,722.84
	Pas. Dinding Granit Tile 400 x 400	0,0698	M²	491,370.00	34,316.51
	Pas. Dinding partisi gypsumboard Rangka Kayu	0,092	M²	536,518.90	49,361.20
	B.2.2 Pekerjaan Lantai, Lantai Atas:				
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:2	0,0757	M²	124,074.50	9,396.02
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	1,0121	M³	112,607.00	113,973.47
	Pas. Plester acian; ad. 1:4	0,0932	M²	77,137.50	7,192.92
	Pas. Plester acian; ad. 1:4	1,8941	M²	77,137.50	146,102.57
	Pas. Dinding Keramik 300x300	0,0441	M²	391,094.00	17,233.06
	Pas. Dinding Granit Tile 400 x 400	0,0862	M²	491,370.00	42,332.60
	Pas. Dinding partisi gypsumboard Rangka Metal	0,0956	M²	474,518.00	45,350.97
	B.3 Pekerjaan Plafond				
	B.3.1 Pekerjaan Dinding Lantai Dasar:				
	Pas. Rangka Plafond Metal furing	0,478	M²	223,960.00	107,051.99
	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard t. 9 mm	0,478	M²	49,285.50	23,558.27
	B.3.2 Pekerjaan Dinding Lantai Atas:				
	Pas. Rangka Plafond Metal furing	0,743	M²	223,960.00	166,403.56
	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard t. 9 mm	0,743	M²	49,285.50	36,619.41
	Pekerjaan Atap:				
	Rangka atap baja ringan	0,9223	M²	516,164.00	476,038.20
	Penutup atap Genteng Keramik Glazur	0,9223	M²	130,429.20	120,289.83
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0,1702	M²	172,502.00	29,355.90
	Pas. Talang seng plat	0,0699	M'	168,311.00	11,763.96
	Pas. Lisplank Kayu 3/20 mm	0,1877	M'	136,510.00	25,616.20
	B.5 Pekerjaan Kusen				
	B.5.1 Pekerjaan Kusen Lantai Dasar:				
	Kusen pintu P1 A	0,0125	Unit	3,276,200.00	41,102.64
	Kusen pintu P 1 B	0,0084	Unit	359,572.40	3,007.42
	Kusen pintu P 2 A	0,0028	Unit	5,360,500.00	14,944.87
	Kusen pintu P J 1	0,0014	Unit	9,212,900.00	12,842.61
	Kusen Pintu jendela J 1 A	0,0112	Unit	1,432,000.00	15,969.44
	Kusen Pintu jendela J 2 A	0,0139	Unit	3,858,700.00	53,789.54
	Kusen Pintu jendela J 3 A	0,0056	Unit	5,626,900.00	31,375.16
	Kusen Pintu jendela J 4 A	0,0028	Unit	4,848,800.00	13,518.27
	Kusen Pintu jendela J 5 A	0,0014	Unit	11,838,300.00	16,502.36
	B.5.2 Pekerjaan Kusen Lantai Atas:				
	Kusen pintu P1 A	0,0137	Unit	3,276,200.00	44,801.88
	Kusen pintu P 1 B	0,0061	Unit	359,572.40	2,185.39
	Kusen pintu P 2 A	0,0015	Unit	5,360,500.00	8,144.95
	Kusen Pintu jendela J 1 A	0,0091	Unit	1,432,000.00	13,055.02
	Kusen Pintu jendela J 1 C	0,003	Unit	3,858,700.00	11,726.12
	Kusen Pintu jendela J 2 B	0,0182	Unit	5,626,900.00	102,596.78

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Kusen Pintu jendela J 3 A	0,003	Unit	4,848,800.00	14,734.91
	Kusen Pintu jendela J 3 B	0,003	Unit	4,888,200.00	14,854.64
	Kusen Pintu jendela J 5 A	0,003	Unit	11,838,300.00	35,975.15
	C. Pekerjaan Utilitas:				
	C.1 Pekerjaan Plumbing				
	C.1.1 Pekerjaan Sanitary, Lantai Dasar:				
	Pas. Kloset Duduk Keramik	0,0056	Buah	3,327,566.00	18,554.25
	Pas. Urinoir Keramik	0,0028	Buah	2,777,566.00	7,743.75
	Pas. Floor Drain	0,0098	Buah	628,166.00	6,129.56
	Pas. Kran dinding	0,0056	Buah	51,837.50	289.04
	Pas. Meja Pantry uk. 600x 1500 mm	0,0014	Buah	358,514.36	499.76
	C.1.2 Pekerjaan Sanitary, Lantai Atas:				
	Pas. Kloset Duduk Keramik	0,003	Buah	3,327,566.00	10,112.07
	Pas. Kloset Jongkok Keramik	0,003	Buah	628,166.00	1,908.92
	Pas. Floor Drain	0,0091	Buah	628,166.00	5,726.76
	Pas. Kran dinding	0,0152	Buah	51,837.50	787.64
	C.1.3 Sumur Dalam				
	Pengeboran sumur	0,0502	M ³	75,000.00	3,763.75
	Pipa PVC dia. 3"	0,039	M'	117,287.50	4,577.90
	Pipa PVC dia. 2"	0,0112	M'	72,514.20	808.67
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,0892	M'	29,161.55	2,601.64
	Klep diameter 3/4"	0,0014	M'	90,967.80	126.81
	Stop kran dia. 1"	0,0014	M'	110,767.80	154.41
	Mesin Jet Pump kap.250 watt	0,0014	M'	2,325,466.00	3,241.65
	C.1.4 Tanki Air:				
	Pipa PVC dia. 1"	0,0167	M'	33,424.05	559.11
	Pipa PVC dia. 1"	0,0112	M'	33,424.05	372.74
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,0056	M'	29,161.55	162.6
	Tangki air 1000 liter	0,0014	M'	2,143,966.00	2,988.65
	Dudukan tangki air	0,0014	M'	1,368,466.00	1,907.62
	Stop kran dia. 1"	0,0028	M'	110,767.80	308.82
	Stop kran dia. 1"	0,0014	M'	110,767.80	154.41
	Stop kran dia. 1"	0,0014	M'	110,767.80	154.41
	C.1.5 Bak Penampungan Air (Reservoir):				
	Galian Tanah, dalam s/d 1 m	0,0078	M ³	95,150.00	746.75
	Pas. Urugan pasir	0,0002	M ³	214,600.00	35.9
	Pas. Lantai kerja beton tumbuk 1:3:5	0,0052	M ²	88,099.00	460.53
	Bekisting beton plat lantai	0,0293	M ²	750,310.00	21,964.27
	Tulangan besi beton U-24	0,4391	kg	18,000.00	7,903.87
	Beton K-200	0,0029	M ³	1,412,373.60	4,134.53
	C.1.7 Instalasi Air Kotor dan Air Bekas, Lantai				
	Pipa PVC dia. 2"	0,0627	M'	72,514.20	4,548.75
	Pipa PVC dia. 1"	0,0516	M'	33,424.05	1,723.92
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,0139	M'	29,161.55	406.51
	C.1.7 Instalasi Air Bersih, Lantai Dasar:				
	Pipa PVC dia. 3"	0,0084	M'	117,287.50	980.98
	Pipa PVC dia. 4"	0,0167	M'	194,030.10	3,245.69
	Pipa PVC dia. 3"	0,0669	M'	117,287.50	7,847.83
	Pipa PVC dia. 4"	0,1045	M'	194,030.10	20,285.57
	C.1.8 Instalasi Air Bersih, Lantai Atas:				
	Pipa PVC dia. 1"	0,0684	M'	33,424.05	2,285.36
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,0425	M'	29,161.55	1,240.66
	C.1.9 Instalasi Air Kotor dan Air Bekas, Lantai Atas:				
	Pipa PVC dia. 3"	0,0046	M'	117,287.50	534.63
	Pipa PVC dia. 4"	0,0684	M'	194,030.10	13,266.76
	Pipa PVC dia. 3"	0,0425	M'	117,287.50	4,989.91
	C.1.10 Pekerjaan Septictank:				
	Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 6,00 M ³	0,0028	Unit	13,938,174.81	38,859.10
	C.2 Pekerjaan Elektrikal				
	C.2.1 Pekerjaan Elektrikal, Lantai Dasar:				
	Pas. Box Panel	0,0014	Titik	867,240.00	1,208.92
	Pas. Instalasi lampu	0,0599	Titik	138,820.00	8,321.03
	Pas. Instalasi stop kontak	0,0195	Titik	170,995.00	3,337.09
	Pas. Saklar engkel	0,0599	Buah	58,025.00	3,478.09
	Pas. Stop kontak	0,0195	Buah	58,025.00	1,132.40
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille	0,0181	Buah	452,925.00	8,207.79
	Pas. Down light & PLC 13 W	0,0335	Buah	231,231.00	7,735.96

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	C.2.2 Pekerjaan Elektrikal, Lantai Atas:				
	Pas. Box Panel	0,0015	Titik	867,240.00	1,317.72
	Pas. Instalasi lampu	0,0456	Titik	138,820.00	6,327.86
	Pas. Instalasi stop kontak	0,0228	Titik	170,995.00	3,897.25
	Pas. Saklar engkel	0,0456	Buah	58,025.00	2,644.96
	Pas. Stop kontak	0,114	Buah	58,025.00	6,612.41
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille	0,0273	Buah	452,925.00	12,387.45
	Pas. Down light & PLC 13 W	0,041	Buah	231,231.00	9,486.22
	D. Pekerjaan Finishing:				
	Cat dinding dalam acrylic emulsion KW.I	1,2133	M²	70,548.50	85,595.41
	Cat dinding dalam acrylic emulsion KW.I	1,8941	M²	70,548.50	133,622.65
	Cat plafond acrylic emulsion KW.I	0,478	M²	70,548.50	33,721.90
	Cat plafond acrylic emulsion KW.I	0,743	M²	70,548.50	52,417.94
	Railing Tangga Besi Hollow	0,0139	M¹	361,603.00	5,040.68
	Total A+B+C+D				6,180,166.69
				PPH 10%	618,016.67
2	1 M² Bangunan Gedung Negara Sederhana		M²	Nilai ASB :	5,462,060.29
	A. Pekerjaan Struktur:				
	A.1 Pekerjaan pondasi:				
	Galian Tanah, dalam s/d 1 m	0,4188	M³	95,150.00	39,851.06
	Pas. Urugan pasir	0,0262	M³	214,600.00	5,617.47
	Aanstamping Batu Kali	0,0949	M³	762,729.00	72,385.07
	Pas. Pondasi Batu Kali 1:4	0,2876	M³	1,197,075.00	344,259.66
	Urugan tanah kembali	0,1051	M³	31,716.67	3,332.25
	Buang Tanah	0,4087	M³	41,690.00	17,037.17
	.2. Pekerjaan Struktur:				
	A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton				
	Bekisting sloof beton	0,2992	M²	420,387.00	125,762.83
	Tulangan Besi Beton U-39	3,0677	M³	18,616.40	57,109.48
	Tulangan besi beton U-24	1,607	kg	18,000.00	28,926.64
	Beton K-175	0,0224	M³	1,371,854.00	30,780.25
	A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis beton	0,3291	M²	114,974.20	37,835.21
	Tulangan Besi Beton U-39	3,5979	M³	18,616.40	66,979.49
	Tulangan besi beton U-24	2,0772	kg	18,000.00	37,389.85
	Beton K-175	0,0214	M³	1,371,854.00	29,343.84
	A.2.3 Pekerjaan Ringbalk:				
	Bekisting Praktis beton	0,4065	M²	114,974.20	46,733.63
	Tulangan Besi Beton U-39	3,1744	M³	18,616.40	59,095.90
	Tulangan besi beton U-24	2,0108	kg	18,000.00	36,194.40
	Beton K-175	0,0303	M³	1,371,854.00	41,544.70
	A.2.3 Pekerjaan Plat lantai:				
	Bekisting beton plat lantai	0,0126	M²	750,310.00	9,457.69
	Tulangan besi beton U-24	0,2669	kg	18,000.00	4,803.71
	Beton K-175	0,0014	M³	1,371,854.00	1,945.38
	B. Pekerjaan Arsitektur:				
	B.1 Pekerjaan Lantai				
	Pas. Urugan pasir	0,0744	M³	214,600.00	15,964.23
	Pas. Lantai kerja beton tumbuk 1:3:5	0,0318	M²	88,099.00	2,798.44
	Pas. Lantai Keramik 300x300	1,0227	M²	337,574.82	345,234.08
	Pas. Rabat beton; finish acian	0,2305	M²	158,433.00	36,525.86
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	0,2797	M³	112,607.00	31,492.11
	B.2 Pekerjaan Dinding				
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:2	0,0903	M²	124,074.50	11,208.41
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	2,0345	M³	112,607.00	229,096.10
	Pas. Dinding partisi gypsumboard Rangka Kayu	0,1197	M²	536,518.90	64,247.01
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	0,0067	M³	112,607.00	756.93
	Pas. Plester acian; ad. 1:4	3,9795	M²	77,137.50	306,971.60
	B.3 Pekerjaan Plafond				
	Pas. Rangka Plafond Metal furing	1,4095	M²	223,960.00	315,670.68
	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard t. 9 mm	1,4095	M²	49,285.50	69,467.71
	B.4 Pekerjaan Atap				
	Rangka atap baja ringan	1,6717	M²	516,164.00	862,877.65
	Penutup atap Genteng Keramik Glazur	1,6717	M²	129,805.50	216,997.44
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0,3162	M¹	163,911.00	51,824.80

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pas. Talang seng plat	0,4307	M'	136,510.00	58,791.07
	Pas. Lisplank Kayu 3/20 mm	0,1765	M'	168,311.00	29,701.94
	B.5 Pekerjaan Kusen				
	B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar				
	Kusen pintu P1	0,0294	Unit	3,897,400.00	114,629.41
	Kusen pintu P2	0,0168	Unit	3,315,700.00	55,726.05
	Kusen pintu P3	0,0126	Unit	285,000.00	3,592.44
	Kusen pintu P J 1	0,0042	Unit	8,173,900.00	34,344.12
	Kusen pintu P J 2	0,0042	Unit	4,619,300.00	19,408.82
	Kusen Pintu jendela J-1	0,0084	Unit	5,357,100.00	45,017.65
	Kusen Pintu jendela J-2	0,021	Unit	7,148,900.00	150,186.97
	Kusen Pintu jendela J-3	0,0042	Unit	3,203,296.00	13,459.23
	Kusen Bovenlight BV1	0,0336	Unit	851,600.00	28,625.21
	Kusen Bovenlight BV2	0,0126	Unit	1,381,000.00	17,407.56
	Kusen Bovenlight BV3	0,0126	Unit	2,119,900.00	26,721.43
	Bovenlight GR 1	0,0084	Unit	851,600.00	7,156.30
	Bovenlight GR 2	0,0084	Unit	1,381,000.00	11,605.04
	Bovenlight GR 3	0,0084	Unit	2,119,900.00	17,814.29
	C. Pekerjaan Utilitas:				
	C.1 Pekerjaan Plumbing				
	C.1.1 Pekerjaan Sanitary				
	Pas. Kloset Duduk Keramik	0,0042	Buah	3,327,566.00	13,981.37
	Pas. Kloset Jongkok Keramik	0,0084	Buah	628,166.00	5,278.71
	Pas. Floor Drain	0,0126	Buah	628,166.00	7,918.06
	Pas. Kran dinding	0,0126	Buah	51,837.50	653.41
	Pas. Bak Air Fiberglass	0,0042	Buah	1,042,360.00	4,379.66
	C.1.2 Sumur Dalam				
	Pengeboran sumur	0,1008	M'	75,000.00	7,563.03
	Pipa PVC dia. 3"	0,1008	M'	117,287.50	11,827.31
	Pipa PVC dia. 2"	0,0252	M'	72,514.20	1,828.09
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,1008	M'	29,161.55	2,940.66
	Klep diameter 3/4"	0,0042	M'	90,967.80	382.22
	Stop kran dia. 1"	0,0042	M'	110,767.80	465.41
	Mesin Jet Pump kap.250 watt	0,0042	M'	2,325,466.00	9,770.87
	C.1.3 Tanki Air				
	Pipa PVC dia. 1"	0,0504	M'	33,424.05	1,685.25
	Pipa PVC dia. 1"	0,0336	M'	33,424.05	1,123.50
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,0168	M'	29,161.55	490.11
	Tangki air 500 liter	0,0042	M'	1,456,466.00	6,119.61
	Dudukan tangki air	0,0042	M'	1,368,466.00	5,749.86
	Stop kran dia. 1"	0,0084	M'	110,767.80	930.82
	Stop kran dia. 1"	0,0042	M'	110,767.80	465.41
	Stop kran dia. 1"	0,0042	M'	110,767.80	465.41
	C.1.4 Instalasi Air Bersih				
	Pipa PVC dia. 2"	0,1681	M'	72,514.20	12,187.26
	Pipa PVC dia. 1"	0,1471	M'	33,424.05	4,915.30
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,0336	M'	29,161.55	980.22
	C.1.5 Instalasi Air Kotor & air bekas				
	Pipa PVC dia. 4"	0,1681	M'	194,030.10	32,610.10
	Pipa PVC dia. 4"	0,2668	M'	194,030.10	51,768.54
	Pipa PVC dia. 2"	0,0378	M'	72,514.20	2,742.13
	C.1.6 Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, dalam s/d 1 m	0,0237	M³	95,150.00	2,250.82
	Pas. Urugan pasir	0,0005	M³	214,600.00	108.2
	Pas. Lantai kerja beton tumbuk 1:3:5	0,0158	M²	88,099.00	1,388.11
	Bekisting beton plat lantai	0,0882	M²	750,310.00	66,203.82
	Tulangan besi beton U-24	1,3235	kg	18,000.00	23,823.53
	Beton K-200	0,0088	M³	1,412,373.60	12,462.12
	C.1.10 Pekerjaan Septictank				
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 M³ + Rembesan	0,0042	Unit	9,235,585.40	38,804.98
	C.2 Pekerjaan Elektrikal				
	C.2.1 Panel				
	Pas. Box Panel	0,0042	Titik	867,240.00	3,643.87
	C.2.2 Instalasi				
	Pas. Instalasi lampu	0,1555	Titik	138,820.00	21,581.26
	Pas. Instalasi stop kontak	0,0756	Titik	170,995.00	12,932.39
	C.2.3 Armature				

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pas. Saklar engkel	0,0756	Buah	58,025.00	4,388.45
	Pas. Saklar doble	0,0798	Buah	62,315.00	4,974.73
	Pas. Stop kontak	0,0756	Buah	58,025.00	4,388.45
	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille	0,0336	Buah	315,425.00	10,602.52
	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille	0,0336	Buah	452,925.00	15,224.37
	Pas. Down light & PLC 13 W	0,0882	Buah	231,231.00	20,402.74
	C. Pekerjaan Finishing:				
	Cat dinding dalam acrylic emulsion KW.II	3,9795	M²	27,780.50	110,553.55
	Pas. Dinding Keramik 300x300	0,1529	M²	391,094.00	59,814.38
	Pas. Dinding Keramik 300x300	0,0387	M²	391,094.00	15,117.92
	Cat plafond acrylic emulsion KW.II	1,4095	M²	27,780.50	39,156.50
	Cat kayu synthetic	0,1981	M²	84,590.00	16,758.06
					4,965,509.35
				PPH 10%	496,550.94
3	1 M² Rumah Negara Type A		M²	Nilai ASB :	6,760,168.93
	A. Pekerjaan Struktur:				
	A.1 Pekerjaan Pondasi:				
	A.1.1 Pekerjaan Pondasi Batukali:				
	Galian Tanah, dalam s/d 1 m	0,5729	M³	95,150.00	54,509.53
	Pas. Urugan pasir	0,026	M³	214,600.00	5,588.18
	Aanstamping Batu Kali	0,0781	M³	762,729.00	59,584.39
	Pas. Pondasi Batu Kali 1:4	0,2344	M³	1,197,075.00	280,546.50
	Urugan tanah kembali	0,2344	M³	31,716.67	7,433.12
	Buang Tanah	0,3385	M³	41,690.00	14,112.90
	A.1.2 Pekerjaan Pondasi Rolag Bata:				
	Galian Tanah, dalam s/d 1 m	0,017	M³	95,150.00	1,621.36
	Pas. Urugan pasir	0,0021	M³	214,600.00	457,1
	Pas. Lantai kerja beton tumbuk 1:3:5	0,0426	M²	88,099.00	3,753.02
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	0,071	M³	112,607.00	7,995.10
	Pas. Plester acian; ad. 1:4	0,142	M²	77,137.50	10,953.53
	Urugan tanah kembali	0,0057	M³	31,716.67	180,15
	Buang Tanah	0,0114	M³	41,690.00	473,6
	A.2. Pekerjaan Struktur:				
	A.2.1 Pekerjaan Sloof				
	Bekisting sloof beton	0,2976	M²	420,387.00	125,107.17
	Tulangan besi beton U-24	3,3713	kg	18,000.00	60,682.54
	Beton K-175	0,0223	M³	1,371,854.00	30,619.78
	A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis				
	Bekisting Praktis beton	0,3072	M²	114,974.20	35,320.07
	Tulangan besi beton U-24	4,7178	kg	18,000.00	84,920.69
	Beton K-175	0,023	M³	1,371,854.00	31,607.52
	A.2.3 Pekerjaan Ringbalk:				
	Bekisting Praktis beton	0,2976	M²	114,974.20	34,216.32
	Tulangan besi beton U-24	3,3713	kg	18,000.00	60,682.54
	Beton K-175	0,0223	M³	1,371,854.00	30,619.78
	A.2.4 Pekerjaan Ringbalk Ampiq:				
	Bekisting Praktis beton	0,172	M²	114,974.20	19,775.56
	Tulangan besi beton U-24	1,9481	Kg	18,000.00	35,066.66
	Beton K-175	0,0129	M³	1,371,854.00	17,696.92
	A.2.5 Pekerjaan Plat dak				
	Bekisting balok beton	0,1463	M²	750,310.00	109,755.35
	Tulangan besi beton U-39	1,23	Kg	18,000.00	22,140.43
	Beton K - 250	0,014	M³	1,371,854.00	19,205.96
	A.2.6 Pekerjaan Kanopi				
	Bekisting beton plat lantai	0,0563	M²	750,310.00	42,227.45
	Tulangan besi beton U-24	0,4988	kg	18,000.00	8,978.60
	Beton K-175	0,0048	M³	1,371,854.00	6,584.90
	A.2.7 Pekerjaan Meja beton				
	Bekisting beton plat lantai	0,0115	M²	114,974.20	1,319.90
	Tulangan besi beton U-24	0,1027	kg	18,000.00	1,848.01
	Beton K-175	0,001	M³	1,371,854.00	1,316.98
	B. Pekerjaan Arsitektur:				
	B.1 Pekerjaan Lantai				
	Pas. Urugan pasir	0,0686	M³	214,600.00	14,710.83
	Pas. Lantai kerja beton tumbuk 1:3:5	1,227	M²	88,099.00	108,097.47
	Pas. Lantai Keramik 300x300	1,049	M²	337,574.82	354,115.99

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pas. Lantai Keramik 300x300	0,3502	M²	337,574.82	118,205.20
	Pas. Plint Granitile 100x400	0,946	M'	121,497.15	114,936.30
	Pas. Lantai Keramik 300x300	0,144	M²	337,574.82	48,610.77
	B.2 Pekerjaan Dinding				
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	3,171	M³	112,607.00	357,081.30
	Pas. Plester acian; ad. 1:4	6,3421	M²	77,137.50	489,212.20
	Pas. Acian PC	6,3421	M²	47,272.50	299,805.98
	B.3 Pekerjaan Plafond				
	Pas. Rangka Plafond Metal furing	1,312	M²	223,960.00	293,835.52
	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard t. 9 mm	1,3998	M²	49,285.50	68,987.87
	Pas. List Profil Gypsum t. 5 cm	0,9972	M'	35,865.50	35,765.08
	B.4 Pekerjaan Atap				
	Rangka atap baja ringan	1,584	M²	516,164.00	817,603.78
	Penutup atap Genteng Keramik Glazur	1,584	M²	130,429.20	206,599.85
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0,072	M²	172,502.00	12,420.14
	Pas. Lisplank Kayu 3/20 mm	0,232	M'	136,510.00	31,670.32
	Pas. Fleshing seng plat	0,088	M'	87,010.00	7,656.88
	Pas. Roof Drain	0,008	Buah	325,666.00	2,605.33
	B.5 Pekerjaan Kusen				
	Kusen Pintu dan Jendela Kayu KW.I	0,0051	M³	18,906,140.00	96,852.37
	Pintu panel kayu KW.I; 82 x 206 cm; R. Tamu	0,0117	M²	1,150,006.00	13,455.99
	Pintu panel kayu KW.I; 82 x 206 cm; K. Tidur	0,0667	M²	1,150,006.00	76,756.00
	Pintu panel kayu KW.I; 72 x 206 cm; K. Mandi	0,0234	M²	1,150,006.00	26,911.98
	Pintu kaca kayu KW.I; 50 x 206 cm	0,0165	M²	811,663.60	13,376.22
	Jendela kaca kayu KW.I; 52 x 122 cm	0,0508	M²	811,663.60	41,193.55
	Jendela kaca kayu KW.I; 52 x 182 cm	0,0076	M²	811,663.60	6,145.27
	Pintu Besi 240 x 400 cm; Garasi	0,0384	M²	1,093,752.00	42,000.08
	Pas. Kaca polos 5 mm	0,0464	Buah	277,288.00	12,873.26
	Pekerjaan Kunci dan Penggantung:				
	Pas. Engsel pintu	0,24	Buah	51,920.00	12,460.80
	Pas. Engsel jendela	0,176	Buah	47,850.00	8,421.60
	Pas. Kunci pintu ruangan	0,052	Buah	285,450.00	14,843.40
	Pas. Kunci knob pintu kamar mandi	0,016	Buah	301,400.00	4,822.40
	Pas. Slot tanam pintu doble	0,012	Buah	60,665.00	727.98
	Pas. Kait angin jendela	0,088	Buah	37,950.00	3,339.60
	Pas. Grendel Jendela	0,176	Buah	39,875.00	7,018.00
	Pas. Rel pintu lipat 4 pintu	0,004	Buah	20,020.00	80.08
	C. Pekerjaan Utilitas:				
	C.1 Pekerjaan Plumbing				
	C.1.1 Pekerjaan Sanitary, Lantai dasar				
	Pas. Washtafel keramik	0,008	Buah	1,500,400.00	12,003.20
	Pas. Kloset Duduk Keramik	0,008	Buah	3,327,566.00	26,620.53
	Pas. Kloset Jongkok Keramik	0,004	Buah	628,166.00	2,512.66
	Pas. Bak Air Fiberglass	0,004	Buah	1,042,360.00	4,169.44
	Pas. Shower spray	0,008	Buah	401,087.50	3,208.70
	Pas. Shower set	0,008	Buah	836,203.50	6,689.63
	Pas. Floor Drain	0,016	Buah	628,166.00	10,050.66
	Pas. Tempat sabun keramik	0,012	Buah	179,300.00	2,151.60
	Pas. Kitchenzink stainlees stell 1 lubang	0,004	Buah	1,013,100.00	4,052.40
	Pas. Kran zink	0,004	Buah	384,587.50	1,538.35
	Pas. Kran dinding	0,012	Buah	51,837.50	622.05
	C.1.2 Pekerjaan Sumur Dalam				
	Pengeboran sumur	0,144	M'	75,000.00	10,800.00
	Pipa PVC dia. 3"	0,144	M'	117,287.50	16,889.40
	Pipa PVC dia. 2"	0,04	M'	72,514.20	2,900.57
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,144	M'	29,161.55	4,199.26
	Klep diameter 3/4"	0,004	M'	90,967.80	363.87
	Stop kran dia. 1"	0,004	M'	110,767.80	443.07
	Mesin Jet Pump kap.250 watt	0,004	M'	2,325,466.00	9,301.86
	C.1.3 Tanki Air				
	Pipa PVC dia. 1"	0,048	M'	33,424.05	1,604.35
	Pipa PVC dia. 1"	0,032	M'	33,424.05	1,069.57
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,016	M'	29,161.55	466.58
	Tangki air 1000 liter	0,004	M'	2,143,966.00	8,575.86
	Dudukan tangki air	0,004	M'	1,368,466.00	5,473.86
	Mesin pompa kap.150 watt	0,004	M'	1,104,466.00	4,417.86
	Stop kran dia. 1"	0,008	M'	110,767.80	886.14

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Stop kran dia. 1"	0,004	M'	110,767.80	443,07
	Stop kran dia. 1"	0,004	M'	110,767.80	443,07
	C.1.4 Pekerjaan Reservoir				
	Galian Tanah, dalam s/d 1 m	0,0225	M³	95,150.00	2,142.78
	Pas. Urugan pasir	0,0005	M³	214,600.00	103,01
	Pas. Lantai kerja beton tumbuk 1:3:5	0,015	M²	88,099.00	1,321.49
	Bekisting beton plat lantai	0,084	M²	750,310.00	63,026.04
	Tulangan besi beton U-24	1,26	kg	18,000.00	22,680.00
	Beton K-200	0,0084	M³	1,412,373.60	11,863.94
	Pipa PVC dia. 1"	0,144	M'	33,424.05	4,813.06
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,128	M'	29,161.55	3,732.68
	Pipa PVC dia. 1/2"	0,144	M'	24,899.05	3,585.46
	Pipa PVC dia. 4"	0,08	M'	194,030.10	15,522.41
	Pipa PVC dia. 3"	0,112	M'	117,287.50	13,136.20
	Pipa PVC dia. 2"	0,08	M'	72,514.20	5,801.14
	Pipa PVC dia. 1"	0,064	M'	33,424.05	2,139.14
	Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 6,00 M³	0,004	Unit	13,938,174.81	55,752.70
	Pas. Box Panel	0,008	Titik	867,240.00	6,937.92
	Pas. Instalasi lampu	0,104	Titik	138,820.00	14,437.28
	Pas. Instalasi exhausfan	0,008	Titik	138,820.00	1,110.56
	Pas. Instalasi antena TV	0,02	Titik	46,255.00	925,1
	Pas. Instalasi stop kontak	0,06	Titik	170,995.00	10,259.70
	Pas. Down light & PLC 13 W	0,104	Buah	231,231.00	24,048.02
	Pas. Saklar engkel	0,048	Buah	58,025.00	2,785.20
	Pas. Saklar doble	0,024	Buah	62,315.00	1,495.56
	Pas. Stop kontak	0,06	Buah	58,025.00	3,481.50
	Pas. Outlet TV	0,02	Buah	89,457.50	1,789.15
	Pas. Outlet exhausefan	0,008	Buah	42,625.00	341
	Pas. Dinding Keramik 300x300	0,3722	M²	391,094.00	145,580.83
	Pas. Dinding Keramik 300x300	0,07	M²	391,094.00	27,376.58
	Cat dinding luar weathershiled KW.I	3,6255	M²	70,548.50	255,772.18
	Cat dinding dalam acrylic emulsion KW.I	2,0864	M²	70,548.50	147,189.57
	Cat plafond acrylic emulsion KW.I	1,312	M²	70,548.50	92,559.63
	Cat kayu synthetic	0,5694	M²	84,590.00	48,168.32
	Cat besi synthetic	0,0768	M²	84,590.00	6,496.51
	Pas. Acian PC	0,1463	M²	47,272.50	6,915.02
	Cat plafond acrylic emulsion KW.I	0,1463	M²	70,548.50	10,319.83
					6,145,608.12
				PPH 10%	614,560.81
4	1 M² Rumah Negara Type B		M²	Nilai ASB :	6,598,803.75
	Galian Tanah, dalam s/d 1 m	0,446	M³	95,150.00	42,432.14
	Pas. Urugan pasir	0,0248	M³	214,600.00	5,316.72
	Aanstamping Batu Kali	0,0743	M³	762,729.00	56,689.83
	Pas. Pondasi Batu Kali 1:4	0,1982	M³	1,197,075.00	237,260.27
	Urugan tanah kembali	0,1487	M³	31,716.67	4,714.68
	Buang Tanah	0,2973	M³	41,690.00	12,394.44
	Galian Tanah, dalam s/d 1 m	0,0045	M³	95,150.00	428,18
	Pas. Urugan pasir	0,0006	M³	214,600.00	120,71
	Pas. Lantai kerja beton tumbuk 1:3:5	0,0113	M²	88,099.00	991,11
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	0,0188	M³	112,607.00	2,111.38
	Pas. Plester acian; ad. 1:4	0,0375	M²	77,137.50	2,892.66
	Urugan tanah kembali	0,0015	M³	31,716.67	47,58
	Buang Tanah	0,003	M³	41,690.00	125,07
	Bekisting sloof beton	0,3303	M²	420,387.00	138,867.84
	Tulangan besi beton U-24	3,7416	kg	18,000.00	67,348.43
	Beton K-175	0,0248	M³	1,371,854.00	33,987.68
	Bekisting Praktis beton	0,2145	M²	114,974.20	24,661.97
	Tulangan besi beton U-24	3,0792	kg	18,000.00	55,425.50
	Beton K-175	0,0118	M³	1,371,854.00	16,184.45
	Bekisting Praktis beton	0,2478	M²	114,974.20	28,484.86
	Tulangan besi beton U-24	3,1738	kg	18,000.00	57,129.16
	Beton K-175	0,0186	M³	1,371,854.00	25,490.76
	Bekisting Praktis beton	0,189	M²	114,974.20	21,730.12
	Tulangan besi beton U-24	2,4225	kg	18,000.00	43,604.85
	Beton K-175	0,0142	M³	1,371,854.00	19,446.03
	Bekisting beton plat lantai	0,0385	M²	750,310.00	28,886.94

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Tulangan besi beton U-24	0,3404	kg	18,000.00	6,127.85
	Beton K-175	0,0033	M³	1,371,854.00	4,458.53
	Bekisting beton plat lantai	0,0111	M²	114,974.20	1,274.30
	Tulangan besi beton U-24	0,1004	kg	18,000.00	1,807.41
	Beton K-175	0,0009	M³	1,371,854.00	1,234.67
	Pas. Urugan pasir	0,0706	M³	214,600.00	15,148.19
	Pas. Lantai kerja beton tumbuk 1:3:5	1,0993	M²	88,099.00	96,843.74
	Pas. Lantai Keramik 300x300	0,3434	M²	337,574.82	115,928.82
	Pas. Lantai Keramik 300x300	0,8714	M²	337,574.82	294,171.84
	Pas. Plint Keramik 100x300	0,864	M'	119,918.33	103,604.44
	Pas. Rabat beton; finish acian	0,3125	M²	158,433.00	49,510.31
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	3,932	M³	112,607.00	442,775.42
	Pas. Plester acian; ad. 1:4	7,8641	M²	77,137.50	606,615.73
	Pas. Acian PC	7,8641	M²	47,272.50	371,754.88
	Pas. Rangka Plafond Metal furing	1,2726	M²	223,960.00	285,010.10
	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard t. 9 mm	1,2913	M²	49,285.50	63,644.52
	Pas. List Profil Gypsum t. 5 cm	1,0177	M'	35,865.50	36,500.62
	Rangka atap baja ringan	1,3229	M²	516,164.00	682,841.96
	Penutup atap Genteng Keramik Glazur	1,3229	M²	129,805.50	171,721.86
	Bubungan Genteng Keramik Glazur	0,1067	M'	163,911.00	17,483.84
	Pas. Lisplank Kayu 3/20 mm	0,345	M'	136,510.00	47,095.95
	Pas. Fleshing seng plat	0,3833	M'	87,010.00	33,353.83
	Pas. Roof Drain	0,0167	Buah	325,666.00	5,427.77
	Kusen Pintu dan Jendela Kayu KW.II	0,0058	M³	13,603,425.00	79,171.93
	Pintu panel kayu KW.II; 82 x 206 cm; R. Tamu	0,0244	M²	949,300.00	23,140.77
	Pintu doble teakwood 82 x 206 cm; K. Tidur	0,0834	M²	781,759.00	65,222.15
	Pintu doble teakwood 72 x 206 cm; K. Mandi	0,0244	M²	781,759.00	19,056.68
	Pintu kaca kayu KW.II; 50 x 206 cm	0,0343	M²	691,240.00	23,732.57
	Jendela kaca kayu KW.II; 52 x 122 cm	0,0317	M²	691,240.00	21,926.13
	Jendela kaca kayu KW.II; 52 x 182 cm	0,0158	M²	691,240.00	10,903.16
	Pintu Besi 240 x 400 cm; Garasi	0,061	M²	1,093,752.00	66,718.87
	Pas. Kaca polos 5 mm	0,0514	Buah	277,288.00	14,241.51
	Pas. Engsel pintu	0,35	Buah	51,920.00	18,172.00
	Pas. Engsel jendela	0,1333	Buah	47,850.00	6,380.00
	Pas. Kunci pintu ruangan	0,075	Buah	285,450.00	21,408.75
	Pas. Kunci knob pintu kamar mandi	0,0167	Buah	301,400.00	5,023.33
	Pas. Slot tanam pintu doble	0,025	Buah	60,665.00	1,516.63
	Pas. Kait angin jendela	0,0667	Buah	37,950.00	2,530.00
	Pas. Grendel Jendela	0,1333	Buah	39,875.00	5,316.67
	Pas. Rel pintu lipat 4 pintu	0,0083	Buah	20,020.00	166.83
	Pas. Washtafel keramik	0,0083	Buah	1,500,400.00	12,503.33
	Pas. Kloset Duduk Keramik	0,0083	Buah	3,327,566.00	27,729.72
	Pas. Kloset Jongkok Keramik	0,0083	Buah	628,166.00	5,234.72
	Pas. Bak Air Fiberglass	0,0083	Buah	1,042,360.00	8,686.33
	Pas. Shower spray	0,0083	Buah	401,087.50	3,342.40
	Pas. Shower set	0,0083	Buah	836,203.50	6,968.36
	Pas. Floor Drain	0,025	Buah	628,166.00	15,704.15
	Pas. Tempat sabun keramik	0,0167	Buah	179,300.00	2,988.33
	Pas. Kitchenzink stainlees stell 1 lubang	0,0083	Buah	1,013,100.00	8,442.50
	Pas. Kran zink	0,0083	Buah	384,587.50	3,204.90
	Pas. Kran dinding	0,025	Buah	51,837.50	1,295.94
	Pengeboran sumur	0,2	M'	75,000.00	15,000.00
	Pipa PVC dia. 3"	0,2	M'	117,287.50	23,457.50
	Pipa PVC dia. 2"	0,05	M'	72,514.20	3,625.71
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,2	M'	29,161.55	5,832.31
	Klep diameter 3/4"	0,0083	M'	90,967.80	758.07
	Stop kran dia. 1"	0,0083	M'	110,767.80	923.07
	Mesin Jet Pump kap.250 watt	0,0083	M'	2,325,466.00	19,378.88
	Pipa PVC dia. 1"	0,1	M'	33,424.05	3,342.41
	Pipa PVC dia. 1"	0,0667	M'	33,424.05	2,228.27
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,0333	M'	29,161.55	972.05
	Tangki air 500 liter	0,0083	M'	1,456,466.00	12,137.22
	Dudukan tangki air	0,0083	M'	1,368,466.00	11,403.88
	Stop kran dia. 1"	0,0167	M'	110,767.80	1,846.13
	Stop kran dia. 1"	0,0083	M'	110,767.80	923.07
	Stop kran dia. 1"	0,0083	M'	110,767.80	923.07
	Pipa PVC dia. 1"	0,2333	M'	33,424.05	7,798.94

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,2	M'	29,161.55	5,832.31
	Pipa PVC dia. 1/2"	0,2333	M'	24,899.05	5,809.78
	Pipa PVC dia. 4"	0,1	M'	194,030.10	19,403.01
	Pipa PVC dia. 3"	0,1667	M'	117,287.50	19,547.92
	Pipa PVC dia. 2"	0,1	M'	72,514.20	7,251.42
	Pipa PVC dia. 1"	0,0667	M'	33,424.05	2,228.27
	Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 6,00 M³	0,0083	Unit	9,235,585.40	76,963.21
	Pas. Box Panel	0,0083	Titik	867,240.00	7,227.00
	Pas. Instalasi lampu	0,1333	Titik	138,820.00	18,509.33
	Pas. Instalasi exhausfan	0,0083	Titik	138,820.00	1,156.83
	Pas. Instalasi stop kontak	0,0833	Titik	170,995.00	14,249.58
	Pas. Down light & PLC 13 W	0,1333	Buah	231,231.00	30,830.80
	Pas. Saklar engkel	0,05	Buah	58,025.00	2,901.25
	Pas. Saklar doble	0,025	Buah	62,315.00	1,557.88
	Pas. Stop kontak	0,0833	Buah	58,025.00	4,835.42
	Pas. Outlet exhausefan	0,0083	Buah	42,625.00	355,21
	Pas. Dinding Keramik 300x300	0,3625	M²	391,094.00	141,771.58
	Pas. Dinding Keramik 300x300	0,1667	M²	391,094.00	65,182.33
	Cat dinding luar weathershiled KW.I	4,6199	M²	70,548.50	325,929.66
	Cat dinding dalam acrylic emulsion KW.I	2,2059	M²	70,548.50	155,622.64
	Cat plafond acrylic emulsion KW.I	1,1273	M²	70,548.50	79,526.53
	Cat kayu synthetic	0,1656	M²	84,590.00	14,008.10
	Cat besi synthetic	0,122	M²	84,590.00	10,319.98
	Pas. Acian PC	0,1316	M²	47,272.50	6,220.27
	Cat plafond acrylic emulsion KW.I	0,1316	M²	70,548.50	9,283.01
					5,998,912.50
				PPH 10%	599,891.25
5	1 M² Rumah Negara Type C,D,E		M²	Nilai ASB :	4,876,870.44
	Galian Tanah, dalam s/d 1 m	0,4718	M³	95,150.00	44,887.01
	Pas. Urugan pasir	0,0555	M³	214,600.00	11,910.30
	Aanstamping Batu Kali	0,0833	M³	762,729.00	63,497.19
	Pas. Pondasi Batu Kali 1:4	0,2359	M³	1,197,075.00	282,360.07
	Bekisting sloof beton	0,37	M²	420,387.00	155,543.19
	Tulangan besi beton U-24	4,5867	kg	18,000.00	82,561.42
	Beton K-175	0,0278	M³	1,371,854.00	38,068.95
	Bekisting Praktis beton	0,57	M²	114,974.20	65,535.29
	Tulangan besi beton U-24	3,4657	kg	18,000.00	62,382.03
	Beton K-175	0,0214	M³	1,371,854.00	29,323.38
	Bekisting Praktis beton	0,8309	M²	114,974.20	95,531.24
	Tulangan besi beton U-24	6,6033	kg	18,000.00	118,859.45
	Beton K-175	0,0415	M³	1,371,854.00	56,993.18
	Bekisting beton plat lantai	0,076	M²	750,310.00	57,050.36
	Tulangan besi beton U-24	0,4753	kg	18,000.00	8,554.87
	Beton K-175	0,0046	M³	1,371,854.00	6,290.93
	Pas. Urugan pasir	0,1087	M³	214,600.00	23,316.29
	Pas. Lantai kerja beton tumbuk 1:3:5	1,0865	M²	88,099.00	95,719.56
	Pas. Lantai Keramik 300x300	1,0865	M²	337,574.82	366,775.04
	Pas. Rabat beton; finish acian	0,1306	M²	158,433.00	20,698.14
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	2,4284	M³	112,607.00	273,452.02
	Pas. Plester acian; ad. 1:2	0,1474	M²	82,995.00	12,235.83
	Pas. Plester acian; ad. 1:4	4,6602	M²	77,137.50	359,477.28
	Pas. Rangka Plafond Kayu	0,9421	M²	193,982.80	182,759.51
	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard t. 9 mm	0,9421	M²	49,285.50	46,433.98
	Pas. Kuda kuda Kayu	0,0204	M³	11,911,936.08	242,492.98
	Rangka Atap kayu	1	M²	447,755.00	447,755.00
	Penutup atap Genteng Keramik	1	M²	129,805.50	129,805.50
	Bubungan Genteng Keramik	0,1357	M²	163,911.00	22,245.06
	Pas. Lisplank Kayu 3/20 mm	0,35	M'	136,510.00	47,778.50
	Pas. Fleshing seng plat	0,5143	M'	87,010.00	44,748.00
	Kusen Pintu dan Jendela Kayu KW.III	0,0082	M³	11,781,825.00	96,947.59
	Pintu panel kayu KW.III; 82 x 206 cm; R. Tamu	0,0209	M²	888,580.00	18,566.24
	Pintu doble triplex 82 x 206 cm; K. Tidur	0,0715	M²	996,699.00	71,275.37
	Pintu doble triplex 72 x 206 cm; K. Mandi	0,0418	M²	996,699.00	41,650.63
	Jendela kaca kayu KW.III; 52 x 122 cm	0,0091	M²	479,330.50	4,344.10
	Jendela kaca kayu KW.III; 52 x 182 cm	0,0811	M²	479,330.50	38,883.29
	Pas. Kaca polos 3 mm	0,0413	Buah	219,538.00	9,077.58

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Cat kayu synthetic	0,0413	M²	84,590.00	3,497.68
	Cat besi synthetic	0,3429	M²	84,590.00	29,002.29
	Pas. Engsel pintu	0,3429	Buah	51,920.00	17,801.14
	Pas. Engsel jendela	0,2	Buah	47,850.00	9,570.00
	Pas. Kunci pintu ruangan	0,0857	Buah	285,450.00	24,467.14
	Pas. Kunci knob pintu kamar mandi	0,0286	Buah	301,400.00	8,611.43
	Pas. Kait angin jendela	0,1	Buah	37,950.00	3,795.00
	Pas. Grendel Jendela	0,2	Buah	39,875.00	7,975.00
	Pas. Kloset Jongkok Keramik	0,0143	Buah	628,166.00	8,973.80
	Pas. Bak Air Fiberglass	0,0143	Buah	1,042,360.00	14,890.86
	Pas. Kran dinding	0,0286	Buah	51,837.50	1,481.07
	Pas. Floor Drain	0,0143	Buah	628,166.00	8,973.80
	Pipa PVC dia. 3"	0,3429	M'	117,287.50	40,212.86
	Pipa PVC dia. 2"	0,0857	M'	72,514.20	6,215.50
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,3429	M'	29,161.55	9,998.25
	Klep diameter 3/4"	0,0143	M'	90,967.80	1,299.54
	Stop kran dia. 1"	0,0143	M'	110,767.80	1,582.40
	Mesin pompa kap.150 watt	0,0143	M'	1,104,466.00	15,778.09
	Pipa PVC dia. 1"	0,22	M'	33,424.05	7,353.29
	Pipa PVC dia. 3/4"	0,1886	M'	29,161.55	5,499.04
	Pipa PVC dia. 1/2"	0,22	M'	24,899.05	5,477.79
	Pipa PVC dia. 4"	0,0943	M'	194,030.10	18,294.27
	Pipa PVC dia. 3"	0,1571	M'	117,287.50	18,430.89
	Pipa PVC dia. 2"	0,0943	M'	72,514.20	6,837.05
	Pipa PVC dia. 1"	0,0629	M'	33,424.05	2,100.94
	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 M³ + Rembesan	0,0143	Unit	9,235,585.40	131,936.93
	Pas. Box Panel	0,0143	Titik	867,240.00	12,389.14
	Pas. Instalasi stop kontak	0,0571	Titik	170,995.00	9,771.14
	Pas. Instalasi lampu	0,1143	Titik	138,820.00	15,865.14
	Pas. Saklar engkel	0,0571	Buah	58,025.00	3,315.71
	Pas. Saklar doble	0,0286	Buah	62,315.00	1,780.43
	Pas. Stop kontak	0,0571	Buah	58,025.00	3,315.71
	Pas. Fitting plafond + Lampu SL	0,1143	Buah	122,925.00	14,048.57
	Cat dinding dalam acrylic emulsion KW.II	2,6165	M²	27,780.50	72,687.68
	Cat dinding luar weathershiled KW.II	2,1911	M²	27,780.50	60,871.04
	Cat plafond acrylic emulsion KW.II	0,9421	M²	27,780.50	26,173.20
	Cat kayu synthetic	0,2571	M²	84,590.00	21,751.71
	Pas. Acian PC	0,076	M²	47,272.50	3,594.40
	Cat plafond acrylic emulsion KW.II	0,076	M²	27,780.50	2,112.31
					4,433,518.58
				PPH 10%	443,351.86
6	1 M² Pagar Depan Bangunan Gedung Negara Tinggi 1,50 M		M²	Nilai ASB :	2,741,569.36
	Galian Tanah, dalam s/d 1 m	0,77	M³	95,150.00	73,265.50
	Pas. Urugan pasir	0,035	M³	214,600.00	7,511.00
	Aanstamping Batu Kali	0,105	M³	762,729.00	80,086.55
	Pas. Pondasi Batu Kali 1:4	0,315	M³	1,197,075.00	377,078.63
	Urugan tanah kembali	0,315	M³	31,716.67	9,990.75
	Buang Tanah	0,455	M³	41,690.00	18,968.95
	Bekisting sloof beton	0,4	M²	420,387.00	168,154.80
	Tulangan besi beton U-24	5,6752	kg	18,000.00	102,153.08
	Beton K-175	0,03	M³	1,371,854.00	41,155.62
	Bekisting sloof beton	0,1125	M²	420,387.00	47,293.54
	Tulangan besi beton U-24	2,6274	kg	18,000.00	47,293.09
	Beton K-175	0,0084	M³	1,371,854.00	11,575.02
	Pagar Besi	1,3625	M²	717,552.00	977,664.60
	Pintu pagar besi	0,125	M²	887,750.00	110,968.75
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	1,3	M³	112,607.00	146,389.10
	Pas. Plester acian; ad. 1:4	2,6	M²	77,137.50	200,557.50
	Cat dinding dalam acrylic emulsion KW.II	2,6	M²	27,780.50	72,229.30
					2,492,335.78
				PPH 10%	249,233.58
7	1 M² Pagar Belakang Bangunan Gedung Negara Tinggi 3,00 M		M²	Nilai ASB :	2,329,386.50
	Galian Tanah, dalam s/d 1 m	0,77	M³	95,150.00	73,265.50
	Pas. Urugan pasir	0,035	M³	214,600.00	7,511.00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Aanstamping Batu Kali	0,105	M³	762,729.00	80,086.55
	Pas. Pondasi Batu Kali 1:4	0,315	M³	1,197,075.00	377,078.63
	Urugan tanah kembali	0,315	M³	31,716.67	9,990.75
	Buang Tanah	0,455	M³	41,690.00	18,968.95
	Bekisting sloof beton	0,4	M²	420,387.00	168,154.80
	Tulangan besi beton U-24	5,6896	kg	18,000.00	102,413.05
	Beton K-175	0,03	M³	1,371,854.00	41,155.62
	Bekisting sloof beton	0,3	M²	420,387.00	126,116.10
	Tulangan besi beton U-24	6,2882	kg	18,000.00	113,187.72
	Beton K-175	0,0225	M³	1,371,854.00	30,866.72
	Bekisting Praktis beton	0,3	M²	114,974.20	34,492.26
	Tulangan besi beton U-24	5,409	kg	18,000.00	97,362.22
	Beton K-175	0,0225	M³	1,371,854.00	30,866.72
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	2,5	M³	112,607.00	281,517.50
	Pas. Plester acian; ad. 1:4	5	M²	77,137.50	385,687.50
	Cat dinding dalam acrylic emulsion KW.II	5	M²	27,780.50	138,902.50
					2,117,624.09
				PPH 10%	211,762.41
8	1 M² Pagar Samping Bangunan Gedung Negara Tinggi 2,00 M		M²	Nilai ASB :	2,260,560.63
	Galian Tanah, dalam s/d 1 m	0,7844	M³	95,150.00	74,639.23
	Pas. Urugan pasir	0,0357	M³	214,600.00	7,651.83
	Aanstamping Batu Kali	0,107	M³	762,729.00	81,588.17
	Pas. Pondasi Batu Kali 1:4	0,3209	M³	1,197,075.00	384,148.85
	Urugan tanah kembali	0,3209	M³	31,716.67	10,178.08
	Buang Tanah	0,4635	M³	41,690.00	19,324.62
	Bekisting sloof beton	0,4075	M²	420,387.00	171,307.70
	Tulangan besi beton U-24	5,7811	kg	18,000.00	104,060.33
	Beton K-175	0,0306	M³	1,371,854.00	41,927.29
	Bekisting sloof beton	0,375	M²	420,387.00	157,645.13
	Tulangan besi beton U-24	7,8603	kg	18,000.00	141,484.64
	Beton K-175	0,0281	M³	1,371,854.00	38,583.39
	Bekisting Praktis beton	0,3056	M²	114,974.20	35,138.99
	Tulangan besi beton U-24	5,4974	kg	18,000.00	98,953.79
	Beton K-175	0,0229	M³	1,371,854.00	31,445.47
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	2,0375	M³	112,607.00	229,436.76
	Pas. Plester acian; ad. 1:4	4,075	M²	77,137.50	314,335.31
	Cat dinding dalam acrylic emulsion KW.II	4,075	M²	27,780.50	113,205.54
					2,055,055.12
				PPH 10%	205,505.51
9	1 M² Pagar Depan Rumah Negara Tinggi 1,50 M		M²	Nilai ASB :	2,483,026.08
	Galian Tanah, dalam s/d 1 m	0,35	M³	95,150.00	33,302.50
	Pas. Urugan pasir	0,025	M³	214,600.00	5,365.00
	Aanstamping Batu Kali	0,075	M³	762,729.00	57,204.68
	Pas. Pondasi Batu Kali 1:4	0,18	M³	1,197,075.00	215,473.50
	Urugan tanah kembali	0,07	M³	31,716.67	2,220.17
	Buang Tanah	0,28	M³	41,690.00	11,673.20
	Bekisting sloof beton	0,3	M²	420,387.00	126,116.10
	Tulangan besi beton U-24	5,1353	kg	18,000.00	92,435.18
	Beton K-175	0,015	M³	1,371,854.00	20,577.81
	Bekisting sloof beton	0,1	M²	420,387.00	42,038.70
	Tulangan besi beton U-24	3,2006	kg	18,000.00	57,610.48
	Beton K-175	0,005	M³	1,371,854.00	6,859.27
	Pagar Besi	1,25	M²	717,552.00	896,940.00
	Pintu pagar besi	0,25	M²	887,750.00	221,937.50
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	1,45	M³	112,607.00	163,280.15
	Pas. Plester acian; ad. 1:4	2,9	M²	77,137.50	223,698.75
	Cat dinding dalam acrylic emulsion KW.II	2,9	M²	27,780.50	80,563.45
					2,257,296.44
				PPH 10%	225,729.64
10	1 M² Pagar Belakang Rumah Negara Tinggi 2,50 M		M²	Nilai ASB :	1,448,425.24
	Galian Tanah, dalam s/d 1 m	0,35	M³	95,150.00	33,302.50
	Pas. Urugan pasir	0,025	M³	214,600.00	5,365.00
	Aanstamping Batu Kali	0,075	M³	762,729.00	57,204.68

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pas. Pondasi Batu Kali 1:4	0,18	M³	1,197,075.00	215,473.50
		0,07	M³	31,716.67	2,220.17
	Buang Tanah	0,28	M³	41,690.00	11,673.20
	Bekisting sloof beton	0,3	M²	420,387.00	126,116.10
	Tulangan besi beton U-24	5,1353	kg	18,000.00	92,435.18
	Beton K-175	0,015	M³	1,371,854.00	20,577.81
	Bekisting sloof beton	0,1667	M²	420,387.00	70,064.50
	Tulangan besi beton U-24	0,1667	kg	18,000.00	3,000.00
	Beton K-175	0,0083	M³	1,371,854.00	11,432.12
	Bekisting Praktis beton	0,2	M²	114,974.20	22,994.84
	Tulangan besi beton U-24	4,8533	kg	18,000.00	87,359.58
	Beton K-175	0,01	M³	1,371,854.00	13,718.54
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	2,5	M³	112,607.00	281,517.50
	Pas. Plester acian; ad. 1:4	2,5	M²	77,137.50	192,843.75
	Cat dinding dalam acrylic emulsion KW.II	2,5	M²	27,780.50	69,451.25
					1,316,750.22
				PPH 10%	131,675.02
11	1 M² Pagar Samping Rumah Negara Tinggi 2,00 M		M²	Nilai ASB :	1,386,490.77
	Galian Tanah, dalam s/d 1 m	0,35	M³	95,150.00	33,302.50
	Pas. Urugan pasir	0,025	M³	214,600.00	5,365.00
	Aanstamping Batu Kali	0,075	M³	762,729.00	57,204.68
	Pas. Pondasi Batu Kali 1:4	0,18	M³	1,197,075.00	215,473.50
	Urugan tanah kembali	0,07	M³	31,716.67	2,220.17
	Buang Tanah	0,28	M³	41,690.00	11,673.20
	Bekisting sloof beton	0,3	M²	420,387.00	126,116.10
	Tulangan besi beton U-24	5,1353	kg	18,000.00	92,435.18
	Beton K-175	0,015	M³	1,371,854.00	20,577.81
	Bekisting sloof beton	0,1333	M²	420,387.00	56,051.60
	Tulangan besi beton U-24	3,9865	kg	18,000.00	71,757.76
	Beton K-175	0,0067	M³	1,371,854.00	9,145.69
	Bekisting Praktis beton	0,2	M²	114,974.20	22,994.84
	Tulangan besi beton U-24	4,8533	kg	18,000.00	87,359.58
	Beton K-175	0,01	M³	1,371,854.00	13,718.54
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	2	M³	112,607.00	225,214.00
	Pas. Plester acian; ad. 1:4	2	M²	77,137.50	154,275.00
	Cat dinding dalam acrylic emulsion KW.II	2	M²	27,780.50	55,561.00
					1,260,446.15
				PPH 10%	126,044.62
12	Dekorasi Interior Bangunan Gedung (<i>Custom</i>)		M²	Nilai ASB:	3.510.375,00
	Material Interior	1	M²	2.000.000,00	2.000.000,00
	Upah Interior	1	M²	750000	750.000,00
				Jumlah	2.750.000,00
				Overhead & Profit 15%	412.500,00
				Jumlah	3.162.500,00
				PPN	347.875,00

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 115 TAHUN 2022
TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA
KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023

ASB BIDANG PEKERJAAN BINA MARGA

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	1 M ² Pemeliharaan Rutin Jalan (Bahan Baku Bangunan Penunjang Latasir SS-B)		M ²	Nilai ASB :	13.571,97
	Batu Pecah uk. 0,5 - 1 cm	0,0169	M ³	595.000,00	10.056,00
	Debu Batu (Stone Dust)	0,0021	M ³	350.000,00	735,00
	Pasir Halus (untuk HRS)	0,0087	M ³	165.000,00	1.436,00
					12.227,00
				PPH 11%	1.344,97
2	1 M ² Pemeliharaan Rutin Jalan (Bahan Baku Bangunan Penunjang Lapen)		M ²	Nilai ASB :	53.724,00
	Batu Pecah uk. 3 - 5 cm	0,0776	M ³	420.000,00	32.592,00
	Batu Pecah uk. 2 - 3 cm	0,0185	M ³	520.000,00	9.620,00
	Batu Pecah uk. 1 - 2 cm	0,0104	M ³	595.000,00	6.188,00
					48.400,00
				PPH 11%	5.324,00
3	1 M ² Pemeliharaan Rutin Jalan (Bahan Baku Bangunan Penunjang Latasir SS-B dan 70% Lapen)		M ²	Nilai ASB :	51.087,75
	Batu Pecah uk. 3 - 5 cm	0,0543	M ³	420.000,00	22.806,00
	Batu Pecah uk. 2 - 3 cm	0,0129	M ³	520.000,00	6.708,00
	Batu Pecah uk. 1 - 2 cm	0,0072	M ³	595.000,00	4.284,00
	Batu Pecah uk. 0,5 - 1 cm	0,0169	M ³	595.000,00	10.056,00
	Debu Batu (Stone Dust)	0,0021	M ³	350.000,00	735,00
	Pasir Halus (untuk HRS)	0,0087	M ³	165.000,00	1.436,00
					46.025,00
				PPH 11%	5.062,75
4	1 M ² Pemeliharaan Rutin Jalan (Bahan Baku Bangunan Penunjang Latasir SS-B + Lapen 5 Cm + LPA 15 Cm)		M ²	Nilai ASB :	182.350,80
	Batu Pecah uk. 3 - 5 cm	0,078	M ³	420.000,00	32.592,00
	Batu Pecah uk. 2 - 3 cm	0,019	M ³	520.000,00	9.620,00
	Batu Pecah uk. 1 - 2 cm	0,010	M ³	595.000,00	6.188,00
	Batu Pecah uk. 0,5 - 1 cm	0,017	M ³	595.000,00	10.056,00
	Debu Batu (Stone Dust)	0,002	M ³	350.000,00	735,00
	Pasir Halus (untuk HRS)	0,009	M ³	165.000,00	1.436,00
	Agregat Kelas A	0,189	M ³	549.008,54	103.653,00
					164.280,00
				PPH 11%	18.070,80
5	1 M ² Pemeliharaan Rutin Jalan (Bahan Baku Bangunan Penunjang Latasir SS-B Dan LPA 15 Cm)		M ²	Nilai ASB :	128.626,80
	Batu Pecah uk. 0,5 - 1 cm	0,0169	M ³	595.000,00	10.056,00
	Debu Batu (Stone Dust)	0,0021	M ³	350.000,00	735,00
	Pasir Halus (untuk HRS)	0,0087	M ³	165.000,00	1.436,00
	Agregat Kelas A	0,1888	Kg	549.008,54	103.653,00
					115.880,00
				PPH 11%	12.746,80
6	1 M ² Pemeliharaan Rutin Jalan (Bahan Baku Bangunan Penunjang Laston HRS-WC)		M ²	Nilai ASB :	19.960,02
	Batu Pecah uk. 1 - 2 cm	0,0052	M ³	595.000,00	3.094,00
	Batu Pecah uk. 0,5 - 1 cm	0,0121	M ³	595.000,00	7.200,00
	Debu Batu (Stone Dust)	0,0123	M ³	350.000,00	4.305,00
	Pasir Halus (untuk HRS)	0,0205	Kg	165.000,00	3.383,00
					17.982,00
				PPH 11%	1.978,02
7	1 M ² Pemeliharaan Rutin Jalan (Bahan Baku Bangunan Penunjang Laston HRS-BASE)		M ²	Nilai ASB :	26.011,74
	Batu Pecah uk. 1 - 2 cm	0,0106	M ³	595.000,00	6.307,00
	Batu Pecah uk. 0,5 - 1 cm	0,0152	M ³	595.000,00	9.044,00
	Debu Batu (Stone Dust)	0,0131	M ³	350.000,00	4.585,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pasir Halus (untuk HRS)	0,0212	Kg	165.000,00	3.498,00
					23.434,00
				PPH 11%	2.577,74
8	1 M ² Pemeliharaan Rutin Jalan (Bahan Baku Bangunan Penunjang Latakir SS-B + Lapis Perekat)		M ²	Nilai ASB :	75.868,50
	Batu Pecah uk. 0,5 - 1 cm	0,0169	M ³	595.000,00	10.056,00
	Debu Batu (Stone Dust)	0,0021	M ³	350.000,00	735,00
	Pasir Halus (untuk HRS)	0,0087	M ³	165.000,00	1.436,00
	Aspal	4,0200	Kg	13.961,00	56.123,00
					68.350,00
				PPH 11%	7.518,50
9	1 M ² Pemeliharaan Rutin Jalan (Bahan Baku Bangunan Lape)		M ²	Nilai ASB :	112.766,01
	Batu Pecah uk. 3 - 5 cm	0,0776	M ³	420.000,00	32.592,00
	Batu Pecah uk. 2 - 3 cm	0,0185	M ³	520.000,00	9.620,00
	Batu Pecah uk. 1 - 2 cm	0,0104	M ³	595.000,00	6.188,00
	Aspal	3,8100	Kg	13.961,00	53.191,00
					101.591,00
				PPH 11%	11.175,01
10	1 M ² Pemeliharaan Rutin Jalan (Bahan Baku Bangunan Latakir SS-B + Lapis Perekat + 70% Lape)		M ²	Nilai ASB :	154.760,64
	Batu Pecah uk. 3 - 5 cm	0,0543	M ³	420.000,00	22.806,00
	Batu Pecah uk. 2 - 3 cm	0,0129	M ³	520.000,00	6.708,00
	Batu Pecah uk. 1 - 2 cm	0,0072	M ³	595.000,00	4.284,00
	Batu Pecah uk. 0,5 - 1 cm	0,0169	M ³	595.000,00	10.056,00
	Debu Batu (Stone Dust)	0,0021	M ³	350.000,00	735,00
	Pasir Halus (untuk HRS)	0,0087	M ³	165.000,00	1.436,00
	Aspal	6,6900	Kg	13.961,00	93.399,00
					139.424,00
				PPH 11%	15.336,64
11	1 M ² Pemeliharaan Rutin Jalan (Bahan Baku Bangunan Latakir SS-B + Lapis Perekat + Lape 5 Cm + LPA 15 Cm)		M ²	Nilai ASB :	303.690,45
	Batu Pecah uk. 3 - 5 cm	0,0776	M ³	420.000,00	32.592,00
	Batu Pecah uk. 2 - 3 cm	0,0185	M ³	520.000,00	9.620,00
	Batu Pecah uk. 1 - 2 cm	0,0104	M ³	595.000,00	6.188,00
	Batu Pecah uk. 0,5 - 1 cm	0,0169	M ³	595.000,00	10.056,00
	Debu Batu (Stone Dust)	0,0021	M ³	350.000,00	735,00
	Pasir Halus (untuk HRS)	0,0087	M ³	165.000,00	1.436,00
	Agregat Kelas A	0,1888	M ³	549.008,54	103.653,00
	Aspal	7,8300	Kg	13.961,00	109.315,00
					273.595,00
				PPH 11%	30.095,45
12	1 M ² Pemeliharaan Rutin Jalan (Bahan Baku Bangunan Latakir SS-B + Lapis Perekat + LPA 15 Cm)		M ²	Nilai ASB :	190.923,33
	Batu Pecah uk. 0,5 - 1 cm	0,0169	M ³	595.000,00	10.056,00
	Debu Batu (Stone Dust)	0,0021	M ³	350.000,00	735,00
	Pasir Halus (untuk HRS)	0,0087	M ³	165.000,00	1.436,00
	Agregat Kelas A	0,1888	M ³	549.008,54	103.653,00
	Aspal	4,0200	Kg	13.961,00	56.123,00
					172.003,00
				PPH 11%	18.920,33
13	1 M ² Pemeliharaan Rutin Jalan (Bahan Baku Bangunan Laston HRS-WC + Lapis Perekat)		M ²	Nilai ASB :	91.321,92
	Batu Pecah uk. 1 - 2 cm	0,0052	M ³	595.000,00	3.094,00
	Batu Pecah uk. 0,5 - 1 cm	0,0121	M ³	595.000,00	7.200,00
	Debu Batu (Stone Dust)	0,0123	M ³	350.000,00	4.305,00
	Pasir Halus (untuk HRS)	0,0205	Kg	165.000,00	3.383,00
	Aspal	4,6050	Kg	13.961,00	64.290,00
					82.272,00
				PPH 11%	9.049,92
14	1 M ² Pemeliharaan Rutin Jalan (Bahan Baku Bangunan Laston HRS-BASE + Lapis Perekat)		M ²	Nilai ASB :	104.579,76
	Batu Pecah uk. 1 - 2 cm	0,0106	M ³	595.000,00	6.307,00
	Batu Pecah uk. 0,5 - 1 cm	0,0152	M ³	595.000,00	9.044,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Debu Batu (Stone Dust)	0,0131	M³	350.000,00	4.585,00
	Pasir Halus (untuk HRS)	0,0212	Kg	165.000,00	3.498,00
	Aspal	5,0700	Kg	13.961,00	70.782,00
					94.216,00
				PPH 11%	10.363,76
15	1 M² Pemeliharaan Rutin Jalan (Bahan Baku Bangunan Beton Ready Mix K-350, T=30 Cm)		M²	Nilai ASB :	619.074,75
	Beton Ready Mix 350	0,3000	M³	1.276.550,00	382.965,00
	Baja Tulangan (Polos) U24	5,7224	Kg	16.500,00	94.420,00
	Multipleks 12 mm	0,0404	Lbr	325.000,00	13.130,00
	Kayu Acuan	0,0242	M³	2.558.000,00	61.904,00
	Paku	0,2307	Kg	23.000,00	5.306,00
					557.725,00
				PPH 11%	61.349,75
16	1 M² Pemeliharaan Rutin Jalan (Bahan Baku Bangunan Beton Ready Mix K-350, T=20 Cm)		M²	Nilai ASB :	412.893,36
	Beton Ready Mix 350	0,2000	M³	1.276.550,00	255.310,00
	Baja Tulangan (Polos) U24	3,8149	Kg	16.500,00	62.946,00
	Multipleks 12 mm	0,0269	Lbr	325.000,00	8.743,00
	Kayu Acuan	0,0162	M³	2.558.000,00	41.440,00
	Paku	0,1538	Kg	23.000,00	3.537,00
					371.976,00
				PPH 11%	40.917,36
17	1 M² Pemeliharaan Rutin Jalan (Bahan Baku Bangunan Beton K-350, T=30 Cm)		M²	Nilai ASB :	501.320,40
	Semen / PC (Kg)	100,425	Kg	1.600,00	160.680,00
	Pasir Beton (Kasar)	0,155	M³	165.000,00	25.559,00
	Batu Pecah uk. 2 - 3 cm	0,198	M³	520.000,00	102.804,00
	Batu Pecah uk. 1 - 2 cm	0,085	M³	595.000,00	50.397,00
	Plat Bondex 0,75 mm	1,020	M²	110.000,00	112.200,00
					451.640,00
				PPH 11%	49.680,40
18	1 M² Pemeliharaan Rutin Jalan (Bahan Baku Bangunan Beton K-350, T=20 Cm)		M²	Nilai ASB :	375.756,09
	Semen / PC (Kg)	66,9500	Kg	1.600,00	107.120,00
	Pasir Beton (Kasar)	0,1033	M³	165.000,00	17.045,00
	Batu Pecah uk. 2 - 3 cm	0,1318	M³	520.000,00	68.536,00
	Batu Pecah uk. 1 - 2 cm	0,0565	M³	595.000,00	33.618,00
	Plat Bondex 0,75 mm	1,0200	M²	110.000,00	112.200,00
					338.519,00
				PPH 11%	37.237,09
19	1 M² Pemeliharaan Rutin Jalan (Bahan Baku Bangunan Beton K-350, T=10 Cm)		M²	Nilai ASB :	250.106,31
	Semen / PC (Kg)	33,475	Kg	1.600,00	53.560,00
	Pasir Beton (Kasar)	0,052	M³	165.000,00	8.514,00
	Batu Pecah uk. 2 - 3 cm	0,066	M³	520.000,00	34.268,00
	Batu Pecah uk. 1 - 2 cm	0,028	M³	595.000,00	16.779,00
	Plat Bondex 0,75 mm	1,020	M²	110.000,00	112.200,00
					225.321,00
				PPH 11%	24.785,31
20	1 M² Pemeliharaan Rutin Jalan (Bahan Baku Bangunan Timbunan LPA T=15 Cm)		M²	Nilai ASB :	115.054,83
	Agregat Kelas A	0,1888	M³	549.008,54	103.653,00
					103.653,00
				PPH 11%	11.401,83
21	1 M² Pemeliharaan Rutin Jalan (Bahan Baku Bangunan Timbunan LPB T=15 Cm)		M²	Nilai ASB :	100.531,59
	Agregat Kelas B	0,1888	M³	479.708,543	90.569,00
					90.569,00
				PPH 11%	9.962,59
22	1 M² Pemeliharaan Rutin Jalan (Bahan Baku Bangunan Timbunan LPS T=15 Cm)		M²	Nilai ASB :	98.374,86
	Agregat Kelas S	0,1888	M³	469.418,54	88.626,00
					88.626,00
				PPH 11%	9.748,86
23	1 M² Pemeliharaan Rutin Jalan (Bahan Baku Bangunan Tanah Timbunan T=15 Cm)		M²	Nilai ASB :	56.943,00
	Tanah Laterit	0,1800	M³	285.000,00	51.300,00
					51.300,00
				PPH 11%	5.643,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
24	1 M ² Pemeliharaan Rutin Jalan (Bahan Baku Bangunan Pengecatan Kerb/Kansteen)		M ²	Nilai ASB :	23.459,85
	Cat Kansteen (ex. Matex)	0,3000	Kg	67.200,00	20.160,00
	Alat Bantu	1,0000	Kg	975,00	975,00
					21.135,00
				PPH 11%	2.324,85
25	1 M ² Pemeliharaan Rutin Jalan (Bahan Baku Bangunan Pengecatan Trotoar)		M ²	Nilai ASB :	19.119,75
	Cat Trotoar (ex. Tenokote)	0,2500	Kg	65.000,00	16.250,00
	Alat Bantu	1,0000	Kg	975,00	975,00
					17.225,00
				PPH 11%	1.894,75
26	1 M ² Pemeliharaan Rutin Jalan (Bahan Baku Bangunan Pengecatan Sandaran / Pagar Pengaman Jembatan)		M ²	Nilai ASB :	70.076,61
	Cat Dasar Alkali	0,2884	Kg	71.200,000	20.534,08
	Cat Akhir Eksterior (weather shield) setara Dulux	0,2575	Kg	160.000,000	41.200,00
	Thiner	0,0406	Kg	30.000,000	1.218,00
	Kuas 4"	0,0040	Buah	45.000,000	180,00
					63.132,08
				PPH 11%	6.944,53
27	1 M ² Pemeliharaan Berkala Jalan (HRS WC 3 Cm + Marka Jalan)		M ²	Nilai ASB :	195.939,04
	Mobilisasi	0,0002	Ls	34.395.000,00	5.732,50
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,3500	Liter	27.770,32	9.719,61
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,0669	Ton	2.138.849,15	143.089,01
	Bahan anti pengelupasan	0,0130	Kg	65.000,00	847,96
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M ²	226.611,06	10.764,03
					176.521,661
				PPH 11%	19.417,383
28	1 M ² Pemeliharaan Berkala Jalan (HRS WC 4 Cm + Marka Jalan)		M ²	Nilai ASB :	249.195,72
	Mobilisasi	0,0002	Ls	34.395.000,00	5.732,50
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,3500	Liter	27.770,32	9.719,61
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,0892	Ton	2.138.849,15	190.785,34
	Bahan anti pengelupasan	0,0174	Kg	65.000,00	1.130,61
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	226.611,06	10.764,03
					224.500,650
				PPH 11%	24.695,072
29	1 M² Pemeliharaan Berkala Jalan (HRS WC 5 Cm + Marka Jalan)		M²	Nilai ASB :	302.452,40
	Mobilisasi	0,0002	Ls	34.395.000,00	5.732,50
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,3500	Liter	27.770,32	9.719,61
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,1115	Ton	2.138.849,15	238.481,68
	Bahan anti pengelupasan	0,0217	Kg	65.000,00	1.413,26
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	226.611,06	10.764,03
					272.479,639
				PPH 11%	29.972,760

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
30	1 M ² Pemeliharaan Berkala Jalan (HRS WC 6 Cm + Marka Jalan)		M ²	Nilai ASB :	355.709,08
	Mobilisasi	0,0002	Ls	34.395.000,00	5.732,50
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,3500	Liter	27.770,32	9.719,61
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,1338	Ton	2.138.849,15	286.178,02
	Bahan anti pengelupasan	0,0261	Kg	65.000,00	1.695,92
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M ²	226.611,06	10.764,03
					320.458,627
				PPH 11%	35.250,449
31	1 M ² Pemeliharaan Berkala Jalan (HRS BASE 4 Cm)		M ²	Nilai ASB :	230.538,392
	Mobilisasi	0,0002	Ls	34.395.000,00	5.732,50
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,3500	Liter	27.770,32	9.719,61
	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	0,0892	Ton	2.072.062,05	184.827,93
	Bahan anti pengelupasan	0,0161	Kg	65.000,00	1.043,64
					207.692,245
				PPH 11%	22.846,147
32	1 M² Pemeliharaan Berkala Jalan (HRS BASE 5 Cm)		M²	Nilai ASB :	282.117,75
	Mobilisasi	0,0002	Ls	34.395.000,00	5.732,50
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,3500	Liter	27.770,32	9.719,61
	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	0,1115	Ton	2.072.062,05	231.034,92
	Bahan anti pengelupasan	0,0201	Kg	65.000,00	1.304,55
					254.160,139
				PPH 11%	27.957,615
33	1 M² Pemeliharaan Berkala Jalan (HRS BASE 6 Cm)		M²	Nilai ASB :	333.697,12
	Mobilisasi	0,0002	Ls	34.395.000,00	5.732,50
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,3500	Liter	27.770,32	9.719,61
	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	0,1338	Ton	2.072.062,05	277.241,90
	Bahan anti pengelupasan	0,0241	Kg	65.000,00	1.565,46
					300.628,033
				PPH 11%	33.069,084
34	1 M ² Pemeliharaan Berkala Jalan (HRS BASE 7 Cm)		M ²	Nilai ASB :	385.276,478
	Mobilisasi	0,0002	Ls	34.395.000,00	5.732,50
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/ CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,3500	Liter	27.770,32	9.719,61
	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	0,1561	Ton	2.072.062,05	323.448,89
	Bahan anti pengelupasan	0,0281	Kg	65.000,00	1.826,37
					347.095,927
				PPH 11%	38.180,552
35	1 M ² Pemeliharaan Berkala Jalan (HRS BASE 8 Cm)		M ²	Nilai ASB :	436.855,84
	Mobilisasi	0,0002	Ls	34.395.000,00	5.732,50
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,3500	Liter	27.770,32	9.719,61
	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	0,1784	Ton	2.072.062,05	369.655,87
	Bahan anti pengelupasan	0,0321	KG	65.000,00	2.087,28
					393.563,820
				PPH 11%	43.292,020
36	1 M ² Peningkatan Jalan (HRS WC, T=3 Cm + HRS BASE, T=4 Cm + Marka Jalan)		M ²	Nilai ASB :	406.716,339
	Mobilisasi	0,0002	Ls	34.395.000,00	5.732,50
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,5000	Liter	27.688,10	13.844,05
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,0669	Ton	2.138.849,15	143.089,01
	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	0,0892	Ton	2.072.062,05	184.827,93
	Bahan anti pengelupasan	0,0291	Kg	65.000,00	1.891,60
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M ²	224.367,74	10.657,47
					366.411,117
				PPH 11%	40.305,223
37	1 M ² Peningkatan Jalan (HRS WC, T=3 Cm + HRS BASE, T=5 Cm + Marka Jalan)		M ²	Nilai ASB :	458.459,61
	Mobilisasi	0,0002	Ls	34.395.000,00	5.732,50
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,5000	Liter	27.770,32	13.885,16
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,0669	Ton	2.138.849,15	143.089,01
	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	0,1115	Ton	2.072.062,05	231.034,92
	Bahan anti pengelupasan	0,0331	Kg	65.000,00	2.152,51
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	226.611,06	10.764,03
					413.026,678
				PPH 11%	45.432,935
38	1 M² Peningkatan Jalan (HRS WC, T=3 Cm + HRS BASE, T=6 Cm + Marka Jalan)		M²	Nilai ASB :	509.875,06
	Mobilisasi	0,0002	Ls	34.395.000,00	5.732,50
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,5000	Liter	27.688,10	13.844,05
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,0669	Ton	2.138.849,15	143.089,01
	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	0,1338	Ton	2.072.062,05	277.241,90
	Bahan anti pengelupasan	0,0371	Kg	65.000,00	2.413,42
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	224.367,74	10.657,47
					459.346,904
				PPH 11%	50.528,159
39	1 M² Peningkatan Jalan (HRS WC, T=3 Cm + HRS BASE, T=7 Cm + Marka Jalan)		M²	Nilai ASB :	561.618,337

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Mobilisasi	0,0002	Ls	34.395.000,00	5.732,50
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/ CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,5000	Liter	27.770,32	13.885,16
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,0669	Ton	2.138.849,15	143.089,01
	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	0,1561	Ton	2.072.062,05	323.448,89
	Bahan anti pengelupasan	0,0411	Kg	65.000,00	2.674,33
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M ²	226.611,06	10.764,03
					505.962,465
				PPH 11%	55.655,871
40	1 M ² Peningkatan Jalan (HRS WC, T=3 Cm + HRS BASE, T=8 Cm + Marka Jalan)		M ²	Nilai ASB :	613.197,70
	Mobilisasi	0,0002	Ls	34.395.000,00	5.732,50
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/ CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,5000	Liter	27.770,32	13.885,16
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,0669	Ton	2.138.849,15	143.089,01
	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	0,1784	Ton	2.072.062,05	369.655,87
	Bahan anti pengelupasan	0,0452	Kg	65.000,00	2.935,24
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	226.611,06	10.764,03
					552.430,359
				PPH 11%	60.767,340
41	1 M² Peningkatan Jalan (HRS WC, T=4 Cm + HRS BASE, T=4 Cm + Marka Jalan)		M²	Nilai ASB :	460.136,93
	Mobilisasi	0,0002	Ls	34.395.000,00	5.732,50
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,5000	Liter	27.770,32	13.885,16
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,0892	Ton	2.138.849,15	190.785,34
	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	0,0892	Ton	2.072.062,05	184.827,93
	Bahan anti pengelupasan	0,0335	Kg	65.000,00	2.174,25
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	226.611,06	10.764,03
					414.537,773
				PPH 11%	45.599,155
42	1 M² Peningkatan Jalan (HRS WC, T=4 Cm + HRS BASE, T=5 Cm + Marka Jalan)		M²	Nilai ASB :	511.716,29
	Mobilisasi	0,0002	Ls	34.395.000,00	5.732,50
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,5000	Liter	27.770,32	13.885,16
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,0892	Ton	2.138.849,15	190.785,34
	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	0,1115	Ton	2.072.062,05	231.034,92
	Bahan anti pengelupasan	0,0375	Kg	65.000,00	2.435,16
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	226.611,06	10.764,03
					461.005,667
				PPH 11%	50.710,623
43	1 M² Peningkatan Jalan (HRS WC, T=4 Cm + HRS BASE, T=6 Cm + Marka Jalan)		M²	Nilai ASB :	563.295,65
	Mobilisasi	0,0002	Ls	34.395.000,00	5.732,50
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/ CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,5000	Liter	27.770,32	13.885,16
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,0892	Ton	2.138.849,15	190.785,34
	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	0,1338	Ton	2.072.062,05	277.241,90
	Bahan anti pengelupasan	0,0415	Kg	65.000,00	2.696,07
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	226.611,06	10.764,03
					507.473,560
				PPH 11%	55.822,092
44	1 M² Peningkatan Jalan (HRS WC, T=4 Cm + HRS BASE, T=7 Cm + Marka Jalan)		M²	Nilai ASB :	614.875,01
	Mobilisasi	0,0002	Ls	34.395.000,00	5.732,50
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,5000	Liter	27.770,32	13.885,16
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,0892	Ton	2.138.849,15	190.785,34
	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	0,1561	Ton	2.072.062,05	323.448,89
	Bahan anti pengelupasan	0,0455	Kg	65.000,00	2.956,98
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	226.611,06	10.764,03
					553.941,454
				PPH 11%	60.933,560
45	1 M² Peningkatan Jalan (HRS WC, T=4 Cm + HRS BASE, T=8 Cm + Marka Jalan)		M²	Nilai ASB :	666.454,38
	Mobilisasi	0,0002	Ls	34.395.000,00	5.732,50
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,5000	Liter	27.770,32	13.885,16
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,0892	Ton	2.138.849,15	190.785,34
	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	0,1784	Ton	2.072.062,05	369.655,87
	Bahan anti pengelupasan	0,0495	Kg	65.000,00	3.217,89
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	226.611,06	10.764,03
					600.409,348
				PPH 11%	66.045,028
46	1 M² Pemeliharaan Berkala Jalan (AC WC, T=4 Cm + Marka Jalan)		M²	Nilai ASB :	252.033,65
	Mobilisasi	0,0002	Ls	34.395.000,00	5.732,50
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,3500	Liter	27.770,32	9.719,61
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,0916	Ton	2.111.266,32	193.391,99
	Bahan anti pengelupasan	0,0166	Kg	65.000,00	1.080,65
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	226.611,06	10.764,03
					227.057,342
				PPH 11%	24.976,308
47	1 M² Pemeliharaan Berkala Jalan (AC WC, T=5 Cm + Marka Jalan)		M²	Nilai ASB :	305.999,81
	Mobilisasi	0,0002	Ls	34.395.000,00	5.732,50
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,3500	Liter	27.770,32	9.719,61
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,1145	Ton	2.111.266,32	241.739,99
	Bahan anti pengelupasan	0,0208	Kg	65.000,00	1.350,81

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	226.611,06	10.764,03
					275.675,503
				PPH 11%	30.324,305
48	1 M² Pemeliharaan Berkala Jalan (AC WC, T=6 Cm + Marka Jalan)		M²	Nilai ASB :	359.965,97
	Mobilisasi	0,0002	Ls	34.395.000,00	5.732,50
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,3500	Liter	27.770,32	9.719,61
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,1374	Ton	2.111.266,32	290.087,99
	Bahan anti pengelupasan	0,0249	Kg	65.000,00	1.620,98
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	226.611,06	10.764,03
					324.293,665
				PPH 11%	35.672,303
49	1 M² Peningkatan Jalan (AC WC, T=4 Cm + AC BC, T=6 Cm + Marka Jalan)		M²	Nilai ASB :	569.217,82
	Mobilisasi	0,0002	Ls	34.395.000,00	5.732,50
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,5000	Liter	27.770,32	13.885,16
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,0916	Ton	2.111.266,32	193.391,99
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	0,1374	Ton	2.038.565,86	280.098,95
	Bahan anti pengelupasan	0,0395	Kg	65.000,00	2.567,66
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	226.611,06	10.764,03
					512.808,850
				PPH 11%	56.408,974
50	1 M² Peningkatan Jalan (AC WC, T=4 Cm + AC BC, T=7 Cm + Marka Jalan)		M²	Nilai ASB :	621.311,227
	Mobilisasi	0,0002	Ls	34.395.000,00	5.732,50
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,5000	Liter	27.770,32	13.885,16
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,0916	Ton	2.111.266,32	193.391,99
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	0,1603	Ton	2.038.565,86	326.782,11
	Bahan anti pengelupasan	0,0433	Kg	65.000,00	2.815,50
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	226.611,06	10.764,03
					559.739,844
				PPH 11%	61.571,383
51	1 M² Peningkatan Jalan (AC WC, T=4 Cm + AC BC, T=8 Cm + Marka Jalan)		M²	Nilai ASB :	673.404,63
	Mobilisasi	0,0002	Ls	34.395.000,00	5.732,50
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,5000	Liter	27.770,32	13.885,16
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,0916	Ton	2.111.266,32	193.391,99
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	0,1832	Ton	2.038.565,86	373.465,27
	Bahan anti pengelupasan	0,0471	Kg	65.000,00	3.063,33
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	226.611,06	10.764,03
					606.670,837
				PPH 11%	66.733,792
52	1 M² Peningkatan Jalan (HRS WC, T=3 CM + HRS BASE, T=4 CM + LFA, T=15 CM + LFS, T=22 CM + Marka Jalan)		M²	Nilai ASB :	598.762,91
	Mobilisasi	0,0002	Ls	40.345.000,00	6.724,17
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	0,1500	M³	807.960,19	121.194,03
	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	0,0733	M³	691.112,21	50.681,56
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,5000	Liter	27.770,32	13.885,16
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,0669	Ton	2.138.849,15	143.089,01
	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	0,0892	Ton	2.072.062,05	184.827,93
	Bahan anti pengelupasan	0,0291	Kg	65.000,00	1.891,60
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	226.611,06	10.764,03
					539.426,042
				PPH 11%	59.336,865
53	1 M² Peningkatan Jalan (AC WC, T=4 Cm + AC BC, T=6 Cm + LFA, T=15 Cm + LFS, T=25 Cm + Marka Jalan)		M²	Nilai ASB :	768.771,83
	Mobilisasi	0,0002	Ls	40.345.000,00	6.724,17
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	0,1500	M³	807.960,19	121.194,03
	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	0,0833	M³	691.112,21	57.592,68
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,5000	Liter	27.770,32	13.885,16
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,0916	Ton	2.111.266,32	193.391,99
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	0,1374	Ton	2.038.565,86	280.098,95
	Bahan anti pengelupasan	0,0395	Kg	65.000,00	2.567,66
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	226.611,06	10.764,03
					692.587,230
				PPH 11%	76.184,595
54	1 M² Peningkatan Jalan (Perkerasan Beton Semen (PPC), T=20 Cm)		M²	Nilai ASB :	598.710,30
	Mobilisasi	0,0002	Ls	3.200.000,00	533,33
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Perkerasan Beton Semen / PPC (Lebar 6 m, Tebal 20 cm)	0,2000	M³	2.662.383,79	532.476,76
					539.378,650
				PPH 11%	59.331,651
55	1 M² Peningkatan Jalan (Perkerasan Beton Semen (PPC), T=20 Cm + LFS, T=20 Cm)		M²	Nilai ASB :	651.896,855
	Mobilisasi	0,0002	Ls	14.250.000,00	2.375,00
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	0,0667	M³	691.112,21	46.074,15
	Perkerasan Beton Semen / PPC (Lebar 6 m, Tebal 20 cm)	0,2000	M³	2.662.383,79	532.476,76
					587.294,464
				PPH 11%	64.602,391
56	1 M² Peningkatan Jalan (Perkerasan Beton Semen (PPC), T=20 Cm + HRS WC, T=3 Cm+ LFS, T=23 Cm + Marka Jalan)		M²	Nilai ASB :	1.039.351,42
	Mobilisasi	0,0002	Ls	28.190.000,00	4.698,33
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	0,0733	M³	691.112,21	50.681,56
	Perkerasan Beton Semen / PPC (Lebar 6 m, Tebal 26,5 cm)	0,2650	M³	2.660.280,70	704.974,39
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,5000	Liter	27.770,32	13.885,16
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,0669	Ton	2.138.849,15	143.089,01
	Bahan anti pengelupasan	0,0291	Kg	65.000,00	1.891,60
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	226.611,06	10.764,03
					936.352,630
				PPH 11%	102.998,789
57	1 M² Peningkatan Jalan (LFA,T=12,5 CM+Perkerasan Beton Semen,T=20 CM+HRS WC,T=3 CM+LFS,T=35,5 CM+Marka Jalan)		M²	Nilai ASB :	959.983,53
	Mobilisasi	0,0002	Ls	28.190.000,00	4.698,33
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/ CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	0,1250	M³	807.960,19	100.995,02
	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	0,0733	M³	691.112,21	50.681,56
	Perkerasan Beton Semen / PPC (Lebar 6 m, Tebal 20 cm)	0,2000	Liter	2.662.383,79	532.476,76
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,5000	Ton	27.770,32	13.885,16
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,0669	Kg	2.138.849,15	143.089,01
	Bahan anti pengelupasan	0,0291	M²	65.000,00	1.891,60
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	Kg	226.611,06	10.764,03
					864.850,027
				PPH 11%	95.133,503
58	1 M² Pembangunan Jalan (Timbunan Pilihan,T=30 Cm + LFA,T=12,5 Cm + PPC,T=20 Cm + HRS WC,T=3 Cm + LFS,T=35,5 Cm + Marka Jalan)		M²	Nilai ASB :	1.162.748,01
	Mobilisasi	0,0002	Ls	28.190.000,00	4.698,33
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Laterit)	0,4500	M³	405.934,90	182.670,71
	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	0,1250	M³	807.960,19	100.995,02
	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	0,0733	Liter	691.112,21	50.681,56
	Perkerasan Beton Semen / PPC (Lebar 6 m, Tebal 20 cm)	0,2000	Ton	2.662.383,79	532.476,76
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,5000	Kg	27.770,32	13.885,16
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,0669	M²	2.138.849,15	143.089,01
	Bahan anti pengelupasan	0,0291	Kg	65.000,00	1.891,60
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	226.611,06	10.764,03
					1.047.520,732
				PPH 11%	115.227,280
59	1 M² Trotoar dibahu Jalan		M²	Nilai ASB :	1.796.869,04
	Mobilisasi	0,0002	Ls	7.875.000,000	1.312,50
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,000	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,000	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,000	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,000	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,000	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,000	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,000	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,000	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,000	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,000	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,000	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,000	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,000	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,000	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,000	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,000	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,000	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,000	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,000	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,000	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,000	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,000	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,000	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,000	33,33
	Galian Biasa (Manual)	0,0050	M³	281.977,430	1.409,89
	Timbunan Biasa dari sumber galian	0,0375	M³	310.955,290	11.660,82
	Timbunan Pasir	0,1000	M³	218.601,430	21.860,14

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Beton struktur, fc'25 Mpa	0,2100	M³	2.073.461,670	435.426,95
	Beton, fc'10 Mpa	0,0017	M³	1.963.815,860	3.273,03
	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	8,2960	Kg	22.698,500	188.307,62
	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan	15,6512	M'	5.415,480	84.758,52
	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	0,1667	M³	217.888,800	36.314,80
	Pemasangan 1 M² Lantai Batu Andesit 30 x 60cm	0,7417	M²	439.642,500	326.068,19
	Pemasangan 1 M² batu koral sikat	0,2083	M²	500.637,500	104.299,48
	Pemasangan 1 M² pola ubin untuk tuna netra 30/30	0,0500	M²	494.450,000	24.722,50
	Pengecatan 1 M² Trotoar	0,2083	M²	29.793,500	6.206,98
	Pengecatan 1 M² Kerb / Kanstein	0,0833	M²	34.094,500	2.841,21
	Lampu Taman 150 Watt dan instalasi	0,0278	Bh	7.500.000,000	208.750,00
	Perkerjaan Bola taman Dia 65cm	0,0278	Bh	2.474.757,830	68.880,76
	Asesoris Kursi Taman	0,0278	Bh	2.057.000,000	57.253,17
	Tanaman Irish	1,9483	Btg	5.500,000	10.715,83
	Pot Portabel	0,0278	Bh	605.000,000	16.839,17
	Pupuk Kandang	0,0557	Karung	27.500,000	1.530,83
					1.618.800,939
				PPH 11%	178.068,103
60	1 M² Pembangunan Jalan (Cerucuk + Timbunan Pilihan,T=30 Cm + LFA,T=12,5 Cm + PPC,T=20 Cm + HRS WC,T=3 Cm + LFS,T=35,5 Cm + Marka Jalan)		M²	Nilai ASB :	1.299.871,51
	Mobilisasi	0,0002	Ls	28.190.000,00	4.698,33
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Laterit)	0,4500	M³	405.934,90	182.670,71
	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	0,1250	M³	807.960,19	100.995,02
	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	0,0733	M³	691.112,21	50.681,56
	Perkerasan Beton Semen / PPC (Lebar 6 m, Tebal 20 cm)	0,2000	M³	2.662.383,79	532.476,76
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,5000	Liter	27.770,32	13.885,16
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,0669	Ton	2.138.849,15	143.089,01
	Bahan anti pengelupasan	0,0291	Kg	65.000,00	1.891,60
	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan	22,8114	M'	5.415,48	123.534,68
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	226.611,06	10.764,03
					1.171.055,412
				PPH 11%	128.816,095

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
61	1 M ² Pembangunan Jalan (Geotextil + Cerucuk + Timbunan Pilihan,T=30 Cm + LFA,T=12,5 Cm + PPC,T=20 Cm + HRS WC,T=3 Cm + LFS,T=35,5 Cm + Marka Jalan)		M ²	Nilai ASB :	1.513.664,42
	Mobilisasi	0,0002	Ls	28.190.000,00	4.698,33
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Laterit)	0,4500	M ³	405.934,90	182.670,71
	Geotekstil Stabilisator (Kelas 1)	1,9333	M ³	99.623,91	192.606,23
	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	0,1250	M ³	807.960,19	100.995,02
	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	0,0733	M ³	691.112,21	50.681,56
	Perkerasan Beton Semen / PPC (Lebar 6 m, Tebal 20 cm)	0,2000	Liter	2.662.383,79	532.476,76
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,5000	Ton	27.770,32	13.885,16
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,0669	Kg	2.138.849,15	143.089,01
	Bahan anti pengelupasan	0,0291	M'	65.000,00	1.891,60
	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pемancangan	22,8114	M ²	5.415,48	123.534,68
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M ²	226.611,06	10.764,03
					1.363.661,638
				PPH 11%	150.002,780
62	1 M ² Pembangunan Jalan (Geotextil + Timbunan Pilihan,T=30 Cm + LFA,T=12,5 Cm + PPC,T=20 Cm + HRS WC,T=3 Cm + LFS,T=35,5 Cm + Marka Jalan)		M ²	Nilai ASB :	1.376.540,92
	Mobilisasi	0,0002	Ls	28.190.000,00	4.698,33
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Laterit)	0,4500	M³	405.934,90	182.670,71
	Geotekstil Stabilisator (Kelas 1)	1,9333	M³	99.623,91	192.606,23
	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	0,1250	M³	807.960,19	100.995,02
	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	0,0733	M³	691.112,21	50.681,56
	Perkerasan Beton Semen / PPC (Lebar 6 m, Tebal 20 cm)	0,2000	Liter	2.662.383,79	532.476,76
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,5000	Ton	27.770,32	13.885,16
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,0669	Kg	2.138.849,15	143.089,01
	Bahan anti pengelupasan	0,0291	M'	65.000,00	1.891,60
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	226.611,06	10.764,03
					1.240.126,958
				PPH 11%	136.413,965
63	1 M² Peningkatan Jalan (Perkerasan Beton Semen (PPC), T=26,5 Cm)		M²	Nilai ASB :	790.182,67
	Mobilisasi	0,0002	Ls	3.200.000,00	533,33
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Perkerasan Beton Semen / PPC (Lebar 6 m, Tebal 26,5 cm)	0,2650	M³	2.660.280,70	704.974,39
					711.876,277
				PPH 11%	78.306,391
64	1 M² Peningkatan Jalan (Perkerasan Beton Semen (PPC), T=26,5 Cm + LFS, T=26,5 Cm)		M²	Nilai ASB :	859.990,47
	Mobilisasi	0,0002	Ls	14.250.000,00	2.375,00
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/ CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	0,0883	M³	691.112,21	61.048,25
	Perkerasan Beton Semen / PPC (Lebar 6 m, Tebal 26,5 cm)	0,2650	M³	2.660.280,70	704.974,39
					774.766,189
				PPH 11%	85.224,281
65	1 M² Peningkatan Jalan (Perkerasan Beton Semen (PPC), T=26,5 Cm + HRS WC, T=3 Cm +LFS, T=29,5 Cm + Marka Jalan)		M²	Nilai ASB :	1.039.351,42
	Mobilisasi	0,0002	Ls	28.190.000,00	4.698,33
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/ CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	0,0733	M³	691.112,21	50.681,56
	Perkerasan Beton Semen / PPC (Lebar 6 m, Tebal 26,5 cm)	0,2650	M³	2.660.280,70	704.974,39
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,5000	Liter	27.770,32	13.885,16
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,0669	Ton	2.138.849,15	143.089,01

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bahan anti pengelupasan	0,0291	Kg	65.000,00	1.891,60
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	226.611,06	10.764,03
					936.352,630
				PPH 11%	102.998,789
66	1 M² Peningkatan Jalan (Lapis Beton Kuras, T=10 Cm + Perkerasan Beton Semen, T=26,5 Cm + HRS WC,T=3 Cm + LFS,T=39,5 Cm + Marka Jalan)		M²	Nilai ASB :	1.236.015,59
	Mobilisasi	0,0002	Ls	28.190.000,00	4.698,33
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	0,0733	M³	691.112,21	50.681,56
	Perkerasan Beton Semen / PPC (Lebar 6 m, Tebal 26,5 cm)	0,2650	M³	2.660.280,70	704.974,39
	Lapis Pondasi bawah Beton Kuras (B0) (Concrete Vibrator)	0,1000	M³	1.771.749,30	177.174,93
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,5000	Liter	27.770,32	13.885,16
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,0669	Ton	2.138.849,15	143.089,01
	Bahan anti pengelupasan	0,0291	Kg	65.000,00	1.891,60
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	226.611,06	10.764,03
					1.113.527,560
				PPH 11%	122.488,032
67	1 M² Peningkatan Jalan (LFA,T=15 Cm + LC,T=10 Cm + Perkerasan Beton Semen,T=26,5 Cm + HRS WC,T=3 Cm + LFS,T=54,5 Cm + Marka Jalan)		M²	Nilai ASB :	1.370.540,96
	Mobilisasi	0,0002	Ls	28.190.000,00	4.698,33
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	0,1500	M³	807.960,19	121.194,03
	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	0,0733	M³	691.112,21	50.681,56
	Perkerasan Beton Semen / PPC (Lebar 6 m, Tebal 26,5 cm)	0,2650	M³	2.660.280,70	704.974,39
	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (B0) (Concrete Vibrator)	0,1000	M³	1.771.749,30	177.174,93
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,5000	Liter	27.770,32	13.885,16
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,0669	Ton	2.138.849,15	143.089,01
	Bahan anti pengelupasan	0,0291	Kg	65.000,00	1.891,60
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	226.611,06	10.764,03
					1.234.721,589
				PPH 11%	135.819,375
68	1 M² Pembangunan Jalan (Timbunan Pilihan, T=30 Cm + LFA, T=15 Cm + LC,T=10 Cm + PPC, T=26,5 Cm + HRS WC, T=3 Cm + LFS, T=54,5 Cm + Marka Jalan)		M²	Nilai ASB :	1.573.305,45
	Mobilisasi	0,0002	Ls	28.190.000,00	4.698,33
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Laterit)	0,4500	M³	405.934,90	182.670,71
	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	0,1500	M³	807.960,19	121.194,03
	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	0,0733	M³	691.112,21	50.681,56
	Perkerasan Beton Semen / PPC (Lebar 6 m, Tebal 26,5 cm)	0,2650	M³	2.660.280,70	704.974,39
	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (B0) (Concrete Vibrator)	0,1000	M³	1.771.749,30	177.174,93
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,5000	Liter	27.770,32	13.885,16

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,0669	Ton	2.138.849,15	143.089,01
	Bahan anti pengelupasan	0,0291	Kg	65.000,00	1.891,60
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	226.611,06	10.764,03
					1.417.392,294
				PPH 11%	155.913,152
69	1 M² Pembangunan Jalan (Cerucuk + Timbunan Pilihan,T=30 Cm + LFA,T=15 Cm + LC,T=10 Cm + PPC,T=26,5 Cm + HRS WC,T=3 Cm + LFS,T=54,5 Cm + Marka)		M²	Nilai ASB :	1.710.428,94
	Mobilisasi	0,0002	Ls	28.190.000,00	4.698,33
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Laterit)	0,4500	M³	405.934,90	182.670,71
	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	0,1500	M³	807.960,19	121.194,03
	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	0,0733	M³	691.112,21	50.681,56
	Perkerasan Beton Semen / PPC (Lebar 6 m, Tebal 26,5 cm)	0,2650	M³	2.660.280,70	704.974,39
	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (B0) (Concrete Vibrator)	0,1000	M³	1.771.749,30	177.174,93
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,5000	Liter	27.770,32	13.885,16
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,0669	Ton	2.138.849,15	143.089,01
	Bahan anti pengelupasan	0,0291	Kg	65.000,00	1.891,60
	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan	22,8114	M²	5.415,48	123.534,68
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	226.611,06	10.764,03
					1.540.926,974
				PPH 11%	169.501,967
70	1 M² Pembangunan Jalan (Geotextil + Cerucuk + Timbunan Pilihan,T=30 Cm + LFA,T=15 Cm + LC,T=10 Cm + PPC,T=26,5 Cm + HRS WC,T=3 Cm + LFS,T=54,5 Cm + Marka)		M²	Nilai ASB :	1.924.221,85
	Mobilisasi	0,0002	Ls	28.190.000,00	4.698,33
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/ CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Laterit)	0,4500	M³	405.934,90	182.670,71
	Geotekstil Stabilisator (Kelas 1)	1,9333	M²	99.623,91	192.606,23
	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	0,1500	M³	807.960,19	121.194,03
	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	0,0733	M³	691.112,21	50.681,56
	Perkerasan Beton Semen / PPC (Lebar 6 m, Tebal 26,5 cm)	0,2650	M³	2.660.280,70	704.974,39
	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (B0) (Concrete Vibrator)	0,1000	M³	1.771.749,30	177.174,93
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,5000	Liter	27.770,32	13.885,16
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,0669	Ton	2.138.849,15	143.089,01
	Bahan anti pengelupasan	0,0291	Kg	65.000,00	1.891,60
	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	22,8114	M'	5.415,48	123.534,68
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	226.611,06	10.764,03
					1.733.533,200
				PPH 11%	190.688,652
71	1 M² Pembangunan Jalan (Geotextil + Timbunan Pilihan,T=30 Cm + LFA,T=15 Cm + LC,T=10 Cm + PPC,T=26,5 Cm + HRS WC,T=3 Cm + LFS,T=54,5 Cm + Marka)		M²	Nilai ASB :	1.787.098,36
	Mobilisasi	0,0002	Ls	28.190.000,00	4.698,33
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/ CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Laterit)	0,4500	M³	405.934,90	182.670,71
	Geotekstil Stabilisator (Kelas 1)	1,9333	M²	99.623,91	192.606,23
	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	0,1500	M³	807.960,19	121.194,03
	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	0,0733	M³	691.112,21	50.681,56
	Perkerasan Beton Semen / PPC (Lebar 6 m, Tebal 26,5 cm)	0,2650	M³	2.660.280,70	704.974,39
	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (B0) (Concrete Vibrator)	0,1000	M³	1.771.749,30	177.174,93
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,5000	Liter	27.770,32	13.885,16
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,0669	Ton	2.138.849,15	143.089,01
	Bahan anti pengelupasan	0,0291	Kg	65.000,00	1.891,60
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	226.611,06	10.764,03
					1.609.998,520
				PPH 11%	177.099,837
72	1 M² Pelebaran Jalan (Cerucuk + Timbunan Pilihan,T=30 Cm + LFA,T=15 Cm + LC,T=10 Cm + PPC,T=26,5 Cm + HRS WC,T=3 Cm + LFS,T=36,5 Cm + Marka)		M²	Nilai ASB :	673.396,68
	Mobilisasi	0,0002	Ls	28.190.000,00	4.698,33
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Laterit)	0,1000	M³	405.934,90	40.593,49
	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	0,0417	M³	807.960,19	33.665,01
	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	0,0733	M³	691.112,21	50.681,56
	Perkerasan Beton Semen / PPC (Lebar 6 m, Tebal 20 cm)	0,0667	M³	2.662.383,79	177.492,25
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,5000	Liter	27.770,32	13.885,16
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,0669	Ton	2.138.849,15	143.089,01
	Bahan anti pengelupasan	0,0291	Kg	65.000,00	1.891,60
	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan	22,8114	M'	5.415,48	123.534,68
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	226.611,06	10.764,03
					606.663,676
				PPH 11%	66.733,004
73	1 M² Pelebaran Jalan (Cerucuk + Timbunan Pilihan,T=30 Cm + LFA,T=15 Cm + LC,T=10 Cm + PPC,T=26,5 Cm + HRS WC,T=3 Cm + LFS,T=36,5 Cm + Marka)		M²	Nilai ASB :	810.249,16
	Mobilisasi	0,0002	Ls	28.190.000,00	4.698,33
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,00	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,00	50,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,00	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,00	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,00	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,00	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,00	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,00	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,00	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,00	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,00	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,00	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/ CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,00	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,00	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,00	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,00	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,00	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,00	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,00	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,00	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,00	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,00	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,00	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,00	33,33
	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Laterit)	0,1000	M³	405.934,90	40.593,49
	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	0,0500	M³	807.960,19	40.398,01
	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	0,0733	M³	691.112,21	50.681,56
	Perkerasan Beton Semen / PPC (Lebar 6 m, Tebal 26,5 cm)	0,0883	M³	2.660.280,70	234.991,46
	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (B0) (Concrete Vibrator)	0,0333	M³	1.771.749,30	59.058,31
	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	0,5000	Liter	27.770,32	13.885,16
	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	0,0669	Ton	2.138.849,15	143.089,01
	Bahan anti pengelupasan	0,0291	Kg	65.000,00	1.891,60
	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan	22,8114	M'	5.415,48	123.534,68
	Marka Jalan Termoplastik	0,0475	M²	226.611,06	10.764,03
					729.954,197
				PPH 11%	80.294,962
74	1 M' Saluran U Ukuran 0,8 X 0,8 M (tanpa Penutup Saluran)		M'	Nilai ASB :	2.883.178,50
	Mobilisasi	0,1250	Ls	2.775.000,00	346.875,00
	Timbunan Pasir	0,1040	M³	218.601,43	22.734,55
	Beton Struktur, fc'25 Mpa	0,3400	M³	2.073.461,67	704.976,97
	Beton, fc'10 Mpa	0,0520	M³	1.963.815,86	102.118,42
	Baja Tulangan Polos BjTP 280	41,6500	Kg	22.698,50	945.392,53
	Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemasangan	12,1125	M'	5.415,48	65.595,00
	Mengangkut dan Meletakkan Box Culvert atau Saluran U	1,0000	Bh	409.765,64	409.765,64
					2.597.458,112
				PPH 11%	285.720,392
75	1 M' Saluran U Ukuran 0,8 X 0,8 M (dengan Penutup Saluran)		M'	Nilai ASB :	3.998.718,93
	Mobilisasi	0,1250	Ls	2.775.000,00	346.875,00
	Timbunan Pasir	0,1040	M³	218.601,43	22.734,55
	Beton Struktur, fc'25 Mpa	0,5000	M³	2.073.461,67	1.036.730,84
	Beton, fc'10 Mpa	0,0520	M³	1.963.815,86	102.118,42
	Baja Tulangan Polos BjTP 280	71,3100	Kg	22.698,50	1.618.630,04
	Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemasangan	12,1125	M'	5.415,48	65.595,00
	Mengangkut dan Meletakkan Box Culvert atau Saluran U	1,0000	Bh	409.765,64	409.765,64
					3.602.449,489
				PPH 11%	396.269,444
76	1 M' Saluran U Ukuran 1 X 1 M (tanpa Penutup Saluran)		M'	Nilai ASB :	3.278.043,44
	Mobilisasi	0,1250	Ls	2.775.000,00	346.875,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Timbunan Pasir	0,1240	M³	218.601,43	27.106,58
	Beton Struktur, fc'25 Mpa	0,4100	M³	2.073.461,67	850.119,28
	Beton, fc'10 Mpa	0,0620	M³	1.963.815,86	121.756,58
	Baja Tulangan Polos BjTP 280	49,8700	Kg	22.698,50	1.131.974,20
	Fondasi Cerucuk Penyedotan dan Demagangkan	12,1125	M'	5.415,48	65.595,00
	Mengangkut dan Meletakkan Box Culvert atau Saluran U	1,0000	Bh	409.765,64	409.765,64
					2.953.192,286
				PPH 11%	324.851,151
77	1 M' Saluran U Ukuran 1 X 1 M (dengan Penutup Saluran)		M'	Nilai ASB :	4.588.826,85
	Mobilisasi	0,1250	Ls	2.775.000,00	346.875,00
	Timbunan Pasir	0,1040	M³	218.601,43	22.734,55
	Beton Struktur, fc'25 Mpa	0,5900	M³	2.073.461,67	1.223.342,39
	Beton, fc'10 Mpa	0,0520	M³	1.963.815,86	102.118,42
	Baja Tulangan Polos BjTP 280	86,5100	Kg	22.698,50	1.963.647,24
	Fondasi Cerucuk Penyedotan dan Demagangkan	12,1125	M'	5.415,48	65.595,00
	Mengangkut dan Meletakkan Box Culvert atau Saluran U	1,0000	Bh	409.765,64	409.765,64
					4.134.078,239
				PPH 11%	454.748,606
78	1 M' Box Culvert Ukuran 1 X 1 M (dengan Kerb)		M'	Nilai ASB :	4.870.237,27
	Mobilisasi	0,1250	Ls	2.775.000,00	346.875,00
	Timbunan Pasir	0,1320	M³	218.601,43	28.855,39
	Beton Struktur, fc'25 Mpa	1,1675	M³	2.073.461,67	2.420.745,77
	Beton, fc'10 Mpa	0,0660	M³	1.963.815,86	129.611,85
	Baja Tulangan Polos BjTP 280	42,4824	Kg	22.698,50	964.287,49
	Fondasi Cerucuk Penyedotan dan Demagangkan	16,1500	M'	5.415,48	87.460,00
	Mengangkut dan Meletakkan Box Culvert atau Saluran U	1,0000	Bh	409.765,64	409.765,64
					4.387.601,141
				PPH 11%	482.636,125
79	1 M' Box Culvert Ukuran 2 X 2 M (dengan Kerb)		M'	Nilai ASB :	18.114.811,38
	Mobilisasi	0,1250	Ls	2.775.000,00	346.875,00
	Timbunan Pasir	0,2500	M³	218.601,43	54.650,36
	Beton Struktur, fc'25 Mpa	2,9864	M³	2.073.461,67	6.192.113,36
	Beton, fc'10 Mpa	0,1250	M³	1.963.815,86	245.476,98
	Baja Tulangan Polos BjTP 280	393,8401	Kg	22.698,50	8.939.578,55
	Fondasi Cerucuk Penyedotan dan Demagangkan	24,2250	M'	5.415,48	131.190,00
	Mengangkut dan Meletakkan Box Culvert atau Saluran U	1,0000	Bh	409.765,64	409.765,64
					16.319.649,892
				PPH 11%	1.795.161,488
80	1 M' Box Culvert Ukuran 3 x 2 M (dengan Kerb)		M'	Nilai ASB :	26.123.331,43
	Mobilisasi	0,1250	Ls	2.775.000,00	346.875,00
	Timbunan Pasir	0,3600	M³	218.601,43	78.696,51
	Beton Struktur, fc'25 Mpa	4,6130	M³	2.073.461,67	9.564.878,68
	Beton, fc'10 Mpa	0,1800	M³	1.963.815,86	353.486,85
	Baja Tulangan Polos BjTP 280	555,3631	Kg	22.698,50	12.605.910,12
	Fondasi Cerucuk Penyedotan dan Demagangkan	32,3000	M'	5.415,48	174.920,00
	Mengangkut dan Meletakkan Box Culvert atau Saluran U	1,0000	Bh	409.765,64	409.765,64
					23.534.532,821
				PPH 11%	2.588.798,610
81	1 M' Box Culvert Ganda Ukuran 2 x 2 x 2 M (dengan Kerb)		M'	Nilai ASB :	25.160.635,83
	Mobilisasi	0,1250	Ls	2.775.000,00	346.875,00
	Timbunan Pasir	0,4720	M³	218.601,43	103.179,87
	Beton Struktur, fc'25 Mpa	5,1017	M³	2.073.461,67	10.578.262,34
	Beton, fc'10 Mpa	0,2360	M³	1.963.815,86	463.460,54
	Baja Tulangan Polos BjTP 280	464,6583	Kg	22.698,50	10.547.046,08
	Fondasi Cerucuk Penyedotan dan Demagangkan	40,3750	M'	5.415,48	218.650,01
	Mengangkut dan Meletakkan Box Culvert atau Saluran U	1,0000	Bh	409.765,64	409.765,64
					22.667.239,489
				PPH 11%	2.493.396,344

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
82	1 M' Box Culvert Ganda Ukuran 2 x 3 x 2 M (dengan Kerb)		M'	Nilai ASB :	36.195.446,37
	Mobilisasi	0,1250	Ls	2.775.000,00	346.875,00
	Timbunan Pasir	0,6900	M³	218.601,43	150.834,99
	Beton Struktur, fc'25 Mpa	7,8144	M³	2.073.461,67	16.202.807,04
	Beton, fc'10 Mpa	0,3450	M³	1.963.815,86	677.516,47
	Baja Tulangan Polos BjTP 280	638,4887	Kg	22.698,50	14.492.736,10
	Fondasi Cerucuk Penyeduan dan Pemancangan	60,5625	M'	5.415,48	327.975,01
	Mengangkut dan Meletakkan Box Culvert atau Saluran U	1,0000	Bh	409.765,64	409.765,64
					32.608.510,245
				PPH 11%	3.586.936,127
83	1 M² Jembatan Beton		M²	Nilai ASB :	14.442.932,61
	Mobilisasi	0,0278	Ls	4.475.000,00	124.305,56
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0278	Set	1.000.000,00	27.777,78
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,5556	Orang	15.000,00	8.333,33
	Spanduk (Banner)	0,0833	Buah	250.000,00	20.833,33
	Poster/leaflet	0,0556	Lembar	100.000,00	5.555,56
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0556	Lembar	150.000,00	8.333,33
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0278	Rol	1.500.000,00	41.666,67
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,5556	Buah	75.000,00	41.666,67
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,5556	Buah	25.000,00	13.888,89
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0278	Buah	150.000,00	4.166,67
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,5556	Pasang	175.000,00	97.222,22
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,2778	Pasang	475.000,00	131.944,44
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,5556	Buah	125.000,00	69.444,44
	Asuransi (Construction All Risk/ CAR)	0,0278	Ls	1.601.351,00	44.481,97
	Petugas P3K	0,0278	Orang	3.025.000,00	84.027,78
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0556	Orang	2.625.000,00	145.833,33
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0278	Orang	3.875.000,00	107.638,89
	Peralatan P3K	0,0278	Set	750.000,00	20.833,33
	Rambu Peringatan	0,0833	Buah	150.000,00	12.500,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,2778	Buah	275.000,00	76.388,89
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,1111	Buah	75.000,00	8.333,33
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0556	Buah	250.000,00	13.888,89
	Ahli Manajemen	0,1389	OJ/OK	500.000,00	69.444,44
	Bendera K3	0,0278	Buah	60.000,00	1.666,67
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,5556	Buah	10.000,00	5.555,56
	Beton struktur, fc'30 Mpa	0,3929	M³	2.174.121,96	854.188,36
	Baja Tulangan Polos BjTP 280	52,4031	Kg	22.698,50	1.189.472,77
	Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan	7,3333	M²	711.483,70	5.217.547,13
	Penyediaan Tiang Pancang (Mini Pile / Ready Mix) uk. Π 30 x 30, 4 D 16, ϕ 6 K 450 - 6m	5,3333	M'	385.000,00	2.053.333,33
	Pemancangan Tiang Pancang (Mini Pile / Ready Mix) uk. Π 30 x 30, 4 D 16, ϕ 6 K 450 - 6m	5,3333	M'	464.782,85	2.478.841,87
	Pemotongan Kepala Tiang	0,2222	Btg	146.410,00	32.535,56
					13.011.650,998
				PPH 11%	1.431.281,610
84	1 M² Trotoar + Saluran U Uk. 1x1 M		M²	Nilai ASB :	2.662.279,96
	Mobilisasi	0,0002	Ls	2.775.000,000	462,50
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,000	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,000	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,000	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,000	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,000	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,000	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,000	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,000	83,33

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,000	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,000	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,000	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,000	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/ CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,000	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,000	504,17
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,000	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,000	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,000	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,000	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,000	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,000	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,000	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,000	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,000	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,000	33,33
	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	0,2817	M³	121.592,380	34.248,52
	Galian Biasa (Manual)	0,0083	M³	281.977,430	2.349,81
	Timbunan Biasa dari sumber galian	0,0375	M³	310.955,290	11.660,82
	Timbunan Pasir	0,1000	M³	218.601,430	21.860,14
	Beton struktur, fc'25 Mpa	0,3030	M³	2.073.461,670	628.338,04
	Beton, fc'10 Mpa	0,0125	M³	1.963.815,860	24.547,70
	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	24,7718	Kg	22.698,500	562.282,69
	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	15,6512	M'	5.415,480	84.758,52
	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	0,1667	M³	217.888,800	36.314,80
	Pemasangan 1 M² Lantai Batu Andesit 30 x 60cm	0,6988	M²	439.642,500	307.240,78
	Pemasangan 1 M² batu koral sikat	0,2083	M²	500.637,500	104.299,48
	Pemasangan 1 M² pola ubin untuk tuna netra 30/30	0,0500	M²	494.450,000	24.722,50
	Pengecatan 1 M² Trotoar	0,2083	M²	29.793,500	6.206,98
	Pengecatan 1 M² Kerb / Kanstein	0,0833	M²	34.094,500	2.841,21
	Mengangkut dan Meletakkan Box Culvert atau Saluran U	0,1667	Bh	409.765,644	68.294,27
	Manhole Plat Besi Dia 70 x70 cm	0,0278	Bh	2.800.000,000	77.933,33
	Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 8"	0,0700	M'	425.000,000	29.750,00
	Lampu Taman 150 Watt dan instalasi	0,0278	Bh	7.500.000,000	208.750,00
	Perkerjaan Bola taman Dia 65cm	0,0278	Bh	2.474.757,830	68.880,76
	Asesoris Kursi Taman	0,0278	Bh	2.057.000,000	57.253,17
	Tanaman Irish	1,9483	Btg	5.500,000	10.715,83
	Pot Portabel	0,0278	Bh	605.000,000	16.839,17
	Pupuk Kandang	0,0557	Karung	27.500,000	1.530,83
					2.398.450,412
				PPH 11%	263.829,545
85	1 M² Trotoar diatas Saluran Existing		M²	Nilai ASB :	1.930.536,67
	Mobilisasi	0,0002	Ls	7.875.000,000	1.312,50
	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	0,0002	Set	1.000.000,000	166,67
	Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	0,0033	Orang	15.000,000	50,00
	Spanduk (Banner)	0,0005	Buah	250.000,000	125,00
	Poster/leaflet	0,0003	Lembar	100.000,000	33,33
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0,0003	Lembar	150.000,000	50,00
	Pembatas Area (Restricted Area)	0,0002	Rol	1.500.000,000	250,00
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0,0033	Buah	75.000,000	250,00
	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	0,0033	Buah	25.000,000	83,33
	Pelindung Pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	0,0002	Buah	150.000,000	25,00
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0,0033	Pasang	175.000,000	583,33
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety shoes and Toe Cap)	0,0017	Pasang	475.000,000	791,67
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0,0033	Buah	125.000,000	416,67
	Asuransi (Construction All Risk/ CAR)	0,0002	Ls	1.601.351,000	266,89
	Petugas P3K	0,0002	Orang	3.025.000,000	504,17

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	0,0003	Orang	2.625.000,000	875,00
	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	0,0002	Orang	3.875.000,000	645,83
	Peralatan P3K	0,0002	Set	750.000,000	125,00
	Rambu Peringatan	0,0005	Buah	150.000,000	75,00
	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	0,0017	Buah	275.000,000	458,33
	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	0,0007	Buah	75.000,000	50,00
	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	0,0003	Buah	250.000,000	83,33
	Ahli Manajemen	0,0008	OJ/OK	500.000,000	416,67
	Bendera K3	0,0002	Buah	60.000,000	10,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0,0033	Buah	10.000,000	33,33
	Galian Biasa (Manual)	0,0083	M³	281.977,430	2.349,81
	Timbunan Biasa dari sumber galian	0,0375	M³	310.955,290	11.660,82
	Timbunan Pasir	0,0783	M³	218.601,430	17.123,78
	Beton struktur, fc'25 Mpa	0,2168	M³	2.073.461,670	449.501,97
	Beton, fc'10 Mpa	0,0017	M³	1.963.815,860	3.273,03
	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	10,0956	Kg	22.698,500	229.154,06
	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pемancangan	12,0394	M'	5.415,480	65.198,86
	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	0,1667	M³	217.888,800	36.314,80
	Pemasangan 1 M² Lantai Batu Andesit 30 x 60cm	0,6988	M²	439.642,500	307.240,78
	Pemasangan 1 M² batu koral sikat	0,2083	M²	500.637,500	104.299,48
	Pemasangan 1 M² pola ubin untuk tuna netra 30/30	0,0500	M²	494.450,000	24.722,50
	Pengecatan 1 M² Trotoar	0,2083	M²	29.793,500	6.206,98
	Pengecatan 1 M² Kerb / Kanstein	0,0833	M²	34.094,500	2.841,21
	Manhole Plat Besi Dia 70 x70 cm	0,0278	Bh	2.800.000,000	77.933,33
	Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 8"	0,0700	M'	425.000,000	29.750,00
	Lampu Taman 150 Watt dan instalasi	0,0278	Bh	7.500.000,000	208.750,00
	Perkerjaan Bola taman Dia 65cm	0,0278	Bh	2.474.757,830	68.880,76
	Asesoris Kursi Taman	0,0278	Bh	2.057.000,000	57.253,17
	Tanaman Irish	1,9483	Btg	5.500,000	10.715,83
	Pot Portabel	0,0278	Bh	605.000,000	16.839,17
	Pupuk Kandang	0,0557	Karung	27.500,000	1.530,83
					1.739.222,221
				PPH 11%	191.314,444

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 115 TAHUN 2022
TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA
KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023

ASB BIDANG PEKERJAAN SUMBER DAYA AIR

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	1 M' PEKERJAAN TURAP TYPE 4/6, METODE PEMANCANGAN : DIESEL HAMMER		M'	Nilai ASB :	6.427.946,89
	1 M' Pengukuran, pematokan dan bouwplank	0.0500	M³	60.156,66	3.007,83
	Papan nama proyek	0.0100	LSM	400.000,00	4.000,00
	Rencana Keselamatan Kerja	0.0100	LSM	6.600.000,00	66.000,00
	1 M² Perancah Dengan Kayu Cerucuk (untuk 20 M²)	10.000	M'	161.989,00	161.989,00
	Mengangkut 1 Btg Tiang Turap Beton (Uk. 20 cm x 20 cm x 6 m) Sejauh 100 m	0.6200	Btg	91.281,25	56.594,38
	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 15cm x 55cm x 4m) Dari Jalan Utama Ke Lokasi Pekerjaan (100 m)	18.200	Kpg	91.373,25	166.299,32
	Mobilisasi Diesel Hammer	0.0200	M³	2.444.530,94	48.890,62
	Pengadaan dan Penetrasi Tiang Turap Beton Uk. 20 cm x 20 cm x 6 m Menggunakan Hammer, Dimana Tiang Turap Terpancang Sedalam 4 m	0.6200	Btg	2.046.834,12	1.269.037,15
	Pengadaan 1 Kpg dan Penetrasi Sheet Pile Beton Uk. 15 cm x 55 cm x 4 m Menggunakan Hammer, Dimana Sheet Pile Terpancang Sedalam 2 m	18.200	Kpg	1.681.987,70	3.061.217,61
	Bongkar 1 M³ beton dengan Jack hammer	0.0074	M³	50.554,62	376,13
	Bongkar 1 M³ beton dengan Jack hammer	0.0451	M³	50.554,62	2.277,49
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan papan kayu klass III, ukuran 1,5/15 cm, balok kayu klass III uk. 4/6 cm (TP)	0.5613	M'	138.827,04	77.916,68
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	0.3000	M'	117.972,75	35.391,83
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.1125	M³	1.330.320,00	149.661,00
	Pengurugan 1 M³ dengan tanah biasa	15.000	M³	315.790,00	473.685,00
	Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual	94.908	KG	22.611,30	214.599,10
					5.790.943,14
				PPN 11%	637.003,75
2	1 M' PEKERJAAN TURAP TYPE 4/6, METODE PEMANCANGAN : EXCAVATOR		M'	Nilai ASB :	6.538.121,94
	1 M' Pengukuran, pematokan dan bouwplank	0.0500	M³	60.156,66	3.007,83
	Papan nama proyek	0.0100	LSM	400.000,00	4.000,00
	Rencana Keselamatan Kerja	0.0100	LSM	6.600.000,00	66.000,00
	1 M² Perancah Dengan Kayu Cerucuk (untuk 20 M²)	10.000	M'	161.989,00	161.989,00
	Mengangkut 1 Btg Tiang Turap Beton (Uk. 20 cm x 20 cm x 6 m) Sejauh 100 m	0.6200	Btg	91.281,25	56.594,38
	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 15cm x 55cm x 4m) Dari Jalan Utama Ke Lokasi Pekerjaan (100 m)	18.200	Kpg	91.373,25	166.299,32
	Mobilisasi Alat Pancang (Excavator)	0.0200	unit	3.665.905,60	73.318,11
	Pengadaan dan Penetrasi Tiang Turap Beton Uk. 20 cm x 20 cm x 6 m Menggunakan Excavator PC 100, Dimana Tiang Turap Terpancang Sedalam 4 m	0.6200	Btg	1.998.988,56	1.239.372,91

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pengadaan dan Penetrasi Sheet Pile Beton Uk. 15 cm x 55 cm x 4 m Menggunakan Excavator PC 100, Dimana Sheet Pile Terpancang Sedalam 2 m	18.200	Kpg	1.739.401,74	3.165.711,17
	Bongkar 1 M³ beton dengan Jack hammer	0.0074	M³	50.554,62	376,13
	Bongkar 1 M³ beton dengan Jack hammer	0.0451	M³	50.554,62	2.277,49
	Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual	94.908	KG	22.611,30	214.599,10
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan papan kayu klass III, ukuran 1,5/15 cm, balok kayu klass III uk. 4/6 cm (TP)	0.5613	M'	138.827,04	77.916,68
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	0.3000	M'	117.972,75	35.391,83
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.1125	M³	1.330.320,00	149.661,00
	Pengurugan 1 M³ dengan tanah biasa	15.000	M³	315.790,00	473.685,00
					5.890.199,95
				PPN 11%	647.921,99
3	1 M' PEKERJAAN TURAP TYPE 5/8, METODE PEMANCANGAN : EXCAVATOR		M'	Nilai ASB :	7.832.846,49
	1 M' Pengukuran, pematokan dan bouwplank	0.0500	M³	60.156,66	3.007,83
	Papan nama proyek	0.0100	LSM	400.000,00	4.000,00
	Rencana Keselamatan Kerja	0.0100	LSM	6.600.000,00	66.000,00
	1 M² Perancah Dengan Kayu Cerucuk (untuk 20 M²)	10.000	M'	161.989,00	161.989,00
	Mengangkut 1 Btg Tiang Turap Beton (Uk. 20 cm x 20 cm x 8 m) Sejauh 50 m	0.6200	Bh	66.360,75	41.143,67
	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 15 cm x 55 cm x 5 m) Sejauh 50 m	18.200	Kpg	66.360,75	120.776,57
	Mobilisasi Alat Pancang (Excavator)	0.0200	unit	3.665.905,60	73.318,11
	Pengadaan dan Penetrasi Tiang Turap Beton Uk. 20 cm x 20 cm x 8 m Menggunakan Excavator PC 100, Dimana Tiang Turap Terpancang Sedalam 6 m	0.6200	Btg	2.767.023,06	1.715.554,30
	Pengadaan dan Penetrasi Sheet Pile Beton Uk. 15 cm x 55 cm x 5 m Menggunakan Excavator PC 100, Dimana Sheet Pile Terpancang Sedalam 3 m	18.200	Kpg	2.152.154,81	3.916.921,75
	Bongkar 1 M³ beton dengan Jack hammer	0.0074	M³	50.554,62	376,13
	Bongkar 1 M³ beton dengan Jack hammer	0.0451	M³	50.554,62	2.277,49
	Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual	94.908	KG	22.611,30	214.599,10
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan papan kayu klass III, ukuran 1,5/15 cm, balok kayu klass III uk. 4/6 cm (TP)	0.5613	M'	138.827,04	77.916,68
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	0.3000	M'	117.972,75	35.391,83
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.1125	M³	1.330.320,00	149.661,00
	Pengurugan 1 M³ dengan tanah biasa	15.000	M³	315.790,00	473.685,00
					7.056.618,46
				PPN 11%	776.228,03
4	1 M' PEKERJAAN TURAP TYPE 5/8, METODE PEMANCANGAN : DIESEL HAMMER		M'	Nilai ASB :	7.668.814,92
	1 M' Pengukuran, pematokan dan bouwplank	0.0500	M³	60.156,66	3.007,83
	Papan nama proyek	0.0100	LSM	400.000,00	4.000,00
	Rencana Keselamatan Kerja	0.0100	LSM	6.600.000,00	66.000,00
	1 M² Perancah Dengan Kayu Cerucuk (untuk 20 M²)	10.000	M'	161.989,00	161.989,00
	Mengangkut 1 Btg Tiang Turap Beton (Uk. 20 cm x 20 cm x 8 m) Sejauh 50 m	0.6200	Bh	66.360,75	41.143,67
	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 15 cm x 55 cm x 5 m) Sejauh 50 m	18.200	Kpg	66.360,75	120.776,57
	Mobilisasi Diesel Hammer	0.0200	M³	2.444.530,94	48.890,62

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pengadaan dan Penetrasi Tiang Turap Beton Uk. 20 cm x 20 cm x 8 m Menggunakan Hammer, Dimana Tiang Turap Terpancang Sedalam 6 m	0.6200	Btg	2.777.030,86	1.721.759,13
	Pengadaan dan Penetrasi 1 Kpg Sheet Pile Beton Uk. 15 cm x 55 cm x 5 m Menggunakan Hammer, Dimana Sheet Pile Terpancang Sedalam 3 m	18.200	Kpg	2.080.971,55	3.787.368,22
	Bongkar 1 M ³ beton dengan Jack hammer	0.0074	M ³	50.554,62	376,13
	Bongkar 1 M ³ beton dengan Jack hammer	0.0451	M ³	50.554,62	2.277,49
	Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual	94.908	KG	22.611,30	214.599,10
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan papan kayu klass III, ukuran 1,5/15 cm, balok kayu klass III uk. 4/6 cm (TP)	0.5613	M'	138.827,04	77.916,68
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	0.3000	M'	117.972,75	35.391,83
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.1125	M ³	1.330.320,00	149.661,00
	Pengurugan 1 M ³ dengan tanah biasa	15.000	M ³	315.790,00	473.685,00
					6.908.842,27
				PPN 11%	759.972,65
5	1 M' PEKERJAAN TURAP TYPE 6/9, METODE PEMANCANGAN : DIESEL HAMMER		M'	Nilai ASB :	9.588.483,04
	1 M' Pengukuran, pematokan dan bouwplank	0.0500	M ³	60.156,66	3.007,83
	Papan nama proyek	0.0100	LSM	400.000,00	4.000,00
	Rencana Keselamatan Kerja	0.0100	LSM	6.600.000,00	66.000,00
	1 M ² Perancah Dengan Kayu Cerucuk (untuk 20 M ²)	10.000	M'	161.989,00	161.989,00
	Mengangkut 1 Btg Tiang Turap Beton (Uk. 25 cm x 25 cm x 9 m) Sejauh 50 m	0.6200	Bh	73.025,00	45.275,50
	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 15 cm x 55 cm x 6 m) Sejauh 50 m	18.200	Kpg	73.025,00	132.905,50
	Mobilisasi Diesel Hammer	0.0200	M ³	2.444.530,94	48.890,62
	Pengadaan dan Penetrasi Tiang Turap Beton Uk. 25 cm x 25 cm x 9 m Menggunakan Hammer, Dimana Tiang Turap Terpancang Sedalam 7 m	0.6200	Btg	4.214.938,67	2.613.261,98
	Pengadaan dan Penetrasi Sheet Pile Beton Uk. 15 cm x 55 cm x 6 m Menggunakan Hammer, Dimana Sheet Pile Terpancang Sedalam 4 m	18.200	Kpg	2.532.320,62	4.608.823,53
	Bongkar 1 M ³ beton dengan Jack hammer	0.0116	M ³	50.554,62	587,95
	Bongkar 1 M ³ beton dengan Jack hammer	0.0451	M ³	50.554,62	2.277,49
	Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual	94.908	KG	22.611,30	214.599,10
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan papan kayu klass III, ukuran 1,5/15 cm, balok kayu klass III uk. 4/6 cm (TP)	0.5613	M'	138.827,04	77.916,68
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	0.3000	M'	117.972,75	35.391,83
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.1125	M ³	1.330.320,00	149.661,00
	Pengurugan 1 M ³ dengan tanah biasa	15.000	M ³	315.790,00	473.685,00
					8.638.273,01
				PPN 11%	950.210,03
6	1 M' PEKERJAAN TURAP TYPE 6/9, METODE PEMANCANGAN : EXCAVATOR		M'	Nilai ASB :	9.752.428,18
	1 M' Pengukuran, pematokan dan bouwplank	0.0500	M ³	60.156,66	3.007,83
	Papan nama proyek	0.0100	LSM	400.000,00	4.000,00
	Rencana Keselamatan Kerja	0.0100	LSM	6.600.000,00	66.000,00
	1 M ² Perancah Dengan Kayu Cerucuk (untuk 20 M ²)	10.000	M'	161.989,00	161.989,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Mengangkut 1 Btg Tiang Turap Beton (Uk. 25 cm x 25 cm x 9 m) Sejauh 50 m	0.6200	Bh	73.025,00	45.275,50
	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 15 cm x 55 cm x 6 m) Sejauh 50 m	18.200	Kpg	73.025,00	132.905,50
	Mobilisasi Alat Pancang (Excavator)	0.0200	unit	3.665.905,60	73.318,11
	1 Btg Pengadaan dan Penetrasi Tiang Turap Beton Uk. 25 cm x 25 cm x 9 m Menggunakan Excavator PC 100, Dimana Tiang Turap Terpancang Sedalam 7 m	0.6200	BTG	4.246.359,47	2.632.742,87
	1 Kpg Pengadaan dan Penetrasi Sheet Pile Beton Uk. 15 cm x 55 cm x 6 m Menggunakan Excavator PC 100, Dimana Sheet Pile Terpancang Sedalam 4 m	18.200	KPG	2.589.348,06	4.712.613,47
	Bongkar 1 M³ beton dengan Jack hammer	0.0116	M³	50.554,62	587,95
	Bongkar 1 M³ beton dengan Jack hammer	0.0451	M³	50.554,62	2.277,49
	Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual	94.908	KG	22.611,30	214.599,10
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan papan kayu klass III, ukuran 1,5/15 cm, balok kayu klass III uk. 4/6 cm (TP)	0.5613	M'	138.827,04	77.916,68
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	0.3000	M'	117.972,75	35.391,83
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.1125	M³	1.330.320,00	149.661,00
	Pengurangan 1 M³ dengan tanah biasa	15.000	M³	315.790,00	473.685,00
					8.785.971,33
				PPN 11%	966.456,85
7	1 M' PEK. SALURAN BETON PRECAST UK 80 x 80 TERTUTUP		M'	Nilai ASB :	5.273.255,38
	1 M' Pengukuran, pematokan dan bouwplank	14.040	M³	60.156,66	84.459,95
	Papan nama proyek	10.000	LSM	400.000,00	400.000,00
	Rencana Keselamatan Kerja 2	10.000	LSM	1.500.000,00	1.500.000,00
	1 M³ Galian Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1 m	0.9000	M³	38.978,66	35.080,79
	Mengangkut 1 M³ tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m	0.5400	M³	28.547,60	15.415,70
	pekerjaan 1 Btg cerucuk Ø 8 - 10 panjang 3,8 m	60.000	Btg	17.710,00	106.260,00
	pekerjaan 1 Btg cerucuk Ø 8 - 10 arah memanjang	0.5000	Btg	15.295,00	7.647,50
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	46.228	M'	117.972,75	545.364,43
	Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual	342.961	KG	22.611,30	775.479,86
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.2700	M³	1.330.320,00	359.186,40
	1 M' Pasang Pipa Suling-Suling	0.2800	M'	41.296,50	11.563,02
	Mengangkut Saluran beton precast Uk.80/80 jarak tempuh ? 50 m	10.000	Bh	59.685,00	59.685,00
	Memasang 1 Bh Saluran beton precast Uk.80/80	10.000	Bh	58.765,00	58.765,00
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	10.000	M'	117.972,75	117.972,75
	Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual	209.741	KG	22.611,30	474.252,12
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.1500	M³	1.330.320,00	199.548,00
					4.750.680,52
				PPN 11%	522.574,86
8	1 M' PEK. SALURAN BETON PRECAST UK 100 x 100 TERTUTUP		M'	Nilai ASB :	6.201.451,55
	1 M' Pengukuran, pematokan dan bouwplank	14.040	M³	60.156,66	84.459,95
	Papan nama	10.000	M²	400.000,00	400.000,00
	Rencana Keselamatan Kerja 2	10.000	LSM	1.500.000,00	1.500.000,00
	1 M³ Galian Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1 m	13.888	M³	38.978,66	54.133,56

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Mengangkut 1 M³ tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m	0.8333	M³	28.547,60	23.788,14
	pekerjaan 1 Btg cerucuk Ø 8 - 10 panjang 3,8 m	90.000	Btg	17.710,00	159.390,00
	pekerjaan 1 Btg cerucuk Ø 8 - 10 arah memanjang	0.7500	Btg	15.295,00	11.471,25
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	58.869	M'	117.972,75	694.493,78
	Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual	450.728	KG	22.611,30	1.019.154,15
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.4113	M³	1.330.320,00	547.160,62
	1 M' Pasang Pipa Suling-Suling	0.3200	M'	41.296,50	13.214,88
	Mengangkut Saluran beton precast Uk.100/100 jarak tempuh kurang dari sama dengan 50 m	10.000	Bh	96.528,13	96.528,13
	Memasang U-Ditch / Koker Uk. 0,7 m s/d 1,0 m Secara Manual	10.000	Bh	163.012,50	163.012,50
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	12.400	M'	117.972,75	146.286,21
	Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual	209.741	KG	22.611,30	474.252,12
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.1500	M³	1.330.320,00	199.548,00
					5.586.893,29
				PPN 11%	614.558,26
9	1 M' PEK. SALURAN BETON PRECAST UK 80 x 80 TERBUKA		M'	Nilai ASB :	4.394.387,49
	1 M' Pengukuran, pematokan dan bouwplank	14.040	M³	60.156,66	84.459,95
	Papan nama proyek	10.000	LSM	400.000,00	400.000,00
	Rencana Keselamatan Kerja 2	10.000	LSM	1.500.000,00	1.500.000,00
	1 M³ Galian Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1 m	0.9000	M³	38.978,66	35.080,79
	Mengangkut 1 M³ tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m	0.5400	M³	28.547,60	15.415,70
	pekerjaan 1 Btg cerucuk Ø 8 - 10 panjang 3,8 m	60.000	Btg	17.710,00	106.260,00
	pekerjaan 1 Btg cerucuk Ø 8 - 10 arah memanjang	0.5000	Btg	15.295,00	7.647,50
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	46.228	M'	117.972,75	545.364,43
	Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual	342.961	KG	22.611,30	775.479,86
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.2700	M³	1.330.320,00	359.186,40
	1 M' Pasang Pipa Suling-Suling	0.2800	M'	41.296,50	11.563,02
	Mengangkut Saluran beton precast Uk.80/80 jarak tempuh ? 50 m	10.000	Bh	59.685,00	59.685,00
	Memasang 1 Bh Saluran beton precast Uk.80/80	10.000	Bh	58.765,00	58.765,00
					3.958.907,65
				PPN 11%	435.479,84
10	1 M' PEK. SALURAN BETON PRECAST UK 100 x 100 TERBUKA		M'	Nilai ASB :	5.291.155,73
	1 M' Pengukuran, pematokan dan bouwplank	14.040	M³	60.156,66	84.459,95
	Papan nama proyek	10.000	LSM	400.000,00	400.000,00
	Rencana Keselamatan Kerja 2	10.000	LSM	1.500.000,00	1.500.000,00
	1 M³ Galian Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1 m	13.888	M³	38.978,66	54.133,56
	Mengangkut 1 M³ tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m	0.8333	M³	28.547,60	23.788,14
	pekerjaan 1 Btg cerucuk Ø 8 - 10 panjang 3,8 m	90.000	Btg	17.710,00	159.390,00
	pekerjaan 1 Btg cerucuk Ø 8 - 10 arah memanjang	0.7500	Btg	15.295,00	11.471,25
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	58.869	M'	117.972,75	694.493,78

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual	450.728	KG	22.611,30	1.019.154,15
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.4113	M³	1.330.320,00	547.160,62
	1 M' Pasang Pipa Suling-Suling	0.3200	M'	41.296,50	13.214,88
	Mengangkut Saluran beton precast Uk.100/100 jarak tempuh kurang dari sama dengan 50 m	10.000	Bh	96.528,13	96.528,13
	Memasang U-Ditch / Koker Uk. 0,7 m s/d 1,0 m Secara Manual	10.000	Bh	163.012,50	163.012,50
					4.766.806,96
				PPN 11%	524.348,77
11	PEKERJAAN SHEET PILE MINI 3 M TIANG 4 M		M'	Nilai ASB :	2.772.933,46
	1 M' Pengukuran, pematokan dan bouwplank	0.0840	M³	60.156,66	5.053,16
	Papan nama proyek	0.0200	LSM	400.000,00	8.000,00
	Rencana Keselamatan Kerja 2	0.0200	LSM	1.500.000,00	30.000,00
	Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual	67.005	KG	22.611,30	151.507,24
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	0.9360	M'	117.972,75	110.422,49
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.0468	M³	1.330.320,00	62.258,98
	Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual	301.080	KG	22.611,30	680.781,02
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	45.000	M'	117.972,75	530.877,38
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.2900	M³	1.330.320,00	385.792,80
	Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual	21.144	KG	22.611,30	47.808,88
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	0.7000	M'	117.972,75	82.580,93
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.0750	M³	1.330.320,00	99.774,00
	Mengangkut 1 M³ Beton ready Mix, jarak angkut >100 s.d 200m	0.4118	M³	137.446,22	56.600,35
	Memasang1 Kpg turap sheet pile mini uk. P.300/L.40/T.10	25.000	Kpg	47.246,60	118.116,50
	Memasang 1 Btg tiang sheet pile mini uk. 4 M	0.5200	btg	76.636,00	39.850,72
	Perancah bekisting menggunakan dolken Ø 6 - 8 cm	10.000	M²	73.669,00	73.669,00
	Bongkar 1 M³ beton dengan Jack hammer	0.1000	M³	50.554,62	5.055,46
	Bongkar 1 M³ beton dengan Jack hammer	0.0117	M³	50.554,62	591,49
	1 M³ Galian Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1 m	0.1000	M³	38.978,66	3.897,87
	Mengangkut 1 M³ tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m	0.1927	M³	28.547,60	5.499,98
					2.498.138,25
				PPH 11%	274.795,21
12	PEKERJAAN SHEET PILE MINI 2 M SENGKANG		M'	Nilai ASB :	1.504.056,40
	1 M' Pengukuran, pematokan dan bouwplank	0.0420	M³	60.156,66	2.526,58
	Papan nama proyek	0.0100	LSM	400.000,00	4.000,00
	Rencana Keselamatan Kerja 2	0.0100	LSM	1.500.000,00	15.000,00
	Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual	0.4815	KG	22.611,30	10.888,25
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	0.1053	M'	117.972,75	12.422,53
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.0053	M³	1.330.320,00	7.004,13
	Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual	132.264	KG	22.611,30	299.066,10
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	33.400	M'	117.972,75	394.028,99
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.1937	M³	1.330.320,00	257.709,59

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual	19.673	KG	22.611,30	44.482,53
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	0.4000	M'	117.972,75	47.189,10
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.0300	M³	1.330.320,00	39.909,60
	Mengangkut 1 M³ Beton ready Mix, jarak angkut >100 s.d 200m	0.2290	M³	137.446,22	31.473,81
	Memasang 1 Kpg turap sheet pile mini uk. P.200/L.30/T.10	33.400	Kpg	30.654,40	102.385,70
	Perancah bekisting menggunakan dolken Ø 6 - 8 cm	10.000	M²	73.669,00	73.669,00
	Bongkar 1 M³ beton dengan Jack hammer	0.1002	M³	50.554,62	5.065,57
	1 M³ Galian Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1 m	0.1000	M³	38.978,66	3.897,87
	Mengangkut 1 M³ tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m	0.1502	M³	28.547,60	4.286,42
					1.355.005,77
				PPH 11%	149.050,63
13	SHEET PILE MINI 2,5 M SENGKANG		M'	Nilai ASB :	2.103.638,76
	1 M' Pengukuran, pematokan dan bouwplank	0.0420	M³	60.156,66	2.526,58
	Papan nama proyek	0.0100	LSM	400.000,00	4.000,00
	Rencana Keselamatan Kerja 2	0.0100	LSM	1.500.000,00	15.000,00
	Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual	0.5428	KG	22.611,30	12.272,96
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	0.1215	M'	117.972,75	14.333,69
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.0061	M³	1.330.320,00	8.081,69
	Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual	293.085	KG	22.611,30	662.703,29
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	41.750	M'	117.972,75	492.536,23
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.2438	M³	1.330.320,00	324.358,62
	Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual	19.673	KG	22.611,30	44.482,53
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	0.4000	M'	117.972,75	47.189,10
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.0300	M³	1.330.320,00	39.909,60
	Mengangkut 1 M³ Beton ready Mix, jarak angkut >100 s.d 200m	0.2799	M³	137.446,22	38.471,20
	Memasang 1 Kpg turap sheet pile mini uk. P.200/L.30/T.10	33.400	Kpg	30.654,40	102.385,70
	Perancah bekisting menggunakan dolken Ø 6 - 8 cm	10.000	M²	73.669,00	73.669,00
	Bongkar 1 M³ beton dengan Jack hammer	0.1002	M³	50.554,62	5.065,57
	1 M³ Galian Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1 m	0.1000	M³	38.978,66	3.897,87
	Mengangkut 1 M³ tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m	0.1502	M³	28.547,60	4.286,42
					1.895.170,05
				PPH 11%	208.468,71
14	1 M' PEKERJAAN SALURAN BETON BERTULANG UK 60 X 60 CM		M'	Nilai ASB :	1.626.163,40
	1 M' Pengukuran, pematokan dan bouwplank	0.0700	M³	60.156,66	4.210,97
	Papan nama proyek	0.0100	LSM	400.000,00	4.000,00
	Rencana Keselamatan Kerja 2	0.0100	LSM	1.500.000,00	15.000,00
	1 M³ Galian Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1 m	0.6152	M³	38.978,66	23.980,61
	Bongkar 1 M³ beton dengan Jack hammer	0.0558	M³	50.554,62	2.822,92
	Mengangkut 1 M³ tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m	0.5369	M³	28.547,60	15.325,78
	1 Btg pekerjaan cerucuk Ø 8 - 10 panjang 2 m	60.300	BTG	8.855,00	53.395,65
	Pengurugan 1 M³ dengan pasir urug	0.0800	M³	267.490,00	21.399,20
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	26.000	M'	117.972,75	306.729,15

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual	99.653	KG	22.611,30	225.329,11
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.2000	M³	1.330.320,00	266.064,00
	beton untuk lantai kerja(bedding) (K- 100 sd K - 125)	0.0400	M³	1.274.544,06	50.981,76
	Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual	0.2917	KG	22.611,30	6.596,17
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	0.0612	M'	117.972,75	7.219,93
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.0020	M³	1.330.320,00	2.713,85
	Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual	95.472	KG	22.611,30	215.874,60
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	11.608	M'	117.972,75	136.942,77
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.0800	M³	1.330.320,00	106.425,60
					1.465.012,07
				PPH 11%	161.151,33
15	1 M' PEKERJAAN SALURAN BETON BERTULANG UK 70 X70 CM		M'	Nilai ASB :	1.934.685,82
	1 M' Pengukuran, pematokan dan bouwplank	0.0500	M³	60.156,66	3.007,83
	Papan nama proyek	0.0100	LSM	400.000,00	4.000,00
	Rencana Keselamatan Kerja 2	0.0100	LSM	1.500.000,00	15.000,00
	1 M³ Galian Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1 m	0.5334	M³	38.978,66	20.790,67
	Mengangkut 1 M³ tanah lepas, jarak angkut > 40 m s.d 50 m	0.5334	M³	36.935,70	19.700,99
	1 Btg pekerjaan cerucuk Ø 8 - 10 panjang 2 m	60.300	BTG	8.855,00	53.395,65
	Pengurugan 1 M³ dengan pasir urug	0.0900	M³	267.490,00	24.074,10
	beton untuk lantai kerja(bedding) (K- 100 sd K - 125)	0.0450	M³	1.274.544,06	57.354,48
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	30.000	M'	117.972,75	353.918,25
	Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual	122.539	KG	22.611,30	277.076,34
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.2354	M³	1.330.320,00	313.167,97
	Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual	0.9963	KG	22.611,30	22.528,45
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	0.1071	M'	117.972,75	12.634,88
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.0054	M³	1.330.320,00	7.123,86
	Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual	112.180	KG	22.611,30	253.653,56
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	13.720	M'	117.972,75	161.858,61
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.1080	M³	1.330.320,00	143.674,56
					1.742.960,20
				PPH 11%	191.725,62
16	1 M' PEKERJAAN SALURAN BETON BERTULANG UK 80 X 80 CM		M'	Nilai ASB :	3.104.026,09
	1 M' Pengukuran, pematokan dan bouwplank	0.0600	M³	60.156,66	3.609,40
	Papan nama proyek	0.0100	LSM	400.000,00	4.000,00
	Rencana Keselamatan Kerja 2	0.0100	LSM	1.500.000,00	15.000,00
	1 M³ Galian Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1 m	0.7284	M³	38.978,66	28.393,62
	Bongkar 1 M³ beton dengan Jack hammer	0.2200	M³	50.554,62	11.122,02
	1 Btg pekerjaan cerucuk Ø 8 - 10 panjang 2 m	60.300	BTG	8.855,00	53.395,65
	Pengurugan 1 M³ dengan pasir urug	0.1000	M³	267.490,00	26.749,00
	beton untuk lantai kerja(bedding) (K- 100 sd K - 125)	0.0500	M³	1.274.544,06	63.727,20
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	34.000	M'	117.972,75	401.107,35

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual	172.197	KG	22.611,30	389.360,48
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.2600	M³	1.330.320,00	345.883,20
	Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual	0.4227	KG	22.611,30	9.557,57
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	0.1224	M'	117.972,75	14.439,86
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.0061	M³	1.330.320,00	8.141,56
	Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual	337.417	KG	22.611,30	762.943,02
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	22.030	M'	117.972,75	259.893,97
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.3000	M³	1.330.320,00	399.096,00
					2.796.419,90
				PPH 11%	307.606,19
17	1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN DAN PEMASANGAN KOKER 80 X 80 CM		M'	Nilai ASB :	7.054.486,64
	1 M' Pengukuran, pematokan dan bouwplank	0.2286	M³	60.156,66	13.750,01
	Papan nama proyek	0.1429	LSM	400.000,00	57.142,80
	Rencana Keselamatan Kerja 2	0.1429	LSM	1.500.000,00	214.290,00
	Bekisting Lantai beton biasa menggunakan kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)	82.057	M'	117.972,75	968.050,17
	cara Manual	1.083.242	KG	22.611,30	2.449.350,08
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.8450	M³	1.330.320,00	1.124.120,40
	Bongkar 1 M³ beton dengan Jack hammer	0.5464	M³	50.554,62	27.624,56
	1 M³ Galian Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1 m	21.696	M³	38.978,66	84.569,66
	Mengangkut 1 M³ tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m	21.696	M³	28.547,60	61.938,01
	pekerjaan 1 Btg cerucuk Ø 8 - 10 panjang 3,8 m	85.714	Btg	17.710,00	151.800,03
	Pengurugan 1 M³ dengan pasir urug	0.1500	M³	267.490,00	40.123,50
	1 M³ Agregat Class B (LPB) sebagai bahan pengisi	0.3750	M³	641.981,87	240.743,20
	Mengangkut 1 Bh Saluran box culvert Uk.80/80 jarak tempuh kurang dari sama dengan 50 m	10.000	Bh	160.856,25	160.856,25
	1 bh Memasang Saluran Box Culvert Uk.80/80	10.000	BH	152.806,25	152.806,25
	1 M² pemasangan geotekstil, tebal sedang (400 -< 800 gr/M²) Manual	30.857	M²	74.230,20	229.052,87
	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton (K-250)	0.2803	M³	1.330.320,00	372.866,35
	Pengecatan 1 M² tembok baru (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	0.1371	M²	46.005,75	6.309,23
					6.355.393,37
				PPH 11%	699.093,27
18	Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase		M'	Nilai ASB :	9.785,76
	Pengukuran dan Pematokan (Pemeliharaan)	1,0000	M'	500,00	500,00
	Mengerjakan Pembersihan dan Striping 1 M²	1,0000	M²	8316,00	8.316,00
					8.816,00
				PPH 11%	969,76
19	Pemeliharaan Berkala Saluran Drainase		M'	Nilai ASB :	111.100,82
	Pengukuran dan Pematokan (Pemeliharaan)	1,0000	M'	500,00	500,00
	Rambu Pengaman Lalu Lintas	0,0033	Unit	50.000,00	167,00
	Penggalian 1 M³ lumpur sedalam > 0 s.d 1 M untuk volume >2000 M³	0,6259	M³	115.038,00	71.997,68
	Mengangkut 1m3 hasil galian dengan jarak angkut 50 meter	0,5007	M³	54.775,00	27.426,14
					100.090,83
				PPH 11%	11.009,99

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 115 TAHUN 2022
TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA
KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023

ASB BIDANG PEKERJAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	1 M GORONG-GORONG DIAMETER 0,8 M		M	Nilai ASB :	1,399,349.11
	Pekerjaan Lapisan Pondasi Bawah	0,0330	M	522,790.00	17,252.07
	Pekerjaan Galian Tanah Keras	0,6650	M	236,302.00	157,140.83
	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,6650	M	43,585.00	28,984.03
	Bekisting (Berulang) Uditch 50/70	2,9100	M	141,644.64	412,185.90
	Beton K-225 Ready Mix Uditch 50/70	0,2300	M	1,520,757.70	349,774.27
	Pemasangan Kayu Cerucuk/dolken ø 6 - 8 Pj. 3.8	4,0000	M	10,000.00	40,000.00
	Mengangkut Saluran U Ditch	2,0000	M	45,000.00	90,000.00
	Memasang Saluran U Ditch	1,0000	M	78,680.70	78,680.70
	Wiremesh M5 1 lapis	5,3640	M	18,291.90	98,117.75
					1,272,135.55
				PPH 10%	127,213.56
2	U-Ditch 50-70 Tertutup		M2	Nilai ASB :	1,597,149.19
	Pekerjaan Galian Tanah Keras	0,6650	M³	236,302.00	157,140.83
	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,6650	M³	43,585.00	28,984.03
	Pekerjaan Lapisan Pondasi Bawah	0,0330	M³	522,790.00	17,252.07
	Pemasangan Kayu Cerucuk/dolken ø 6 - 8 Pj. 3.8	4,0000	buah	10,000.00	40,000.00
	Wiremesh M5 1 lapis	4,0425	kg	18,291.90	73,945.01
	Bekisting (Berulang) Uditch 50/70	2,4360	M²	141,644.64	345,046.34
	Beton K-225 Ready Mix Uditch 50/70	0,1780	M³	1,520,757.70	270,694.87
	Wiremesh M5 2 lapis (tertutup)	2,3374	kg	18,291.90	42,755.49
	Bekisting (Berulang) Uditch 50/70	1,4620	M²	141,644.64	207,084.46
	Beton K-225 Ready Mix Uditch 50/70	0,0660	M³	1,520,757.70	100,370.01
	Mengangkut Saluran U Ditch	2,0000	buah	45,000.00	90,000.00
	Memasang Saluran U Ditch	1,0000	m'	78,680.70	78,680.70
					1,451,953.81
				PPH 10%	145,195.38
3	U-Ditch 50-100 Tertutup		M2	Nilai ASB :	1,873,663.36
	Pekerjaan Galian Tanah Keras	0,8750	M³	236,302.00	206,764.25
	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,8750	M³	43,585.00	38,136.88
	Pekerjaan Lapisan Pondasi Bawah	0,0330	M³	522,790.00	17,252.07
	Pemasangan Kayu Cerucuk/dolken ø 6 - 8 Pj. 3.8	4,0000	buah	10,000.00	40,000.00
	Wiremesh M5 1 lapis	5,1920	kg	18,291.90	94,971.54
	Bekisting (Berulang) Uditch 50/70	3,1320	M²	141,644.64	443,631.01
	Beton K-225 Ready Mix Uditch 50/70	0,2260	M³	1,520,757.70	343,691.24
	Wiremesh M5 2 lapis (tertutup)	2,3370	kg	18,291.90	42,748.17
	Bekisting (Berulang) Uditch 50/70	1,4620	M²	141,644.64	207,084.46
	Beton K-225 Ready Mix Uditch 50/70	0,0660	M³	1,520,757.70	100,370.01
	Mengangkut Saluran U Ditch	2,0000	buah	45,000.00	90,000.00
	Memasang Saluran U Ditch	1,0000	m'	78,680.70	78,680.70
					1,703,330.33
				PPH 10%	170,333.03
4	U-Ditch 50-120 Tertutup		M2	Nilai ASB :	2,048,033.04
	Pekerjaan Galian Tanah Keras	1,0150	M³	236,302.00	239,846.53
	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian	1,0150	M³	43,585.00	44,238.78
	Pekerjaan Lapisan Pondasi Bawah	0,0330	M³	522,790.00	17,252.07
	Pemasangan Kayu Cerucuk/dolken ø 6 - 8 Pj. 3.8	4,0000	buah	10,000.00	40,000.00
	Wiremesh M5 1 lapis	5,9580	kg	18,291.90	108,983.14
	Bekisting (Berulang) Uditch 50/70	3,5320	M²	141,644.64	500,288.87
	Beton K-225 Ready Mix Uditch 50/70	0,2580	M³	1,520,757.70	392,355.49
	Wiremesh M5 2 lapis (tertutup)	2,3370	kg	18,291.90	42,748.17
	Bekisting (Berulang) Uditch 50/70	1,4620	M²	141,644.64	207,084.46

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Mengangkut Saluran U Ditch	2,0000	buah	45,000.00	90,000.00
	Memasang Saluran U Ditch	1,0000	m'	78,680.70	78,680.70
	Beton K-225 Ready Mix Uditch 50/70	0,0660	M³	1,520,757.70	100,370.01
					1,861,848.22
				PPH 10%	186,184.82
5	U-Ditch 50-70 Terbuka		M2	Nilai ASB :	1,190,356.87
	Pekerjaan Galian Tanah Keras	0,5950	M³	236,302.00	140,599.69
	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,5950	M³	43,585.00	25,933.08
	Pekerjaan Lapisan Pondasi Bawah	0,0330	M³	522,790.00	17,252.07
	Pemasangan Kayu Cerucuk/dolken ø 6 - 8 Pj. 3.8	4,0000	buah	10,000.00	40,000.00
	Wiremesh M5 1 lapis	4,0420	kg	18,291.90	73,935.86
	Bekisting (Berulang) Uditch 50/70	2,4360	M²	141,644.64	345,046.34
	Beton K-225 Ready Mix Uditch 50/70	0,1780	M³	1,520,757.70	270,694.87
	Mengangkut Saluran U Ditch	2,0000	buah	45,000.00	90,000.00
	Memasang Saluran U Ditch	1,0000	m'	78,680.70	78,680.70
					1,082,142.61
				PPH 10%	108,214.26
6	U-Ditch 50-100 Terbuka		M2	Nilai ASB :	1,466,889.16
	Pekerjaan Galian Tanah Keras	0,8050	M³	236,302.00	190,223.11
	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,8050	M³	43,585.00	35,085.93
	Pekerjaan Lapisan Pondasi Bawah	0,0330	M³	522,790.00	17,252.07
	Pemasangan Kayu Cerucuk/dolken ø 6 - 8 Pj. 3.8	4,0000	buah	10,000.00	40,000.00
	Wiremesh M5 1 lapis	5,1920	kg	18,291.90	94,971.54
	Bekisting (Berulang) Uditch 50/70	3,1320	M²	141,644.64	443,631.01
	Beton K-225 Ready Mix Uditch 50/70	0,2260	M³	1,520,757.70	343,691.24
	Mengangkut Saluran U Ditch	2,0000	buah	45,000.00	90,000.00
	Memasang Saluran U Ditch	1,0000	m'	78,680.70	78,680.70
					1,333,535.60
				PPH 10%	133,353.56
7	U-Ditch 50-120 Terbuka		M2	Nilai ASB :	1,641,258.84
	Pekerjaan Galian Tanah Keras	0,9450	M³	236,302.00	223,305.39
	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,9450	M³	43,585.00	41,187.83
	Pekerjaan Lapisan Pondasi Bawah	0,0330	M³	522,790.00	17,252.07
	Pemasangan Kayu Cerucuk/dolken ø 6 - 8 Pj. 3.8	4,0000	buah	10,000.00	40,000.00
	Wiremesh M5 1 lapis	5,9580	kg	18,291.90	108,983.14
	Bekisting (Berulang) Uditch 50/70	3,5320	M²	141,644.64	500,288.87
	Beton K-225 Ready Mix Uditch 50/70	0,2580	M³	1,520,757.70	392,355.49
	Mengangkut Saluran U Ditch	2,0000	buah	45,000.00	90,000.00
	Memasang Saluran U Ditch	1,0000	m'	78,680.70	78,680.70
					1,492,053.49
				PPH 10%	149,205.35
8	Sheet Pile 150 cm 2 Sisi Senggang 50 cm		M2	Nilai ASB :	2,827,477.88
	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	0,2500	M³	160,080.00	40,020.00
	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,2500	M³	43,585.00	10,896.25
	Pembesian (Sheet Pile 150cm)	27,6030	kg	18,858.85	520,560.84
	Bekisting (sheet 150cm)	7,0800	M²	141,644.64	1,002,844.05
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,2610	M³	1,424,306.58	371,744.02
	Mengangkut Sheet Pile Mini	1,0000	Ls	72,000.00	72,000.00
	Pemancangan Sheet Pile Mini	6,0000	Kpg	42,324.60	253,947.60
	Pembobokan Sheet Pile Mini	0,0180	M³	532,450.00	9,584.10
	Pembesian (balok penutup)	4,3060	kg	18,858.85	81,206.21
	Bekisting (balok penutup)	0,5000	M²	141,644.64	70,822.32
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0300	M³	1,424,306.58	42,729.20
	Pembesian (balok Senggang)	2,2810	kg	18,858.85	43,017.04
	Bekisting (Balok Senggang)	0,2700	M²	141,644.64	38,244.05
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0090	M³	1,424,306.58	12,818.76
					2,570,434.44
				PPH 10%	257,043.44
9	Sheet Pile 150 cm 2 Sisi Senggang 60 cm		M2	Nilai ASB :	2,859,314.15
	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	0,3000	M³	160,080.00	48,024.00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,3000	M³	43,585.00	13,075.50
	Pembesian (Sheet Pile 150cm)	27,6030	kg	18,858.85	520,560.84
	Bekisting (sheet 150cm)	7,0800	M²	141,644.64	1,002,844.05
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,2610	M³	1,424,306.58	371,744.02
	Mengangkut Sheet Pile Mini	1,0000	Ls	72,000.00	72,000.00
	Pemancangan Sheet Pile Mini	6,0000	Kpg	42,324.60	253,947.60
	Pembobokan Sheet Pile Mini	0,0180	M³	532,450.00	9,584.10
	Pembesian (balok penutup)	4,3060	kg	18,858.85	81,206.21
	Bekisting (balok penutup)	0,5000	M²	141,644.64	70,822.32
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0300	M³	1,424,306.58	42,729.20
	Pembesian (balok Sengkang)	2,6740	kg	18,858.85	50,428.56
	Bekisting (Balok Sengkang)	0,3300	M²	141,644.64	46,742.73
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0110	M³	1,424,306.58	15,667.37
					2,599,376.50
				PPH 10%	259,937.65
10	Sheet Pile 150 cm 2 Sisi Sengkang 70 cm		M2	Nilai ASB :	2,891,150.44
	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	0,3500	M³	160,080.00	56,028.00
	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,3500	M³	43,585.00	15,254.75
	Pembesian (Sheet Pile 150cm)	27,6030	kg	18,858.85	520,560.84
	Bekisting (sheet 150cm)	7,0800	M²	141,644.64	1,002,844.05
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,2610	M³	1,424,306.58	371,744.02
	Mengangkut Sheet Pile Mini	1,0000	Ls	72,000.00	72,000.00
	Pemancangan Sheet Pile Mini	6,0000	Kpg	42,324.60	253,947.60
	Pembobokan Sheet Pile Mini	0,0180	M³	532,450.00	9,584.10
	Pembesian (balok penutup)	4,3060	kg	18,858.85	81,206.21
	Bekisting (balok penutup)	0,5000	M²	141,644.64	70,822.32
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0300	M³	1,424,306.58	42,729.20
	Pembesian (balok Sengkang)	3,0670	kg	18,858.85	57,840.09
	Bekisting (balok penutup)	0,3900	M²	141,644.64	55,241.41
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0130	M³	1,424,306.58	18,515.99
					2,628,318.58
				PPH 10%	262,831.86
11	Sheet Pile 150 cm 2 Sisi Sengkang 80 cm		M2	Nilai ASB :	2,922,986.72
	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	0,4000	M³	160,080.00	64,032.00
	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,4000	M³	43,585.00	17,434.00
	Pembesian (Sheet Pile 150cm)	27,6030	kg	18,858.85	520,560.84
	Bekisting (sheet 150cm)	7,0800	M²	141,644.64	1,002,844.05
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,2610	M³	1,424,306.58	371,744.02
	Mengangkut Sheet Pile Mini	1,0000	Ls	72,000.00	72,000.00
	Pemancangan Sheet Pile Mini	6,0000	Kpg	42,324.60	253,947.60
	Pembobokan Sheet Pile Mini	0,0180	M³	532,450.00	9,584.10
	Pembesian (balok penutup)	4,3060	kg	18,858.85	81,206.21
	Bekisting (balok penutup)	0,5000	M²	141,644.64	70,822.32
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0300	M³	1,424,306.58	42,729.20
	Pembesian (balok Sengkang)	3,4600	kg	18,858.85	65,251.62
	Bekisting (Balok Sengkang)	0,4500	M²	141,644.64	63,740.09
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0150	M³	1,424,306.58	21,364.60
					2,657,260.65
				PPH 10%	265,726.07
12	Sheet Pile 150 cm 1 Sisi Sengkang 50 cm		M2	Nilai ASB :	1,903,274.69
	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	0,2500	M³	160,080.00	40,020.00
	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,2500	M³	43,585.00	10,896.25
	Pembesian (Sheet Pile 150cm)	18,4020	kg	18,858.85	347,040.56
	Bekisting (sheet 150cm)	4,7200	M²	141,644.64	668,562.70
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,1740	M³	1,424,306.58	247,829.34
	Mengangkut Sheet Pile Mini	1,0000	Ls	48,000.00	48,000.00
	Pemancangan Sheet Pile Mini	4,0000	Kpg	42,324.60	169,298.40
	Pembobokan Sheet Pile Mini	0,0120	M³	532,450.00	6,389.40
	Pembesian (balok penutup)	2,1930	kg	18,858.85	41,357.46
	Bekisting (balok penutup)	0,2500	M²	141,644.64	35,411.16
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0150	M³	1,424,306.58	21,364.60
	Pembesian (balok Sengkang)	2,2810	kg	18,858.85	43,017.04
	Bekisting (Balok Sengkang)	0,2700	M²	141,644.64	38,244.05

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0090	M³	1,424,306.58	12,818.76
					1,730,249.72
				PPH 10%	173,024.97
13	Sheet Pile 150 cm 1 Sisi Senggang 60 cm		M2	Nilai ASB :	1,935,110.96
	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	0,3000	M³	160,080.00	48,024.00
	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,3000	M³	43,585.00	13,075.50
	Pembesian (Sheet Pile 150cm)	18,4020	kg	18,858.85	347,040.56
	Bekisting (sheet 150cm)	4,7200	M²	141,644.64	668,562.70
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,1740	M³	1,424,306.58	247,829.34
	Mengangkut Sheet Pile Mini	1,0000	Ls	48,000.00	48,000.00
	Pemancangan Sheet Pile Mini	4,0000	Kpg	42,324.60	169,298.40
	Pembobokan Sheet Pile Mini	0,0120	M³	532,450.00	6,389.40
	Pembesian (balok penutup)	2,1930	kg	18,858.85	41,357.46
	Bekisting (balok penutup)	0,2500	M²	141,644.64	35,411.16
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0150	M³	1,424,306.58	21,364.60
	Pembesian (balok Senggang)	2,6740	kg	18,858.85	50,428.56
	Bekisting (Balok Senggang)	0,3300	M²	141,644.64	46,742.73
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0110	M³	1,424,306.58	15,667.37
					1,759,191.78
				PPH 10%	175,919.18
14	Sheet Pile 150 cm 1 Sisi Senggang 70 cm		M2	Nilai ASB :	1,966,947.25
	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	0,3500	M³	160,080.00	56,028.00
	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,3500	M³	43,585.00	15,254.75
	Pembesian (Sheet Pile 150cm)	18,4020	kg	18,858.85	347,040.56
	Bekisting (sheet 150cm)	4,7200	M²	141,644.64	668,562.70
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,1740	M³	1,424,306.58	247,829.34
	Mengangkut Sheet Pile Mini	1,0000	Ls	48,000.00	48,000.00
	Pemancangan Sheet Pile Mini	4,0000	Kpg	42,324.60	169,298.40
	Pembobokan Sheet Pile Mini	0,0120	M³	532,450.00	6,389.40
	Pembesian (balok penutup)	2,1930	kg	18,858.85	41,357.46
	Bekisting (balok penutup)	0,2500	M²	141,644.64	35,411.16
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0150	M³	1,424,306.58	21,364.60
	Pembesian (balok Senggang)	3,0670	kg	18,858.85	57,840.09
	Bekisting (Balok Senggang)	0,3900	M²	141,644.64	55,241.41
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0130	M³	1,424,306.58	18,515.99
					1,788,133.86
				PPH 10%	178,813.39
15	Sheet Pile 150 cm 1 Sisi Senggang 80 cm		M2	Nilai ASB :	1,998,783.52
	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	0,4000	M³	160,080.00	64,032.00
	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,4000	M³	43,585.00	17,434.00
	Pembesian (Sheet Pile 150cm)	18,4020	kg	18,858.85	347,040.56
	Bekisting (sheet 150cm)	4,7200	M²	141,644.64	668,562.70
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,1740	M³	1,424,306.58	247,829.34
	Mengangkut Sheet Pile Mini	1,0000	Ls	48,000.00	48,000.00
	Pemancangan Sheet Pile Mini	4,0000	Kpg	42,324.60	169,298.40
	Pembobokan Sheet Pile Mini	0,0120	M³	532,450.00	6,389.40
	Pembesian (balok penutup)	2,1930	kg	18,858.85	41,357.46
	Bekisting (balok penutup)	0,2500	M²	141,644.64	35,411.16
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0150	M³	1,424,306.58	21,364.60
	Pembesian (balok Senggang)	3,4600	kg	18,858.85	65,251.62
	Bekisting (Balok Senggang)	0,4500	M²	141,644.64	63,740.09
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0150	M³	1,424,306.58	21,364.60
					1,817,075.93
				PPH 10%	181,707.59
16	EE Sheet Pile 200 cm 2 Sisi Senggang 50 cm		M2	Nilai ASB :	3,512,324.30
	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	0,3500	M³	160,080.00	56,028.00
	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,3500	M³	43,585.00	15,254.75
	Pembesian (sheet pile 200 cm)	34,7130	kg	18,858.85	654,647.26
	Bekisting (Sheet Pile 200 cm)	9,4800	M²	141,644.64	1,342,791.19
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,3510	M³	1,424,306.58	499,931.61
	Mengangkut Sheet Pile Mini	1,0000	Ls	72,000.00	72,000.00
	Pemancangan Sheet Pile Mini	6,0000	Kpg	42,324.60	253,947.60
	Pembobokan Sheet Pile Mini	0,0180	M³	532,450.00	9,584.10

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembesian (balok penutup)	4,3060	kg	18,858.85	81,206.21
	Bekisting (balok penutup)	0,5000	M ²	141,644.64	70,822.32
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0300	M ³	1,424,306.58	42,729.20
	Pembesian (balok Sengkang)	2,2810	kg	18,858.85	43,017.04
	Bekisting (Balok Sengkang)	0,2700	M ²	141,644.64	38,244.05
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0090	M ³	1,424,306.58	12,818.76
					3,193,022.09
				PPH 10%	319,302.21
17	Sheet Pile 200 cm 2 Sisi Sengkang 60 cm		M2	Nilai ASB :	3,548,641.20
	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	0,4200	M ³	160,080.00	67,233.60
	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,4200	M ³	43,585.00	18,305.70
	Pembesian (sheet pile 200 cm)	34,7130	kg	18,858.85	654,647.26
	Bekisting (Sheet Pile 200 cm)	9,4800	M ²	141,644.64	1,342,791.19
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,3510	M ³	1,424,306.58	499,931.61
	Mengangkut Sheet Pile Mini	1,0000	Ls	72,000.00	72,000.00
	Pemancangan Sheet Pile Mini	6,0000	Kpg	42,324.60	253,947.60
	Pembobokan Sheet Pile Mini	0,0180	M ³	532,450.00	9,584.10
	Bekisting (balok penutup)	0,5000	kg	141,644.64	70,822.32
	Pembesian (balok penutup)	4,3060	M ²	18,858.85	81,206.21
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0300	M ³	1,424,306.58	42,729.20
	Pembesian (balok Sengkang)	2,6740	kg	18,858.85	50,428.56
	Bekisting (Balok Sengkang)	0,3300	M ²	141,644.64	46,742.73
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0110	M ³	1,424,306.58	15,667.37
					3,226,037.45
				PPH 10%	322,603.75
18	Sheet Pile 200 cm 2 Sisi Sengkang 70 cm		M2	Nilai ASB :	3,584,958.11
	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	0,4900	M ³	160,080.00	78,439.20
	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,4900	M ³	43,585.00	21,356.65
	Pembesian (sheet pile 200 cm)	34,7130	kg	18,858.85	654,647.26
	Bekisting (Sheet Pile 200 cm)	9,4800	M ²	141,644.64	1,342,791.19
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,3510	M ³	1,424,306.58	499,931.61
	Mengangkut Sheet Pile Mini	1,0000	Ls	72,000.00	72,000.00
	Pemancangan Sheet Pile Mini	6,0000	Kpg	42,324.60	253,947.60
	Pembobokan Sheet Pile Mini	0,0180	M ³	532,450.00	9,584.10
	Pembesian (balok penutup)	4,3060	kg	18,858.85	81,206.21
	Bekisting (balok penutup)	0,5000	M ²	141,644.64	70,822.32
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0300	M ³	1,424,306.58	42,729.20
	Pembesian (balok Sengkang)	3,0670	kg	18,858.85	57,840.09
	Bekisting (Balok Sengkang)	0,3900	M ²	141,644.64	55,241.41
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0130	M ³	1,424,306.58	18,515.99
					3,259,052.83
				PPH 10%	325,905.28
19	Sheet Pile 200 cm 2 Sisi Sengkang 80 cm		M2	Nilai ASB :	3,621,275.02
	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	0,5600	M ³	160,080.00	89,644.80
	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,5600	M ³	43,585.00	24,407.60
	Pembesian (sheet pile 200 cm)	34,7130	kg	18,858.85	654,647.26
	Bekisting (Sheet Pile 200 cm)	9,4800	M ²	141,644.64	1,342,791.19
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,3510	M ³	1,424,306.58	499,931.61
	Mengangkut Sheet Pile Mini	1,0000	Ls	72,000.00	72,000.00
	Pemancangan Sheet Pile Mini	6,0000	Kpg	42,324.60	253,947.60
	Pembobokan Sheet Pile Mini	0,0180	M ³	532,450.00	9,584.10
	Pembesian (balok penutup)	4,3060	kg	18,858.85	81,206.21
	Bekisting (balok penutup)	0,5000	M ²	141,644.64	70,822.32
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0300	M ³	1,424,306.58	42,729.20
	Pembesian (balok Sengkang)	3,4600	kg	18,858.85	65,251.62
	Bekisting (Balok Sengkang)	0,4500	M ²	141,644.64	63,740.09
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0150	M ³	1,424,306.58	21,364.60
					3,292,068.20
				PPH 10%	329,206.82
20	Sheet Pile 200 cm 1 Sisi Sengkang 50 cm		M2	Nilai ASB :	1,848,735.11
	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	0,3500	M ³	160,080.00	56,028.00
	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,3500	M ³	43,585.00	15,254.75
	Pembesian (sheet pile 200 cm)	17,3570	kg	18,858.85	327,333.06

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Bekisting (Sheet Pile 200 cm)	4,7400	M ²	141,644.64	671,395.59
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,1760	M ³	1,424,306.58	250,677.96
	Mengangkut Sheet Pile Mini	1,0000	Ls	36,000.00	36,000.00
	Pemancangan Sheet Pile Mini	3,0000	Kpg	42,324.60	126,973.80
	Pembobokan Sheet Pile Mini	0,0090	M ³	532,450.00	4,792.05
	Pembesian (balok penutup)	2,1930	kg	18,858.85	41,357.46
	Bekisting (balok penutup)	0,2500	M ²	141,644.64	35,411.16
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0150	M ³	1,424,306.58	21,364.60
	Pembesian (balok Sengkang)	2,2810	kg	18,858.85	43,017.04
	Bekisting (Balok Sengkang)	0,2700	M ²	141,644.64	38,244.05
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0090	M ³	1,424,306.58	12,818.76
					1,680,668.28
				PPH 10%	168,066.83
21	Sheet Pile 200 cm 1 Sisi Sengkang 60 cm		M2	Nilai ASB :	1,885,052.00
	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	0,4200	M ³	160,080.00	67,233.60
	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,4200	M ³	43,585.00	18,305.70
	Pembesian (sheet pile 200 cm)	17,3570	kg	18,858.85	327,333.06
	Bekisting (Sheet Pile 200 cm)	4,7400	M ²	141,644.64	671,395.59
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,1760	M ³	1,424,306.58	250,677.96
	Mengangkut Sheet Pile Mini	1,0000	Ls	36,000.00	36,000.00
	Pemancangan Sheet Pile Mini	3,0000	Kpg	42,324.60	126,973.80
	Pembobokan Sheet Pile Mini	0,0090	M ³	532,450.00	4,792.05
	Pembesian (balok penutup)	2,1930	kg	18,858.85	41,357.46
	Bekisting (balok penutup)	0,2500	M ²	141,644.64	35,411.16
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0150	M ³	1,424,306.58	21,364.60
	Pembesian (balok Sengkang)	2,6740	kg	18,858.85	50,428.56
	Bekisting (Balok Sengkang)	0,3300	M ²	141,644.64	46,742.73
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0110	M ³	1,424,306.58	15,667.37
					1,713,683.64
				PPH 10%	171,368.36
22	Sheet Pile 200 cm 1 Sisi Sengkang 70 cm		M2	Nilai ASB :	1,921,368.92
	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	0,4900	M ³	160,080.00	78,439.20
	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,4900	M ³	43,585.00	21,356.65
	Pembesian (sheet pile 200 cm)	17,3570	kg	18,858.85	327,333.06
	Bekisting (Sheet Pile 200 cm)	4,7400	M ²	141,644.64	671,395.59
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,1760	M ³	1,424,306.58	250,677.96
	Mengangkut Sheet Pile Mini	1,0000	Ls	36,000.00	36,000.00
	Pemancangan Sheet Pile Mini	3,0000	Kpg	42,324.60	126,973.80
	Pembobokan Sheet Pile Mini	0,0090	M ³	532,450.00	4,792.05
	Pembesian (balok penutup)	2,1930	kg	18,858.85	41,357.46
	Bekisting (balok penutup)	0,2500	M ²	141,644.64	35,411.16
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0150	M ³	1,424,306.58	21,364.60
	Pembesian (balok Sengkang)	3,0670	kg	18,858.85	57,840.09
	Bekisting (Balok Sengkang)	0,3900	M ²	141,644.64	55,241.41
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0130	M ³	1,424,306.58	18,515.99
					1,746,699.02
				PPH 10%	174,669.90
23	Sheet Pile 200 cm 1 Sisi Sengkang 80 cm		M2	Nilai ASB :	1,957,685.83
	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	0,5600	M ³	160,080.00	89,644.80
	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,5600	M ³	43,585.00	24,407.60
	Pembesian (sheet pile 200 cm)	17,3570	kg	18,858.85	327,333.06
	Bekisting (Sheet Pile 200 cm)	4,7400	M ²	141,644.64	671,395.59
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,1760	M ³	1,424,306.58	250,677.96
	Mengangkut Sheet Pile Mini	1,0000	Ls	36,000.00	36,000.00
	Pemancangan Sheet Pile Mini	3,0000	Kpg	42,324.60	126,973.80
	Pembobokan Sheet Pile Mini	0,0090	M ³	532,450.00	4,792.05
	Pembesian (balok penutup)	2,1930	kg	18,858.85	41,357.46
	Bekisting (balok penutup)	0,2500	M ²	141,644.64	35,411.16
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0150	M ³	1,424,306.58	21,364.60
	Pembesian (balok Sengkang)	3,4600	kg	18,858.85	65,251.62
	Bekisting (Balok Sengkang)	0,4500	M ²	141,644.64	63,740.09
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0150	M ³	1,424,306.58	21,364.60
					1,779,714.39
				PPH 10%	177,971.44

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
24	Aspal		M2	Nilai ASB :	1,780,411.55
	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	1,0000	ls	1,500,000.00	1,500,000.00
	Pek. Mobilisasi Material AMP	1,0000	ls	6,000.00	6,000.00
	Pek. Lapis Perekat (Tack Coat)	0,3000	ltr	15,571.02	4,671.31
	Pek. Latasir (Kelas B) AMP	1,0000	M²	95,055.89	95,055.89
	Pek. Penghamparan Manual dan Penggilasan Latasir	1,0000	M²	12,828.75	12,828.75
					1,618,555.95
				PPH 10%	161,855.60
25	Aspal dan Lapisan Perata		M2	Nilai ASB :	1,783,211.17
	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	1,0000	ls	1,500,000.00	1,500,000.00
	Pek. Mobilisasi Material AMP	1,0000	ls	6,000.00	6,000.00
	Pek. Lapen	0,0200	ltr	115,690.00	2,313.80
	Pek. Latasir (Kelas B) AMP	1,0000	M³	95,055.89	95,055.89
	Pek. Penghamparan Manual dan Penggilasan Latasir	1,0000	M²	12,828.75	12,828.75
	Pek. Lapis Perekat (Tack Coat) Perata	0,3000	M²	16,342.08	4,902.62
					1,621,101.06
				PPH 10%	162,110.11
26	Beton K-225 Tebal 8 cm		M2	Nilai ASB :	195,586.60
	Pekerjaan lansir Material Ready Mix (K - 225)	1,0000	ls	8,000.00	8,000.00
	Pemasangan Kayu Cerucuk/dolken ø 6 - 8 Pj. 3.8	2,0000	btg	10,000.00	20,000.00
	Pek. Pemasangan Bekisting	0,1600	M²	161,533.60	25,845.38
	Pek. Menghampar Plastik Cor	1,0000	M²	2,300.00	2,300.00
	Pek. Beton K-225 (Ready Mix)	0,0800	M³	1,520,757.70	121,660.62
					177,806.00
				PPH 10%	17,780.60
27	Beton K-225 Tebal 10 cm		M2	Nilai ASB :	238,350.74
	Pekerjaan lansir Material Ready Mix (K - 225) Tebal 10 cm	1,0000	ls	10,000.00	10,000.00
	Pemasangan Kayu Cerucuk/dolken ø 6 - 8 Pj. 3.8	2,0000	btg	10,000.00	20,000.00
	Pek. Pemasangan Bekisting	0,2000	M²	161,533.60	32,306.72
	Pek. Menghampar Plastik Cor	1,0000	M²	2,300.00	2,300.00
	Pek. Beton K-225 (Ready Mix)	0,1000	M³	1,520,757.70	152,075.77
					216,682.49
				PPH 10%	21,668.25
28	Beton K-225 Tebal 12 cm		M2	Nilai ASB :	281,114.88
	Pekerjaan lansir Material Ready Mix (K - 225) Tebal 12 cm	1,0000	ls	12,000.00	12,000.00
	Pemasangan Kayu Cerucuk/dolken ø 6 - 8 Pj. 3.8	2,0000	btg	10,000.00	20,000.00
	Pek. Pemasangan Bekisting	0,2400	M²	161,533.60	38,768.06
	Pek. Menghampar Plastik Cor	1,0000	M²	2,300.00	2,300.00
	Pek. Beton K-225 (Ready Mix)	0,1200	M³	1,520,757.70	182,490.92
					255,558.98
				PPH 10%	25,555.90
29	Beton K-225 Tebal 12 cm + Wiremesh M5		M2	Nilai ASB :	323,972.80
	Pekerjaan lansir Material Ready Mix (K - 225) Tebal 12 cm	1,0000	ls	12,000.00	12,000.00
	Pemasangan Kayu Cerucuk/dolken ø 6 - 8 Pj. 3.8	2,0000	btg	10,000.00	20,000.00
	Pek. Pemasangan Bekisting	0,2400	M²	161,533.60	38,768.06
	Pek. Menghampar Plastik Cor	1,0000	M²	2,300.00	2,300.00
	Pek. Beton K-225 (Ready Mix)	0,1200	M³	1,520,757.70	182,490.92
	Wiremesh M5 1 lapis	2,1300	M2	18,291.90	38,961.75
					294,520.73
				PPH 10%	29,452.07
30	Beton K-225 Tebal 12 cm + Kansten 5 cm + LPB		M2	Nilai ASB :	429,760.40
	Pekerjaan lansir Material Ready Mix (LPB)	1,0000	ls	14,200.00	14,200.00
	Pekerjaan lansir Material (LPB)l Lapisan Pondasi Bawah	1,0000	ls	4,250.00	4,250.00
	Pemasangan Kayu Cerucuk/dolken ø 6 - 8 Pj. 3.8	2,0000	btg	10,000.00	20,000.00
	Pek. Lapisan Pondasi Bawah	0,0500	M³	522,790.00	26,139.50

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pek. Pemasangan Bekisting	0,6600	M ²	161,533.60	106,612.18
	Pek. Menghampar Plastik Cor	1,5400	M ²	2,300.00	3,542.00
	Pek. Beton K-225 (Ready Mix)	0,1420	M ³	1,520,757.70	215,947.59
					390,691.27
				PPH 10%	39,069.13
31	Beton K-225 Tebal 12 cm + Wiremesh M5 + Kansten 5 cm + LPB		M2	Nilai ASB :	491,471.78
	Pekerjaan lansir Material Ready Mix (LPB)	1,0000	ls	14,200.00	14,200.00
	Pekerjaan lansir Materia (LPB)l Lapisan Pondasi Bawah	1,0000	ls	4,250.00	4,250.00
	Pemasangan Kayu Cerucuk/dolken ø 6 - 8 Pj. 3.8	2,0000	btg	10,000.00	20,000.00
	Pek. Lapisan Pondasi Bawah	0,0500	M ³	522,790.00	26,139.50
	Pek. Pemasangan Bekisting	0,6600	M ²	161,533.60	106,612.18
	Pek. Menghampar Plastik Cor	1,5400	M ²	2,300.00	3,542.00
	Pek. Beton K-225 (Ready Mix)	0,1420	M ³	1,520,757.70	215,947.59
	Wiremesh M5 2 lapis (tertutup)	3,0670	kg	18,291.90	56,101.26
					446,792.53
				PPH 10%	44,679.25
32	Beton K-225 Tebal 15 cm + Wiremesh M5 + Kansten 5 cm + LPB		M2	Nilai ASB :	558,363.19
	Pekerjaan lansir Material Ready Mix (K - 225) Tebal 15 cm	1,0000	ls	17,500.00	17,500.00
	Pekerjaan lansir Material Lapisan Pondasi Bawah	1,0000	ls	4,250.00	4,250.00
	Pemasangan Kayu Cerucuk/dolken ø 6 - 8 Pj. 3.8	2,0000	btg	10,000.00	20,000.00
	Pek. Lapisan Pondasi Bawah	0,0500	M ³	522,790.00	26,139.50
	Pek. Pemasangan Bekisting	0,6900	M ²	161,533.60	111,458.18
	Pek. Menghampar Plastik Cor	1,6000	M ²	2,300.00	3,680.00
	Pek. Beton K-225 (Ready Mix)	0,1750	M ³	1,520,757.70	266,132.60
	Wiremesh M5 1 lapis	3,1950	kg	18,291.90	58,442.62
					507,602.90
				PPH 10%	50,760.29
33	Beton K-175 Tebal 8 cm		M2	Nilai ASB :	189,741.37
	Pekerjaan lansir Material Ready Mix (K - 175) 8 cm	1,0000	ls	9,600.00	9,600.00
	Pemasangan Kayu Cerucuk/dolken ø 6 - 8 Pj. 3.8	2,0000	btg	10,000.00	20,000.00
	Pek. Pemasangan Bekisting	0,1600	M ²	161,533.60	25,845.38
	Pek. Menghampar Plastik Cor	1,0000	M ²	2,300.00	2,300.00
	Pek. Beton K-175 (Molen)	0,0800	M ³	1,434,334.58	114,746.77
					172,492.15
				PPH 10%	17,249.22
34	Beton K-175 Tebal 10 cm		M2	Nilai ASB :	231,044.20
	Pekerjaan lansir Material Beton (K- 175) 10 cm	1,0000	ls	12,000.00	12,000.00
	Pemasangan Kayu Cerucuk/dolken ø 6 - 8 Pj. 3.8	2,0000	btg	10,000.00	20,000.00
	Pek. Pemasangan Bekisting	0,2000	M ²	161,533.60	32,306.72
	Pek. Menghampar Plastik Cor	1,0000	M ²	2,300.00	2,300.00
	Pek. Beton K-175 (Molen)	0,1000	M ³	1,434,334.58	143,433.46
					210,040.18
				PPH 10%	21,004.02
35	Beton K-175 Tebal 12 cm		M2	Nilai ASB :	272,347.03
	Pekerjaan lansir Material Beton (K - 175) 12 cm	1,0000	ls	14,400.00	14,400.00
	Pemasangan Kayu Cerucuk/dolken ø 6 - 8 Pj. 3.8	2,0000	btg	10,000.00	20,000.00
	Pek. Pemasangan Bekisting	0,2400	M ²	161,533.60	38,768.06
	Pek. Menghampar Plastik Cor	1,0000	M ²	2,300.00	2,300.00
	Pek. Beton K-175 (Molen)	0,1200	M ³	1,434,334.58	172,120.15
					247,588.21
				PPH 10%	24,758.82
36	Beton K-225 Tebal 10 cm + Sheet Pile 150 cm 2 Sisi		M2	Nilai ASB :	238,350.74
	Pekerjaan lansir Material Ready Mix (K - 225) Tebal 10 cm	1,0000	ls	10,000.00	10,000.00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pemasangan Kayu Cerucuk/dolken ø 6 - 8 Pj. 3.8	2,0000	btg	10,000.00	20,000.00
	Pek. Pemasangan Bekisting	0,2000	M²	161,533.60	32,306.72
	Pek. Menghampar Plastik Cor	1,0000	M²	2,300.00	2,300.00
	Pek. Beton K-225 (Ready Mix)	0,1000	M³	1,520,757.70	152,075.77
					216,682.49
				PPH 10%	21,668.25
37	Beton K-225 Tebal 10 cm + Sheet Pile 200 cm 2 Sisi		M2	Nilai ASB :	238,350.74
	Pekerjaan lansir Material Ready Mix (K - 225) Tebal 10 cm	1,0000	ls	10,000.00	10,000.00
	Pemasangan Kayu Cerucuk/dolken ø 6 - 8 Pj. 3.8	2,0000	btg	10,000.00	20,000.00
	Pek. Pemasangan Bekisting	0,2000	M²	161,533.60	32,306.72
	Pek. Menghampar Plastik Cor	1,0000	M²	2,300.00	2,300.00
	Pek. Beton K-225 (Ready Mix)	0,1000	M³	1,520,757.70	152,075.77
					216,682.49
				PPH 10%	21,668.25
38	1 M2 PEMBANGUNAN JALAN DENGAN BETON READY MIX K.225 (Kansteen T=5 Cm) MENGGUNAKAN STABILITAS CERUCUK DAN URUGAN PASIR T=5 Cm		M²	Nilai ASB :	337.338,63
	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pengukuran Dan Pematokan	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pembersihan Lahan dan Pemerataan	1,0000	Ls	10.000,00	10.000,00
	Pekerjaan cerucuk Ø 6 - 8 Panjang, 2 m	2,0000	Btg	8.251,25	16.502,50
	Pengurugan 1 m³ dengan pasir urug	0,0500	M3	246.790,00	12.339,50
	Pemasangan berulang 1m² bekisting untuk pondasi (papan mal)	0,3400	M2	140.027,97	47.609,51
	Pemasangan Plastik Cor	1,0000	M2	1.725,00	1.725,00
	Lansir Material Ready Mix	0,1300	M3	80.000,00	10.400,00
	Membuat 1 m³ beton ready mix K 225 tidak menggunakan pompa	0,1300	M3	1.523.807,50	198.094,98
					306.671,48
				Pajak (PPH)	30.667,15
39	1 M2 PEMBANGUNAN JALAN DENGAN BETON READY MIX K.225 (Kansteen T=5 Cm) MENGGUNAKAN URUGAN PASIR T=5 Cm		M²	Nilai ASB :	319.185,88
	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pengukuran Dan Pematokan	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pembersihan Lahan dan Pemerataan	1,0000	Ls	10.000,00	10.000,00
	Pengurugan 1 m³ dengan pasir urug	0,0500	M3	246.790,00	12.339,50
	Pemasangan berulang 1m² bekisting untuk pondasi (papan mal)	0,3400	M2	140.027,97	47.609,51
	Pemasangan Plastik Cor	1,0000	M2	1.725,00	1.725,00
	Lansir Material Ready Mix	0,1300	M3	80.000,00	10.400,00
	Membuat 1 m³ beton ready mix K 225 tidak menggunakan pompa	0,1300	M3	1.523.807,50	198.094,98
					290.168,98
				Pajak (PPH)	29.016,90
40	1 M2 PEMBANGUNAN JALAN DENGAN BETON READY MIX K.225 TIDAK MENGGUNAKAN STABILITAS CERUCUK DAN URUGAN PASIR		M²	Nilai ASB :	272.567,47
	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pengukuran Dan Pematokan	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pembersihan Lahan dan Pemerataan	1,0000	Ls	10.000,00	10.000,00
	Pemasangan berulang 1m² bekisting untuk pondasi (papan mal)	0,2400	M2	140.027,97	33.606,71
	Pemasangan Plastik Cor	1,0000	M2	1.725,00	1.725,00
	Lansir Material Ready Mix	0,1200	M3	80.000,00	9.600,00
	Membuat 1 m³ beton ready mix K 225 tidak menggunakan pompa	0,1200	M3	1.523.807,50	182.856,90
					247.788,61
				Pajak (PPH)	24.778,86

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
41	1 M2 PEMBANGUNAN JALAN DENGAN BETON READY MIX K.225 TIDAK MENGGUNAKAN STABILITAS CERUCUK DAN URUGAN PASIR		M²	Nilai ASB :	272.567,47
	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pengukuran Dan Pematokan	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pembersihan Lahan dan Pemerataan	1,0000	Ls	10.000,00	10.000,00
	Pemasangan berulang 1m² bekisting untuk pondasi (papan mal)	0,2400	M2	140.027,97	33.606,71
	Pemasangan Plastik Cor	1,0000	M2	1.725,00	1.725,00
	Lansir Material Ready Mix	0,1200	M3	80.000,00	9.600,00
	Membuat 1 m³ beton ready mix K 225 tidak menggunakan pompa	0,1200	M3	1.523.807,50	182.856,90
					247.788,61
				Pajak (PPH)	24.778,86
42	1 M2 PEMBANGUNAN JALAN DENGAN BETON READY MIX K.225 (Kansteen T=5 Cm) MENGGUNAKAN STABILITAS CERUCUK, BESI WIREMESH M5 DAN URUGAN PASIR T=5 Cm		M²	Nilai ASB :	380.196,55
	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pengukuran Dan Pematokan	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pembersihan Lahan dan Pemerataan	1,0000	Ls	10.000,00	10.000,00
	1 Btg pekerjaan cerucuk Ø 6 - 8 Panjang, 2 m	2,0000	Btg	8.251,25	16.502,50
	Pengurugan 1 m³ dengan pasir urug	0,0500	M3	246.790,00	12.339,50
	Pemasangan berulang 1m² bekisting untuk pondasi (papan mal)	0,3400	M2	140.027,97	47.609,51
	Pemasangan Plastik Cor	1,0000	M2	1.725,00	1.725,00
	Pek. Pembesian Wiremesh M5	2,1300	KG	18.291,90	38.961,75
	Lansir Material Ready Mix	0,1300	M3	80.000,00	10.400,00
	Membuat 1 m³ beton ready mix K 225 tidak menggunakan pompa	0,1300	M3	1.523.807,50	198.094,98
					345.633,23
				Pajak (PPH)	34.563,32
43	1 M2 PEMBANGUNAN JALAN DENGAN BETON READY MIX K.225 (Kansteen T=5 Cm) MENGGUNAKAN BESI WIREMESH M5 DAN URUGAN PASIR T=5 Cm		M²	Nilai ASB :	362.043,80
	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pengukuran Dan Pematokan	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pembersihan Lahan dan Pemerataan	1,0000	Ls	10.000,00	10.000,00
	Pengurugan 1 m³ dengan pasir urug	0,0500	M3	246.790,00	12.339,50
	Pemasangan berulang 1m² bekisting untuk pondasi (papan mal)	0,3400	M2	140.027,97	47.609,51
	Pemasangan Plastik Cor	1,0000	M2	1.725,00	1.725,00
	Pek. Pembesian Wiremesh M5	2,1300	KG	18.291,90	38.961,75
	Lansir Material Ready Mix	0,1300	M3	80.000,00	10.400,00
	Membuat 1 m³ beton ready mix K 225 tidak menggunakan pompa	0,1300	M3	1.523.807,50	198.094,98
					329.130,73
				Pajak (PPH)	32.913,07
44	1 M2 PEMBANGUNAN JALAN DENGAN BETON READY MIX K.225 DENGAN BESI WIREMESH M5, TIDAK MENGGUNAKAN STABILITAS CERUCUK DAN URUGAN PASIR		M²	Nilai ASB :	315.425,40
	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pengukuran Dan Pematokan	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pembersihan Lahan dan Pemerataan	1,0000	Ls	10.000,00	10.000,00
	Pemasangan berulang 1m² bekisting untuk pondasi (papan mal)	0,2400	M2	140.027,97	33.606,71
	Pemasangan Plastik Cor	1,0000	M2	1.725,00	1.725,00
	Pek. Pembesian Wiremesh M5	2,1300	KG	18.291,90	38.961,75
	Lansir Material Ready Mix	0,1200	M3	80.000,00	9.600,00
	Membuat 1 m³ beton ready mix K 225 tidak menggunakan pompa	0,1200	M3	1.523.807,50	182.856,90
					286.750,36

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
				Pajak (PPH)	28.675,04
45	1 M2 PEMBANGUNAN JALAN DENGAN BETON K.175 DENGAN KANSTEEN T= 5 Cm (MENGUNAKAN CONCRETE MIXER) MENGGUNAKAN STABILITAS CERUCUK DAN URUGAN PASIR T=5 Cm		M²	Nilai ASB :	298.508,52
	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pengukuran Dan Pematokan	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pembersihan Lahan dan Pemerataan	1,0000	Ls	10.000,00	10.000,00
	1 Btg pekerjaan cerucuk Ø 6 - 8 Panjang, 2 m	2,0000	Btg	8.251,25	16.502,50
	Pengurugan 1 m³ dengan pasir urug	0,0500	M3	246.790,00	12.339,50
	Pemasangan berulang 1m² bekisting untuk pondasi (papan mal)	0,3400	M2	140.027,97	47.609,51
	Pemasangan Plastik Cor	1,0000	M2	1.725,00	1.725,00
	Membuat 1 m³ beton mutu f'c =14,5 Mpa (K 175), slump (12 ± 2) cm , w/c = 0,66 (menggunakan molen)	0,1300	M3	1.332.268,25	173.194,87
					271.371,38
				Pajak (PPH)	27.137,14
46	1 M2 PEMBANGUNAN JALAN DENGAN BETON K.175 DENGAN KANSTEEN T= 5 Cm (MENGUNAKAN CONCRETE MIXER) MENGGUNAKAN URUGAN PASIR T= 5 Cm		M²	Nilai ASB :	280.355,77
	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pengukuran Dan Pematokan	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pembersihan Lahan dan Pemerataan	1,0000	Ls	10.000,00	10.000,00
	Pengurugan 1 m³ dengan pasir urug	0,0500	M3	246.790,00	12.339,50
	Pemasangan berulang 1m² bekisting untuk pondasi (papan mal)	0,3400	M2	140.027,97	47.609,51
	Pemasangan Plastik Cor	1,0000	M2	1.725,00	1.725,00
	Membuat 1 m³ beton mutu f'c =14,5 Mpa (K 175), slump (12 ± 2) cm ,w/c = 0,66 (menggunakan molen)	0,1300	M3	1.332.268,25	173.194,87
					254.868,88
				Pajak (PPH)	25.486,89
47	1 M2 PEMBANGUNAN JALAN DENGAN BETON K.175 (MENGUNAKAN CONCRETE MIXER) TIDAK MENGGUNAKAN STABILITAS CERUCUK DAN URUGAN PASIR		M²	Nilai ASB :	236.724,29
	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pengukuran Dan Pematokan	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pembersihan Lahan dan Pemerataan	1,0000	Ls	10.000,00	10.000,00
	Pemasangan berulang 1m² bekisting untuk pondasi (papan mal)	0,2400	M2	140.027,97	33.606,71
	Pemasangan Plastik Cor	1,0000	M2	1.725,00	1.725,00
	Membuat 1 m³ beton mutu f'c =14,5 Mpa (K 175), slump (12 ± 2) cm ,w/c = 0,66 (menggunakan molen)	0,1200	M3	1.332.268,25	159.872,19
					215.203,90
				Pajak (PPH)	21.520,39
48	1 M2 PEMBANGUNAN JALAN DENGAN BETON K.175 (MENGUNAKAN CONCRETE MIXER) TIDAK MENGGUNAKAN STABILITAS CERUCUK DAN URUGAN PASIR		M²	Nilai ASB :	341.366,44
	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pengukuran Dan Pematokan	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pembersihan Lahan dan Pemerataan	1,0000	Ls	10.000,00	10.000,00
	1 Btg pekerjaan cerucuk Ø 6 - 8 Panjang, 2 m	2,0000	Btg	8.251,25	16.502,50
	Pengurugan 1 m³ dengan pasir urug	0,0500	M3	246.790,00	12.339,50
	Pemasangan berulang 1m² bekisting untuk pondasi (papan mal)	0,3400	M2	140.027,97	47.609,51
	Pemasangan Plastik Cor	1,0000	M2	1.725,00	1.725,00
	Pek. Pembesian Wiremesh M5	2,1300	KG	18.291,90	38.961,75

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Membuat 1 m ³ beton mutu f'c =14,5 Mpa (K 175), slump (12 ± 2) cm ,w/c = 0,66 (menggunakan molen)	0,1300	M3	1.332.268,25	173.194,87
					310.333,13
				Pajak (PPH)	31.033,31
49	1 M2 PEMBANGUNAN JALAN DENGAN BETON K.175 DENGAN KANSTEEN T= 5 Cm (MENGUNAKAN CONCRETE MIXER) MENGGUNAKAN BESI WIREMESH M5 DAN URUGAN PASIR T= 5 Cm		M ²	Nilai ASB :	323.213,69
	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pengukuran Dan Pematokan	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pembersihan Lahan dan Pemerataan	1,0000	Ls	10.000,00	10.000,00
	Pengurugan 1 m ³ dengan pasir urug	0,0500	M3	246.790,00	12.339,50
	Pemasangan berulang 1m ² bekisting untuk pondasi (papan mal)	0,3400	M2	140.027,97	47.609,51
	Pemasangan Plastik Cor	1,0000	M2	1.725,00	1.725,00
	Pek. Pembesian Wiremesh M5	2,1300	KG	18.291,90	38.961,75
	Membuat 1 m ³ beton mutu f'c =14,5 Mpa (K 175), slump (12 ± 2) cm ,w/c = 0,66 (menggunakan molen)	0,1300	M3	1.332.268,25	173.194,87
					293.830,63
				Pajak (PPH)	29.383,06
50	1 M2 PEMBANGUNAN JALAN DENGAN BETON K.175 (MENGUNAKAN CONCRETE MIXER) DENGAN BESI WIREMESH M5, TIDAK MENGGUNAKAN STABILITAS CERUCUK DAN URUGAN PASIR		M ²	Nilai ASB :	279.582,21
	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pengukuran Dan Pematokan	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pembersihan Lahan dan Pemerataan	1,0000	Ls	10.000,00	10.000,00
	Pemasangan berulang 1m ² bekisting untuk pondasi (papan mal)	0,2400	M2	140.027,97	33.606,71
	Pemasangan Plastik Cor	1,0000	M2	1.725,00	1.725,00
	Pek. Pembesian Wiremesh M5	2,1300	KG	18.291,90	38.961,75
	Membuat 1 m ³ beton mutu f'c =14,5 Mpa (K 175), slump (12 ± 2) cm ,w/c = 0,66 (menggunakan molen)	0,1200	M3	1.332.268,25	159.872,19
					254.165,65
				Pajak (PPH)	25.416,56
51	1 M2 PENINGKATAN JALAN DENGAN BETON READY MIX K.225 TEBAL PLAT BETON 12 Cm		M ²	Nilai ASB :	259.669,97
	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pengukuran Dan Pematokan	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pemasangan berulang 1m ² bekisting untuk pondasi (papan mal)	0,2400	M2	140.027,97	33.606,71
	Lansir Material Ready Mix	0,1200	M3	80.000,00	9.600,00
	Membuat 1 m ³ beton ready mix K 225 tidak menggunakan pompa	0,1200	M3	1.523.807,50	182.856,90
					236.063,61
				Pajak (PPH)	23.606,36
52	1 M2 PENINGKATAN JALAN DENGAN BETON K.175 TEBAL PLAT BETON 12 Cm (MENGUNAKAN CONCRETE MIXER)		M ²	Nilai ASB :	223.826,79
	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pengukuran Dan Pematokan	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pemasangan berulang 1m ² bekisting untuk pondasi (papan mal)	0,2400	M2	140.027,97	33.606,71
	Membuat 1 m ³ beton mutu f'c =14,5 Mpa (K 175), slump (12 ± 2) cm ,w/c = 0,66 (menggunakan molen)	0,1200	M3	1.332.268,25	159.872,19
					203.478,90

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
				Pajak (PPH)	20.347,89
53	1 M2 PENINGKATAN JALAN DENGAN BETON READY MIX K.225 TEBAL PLAT BETON 15 Cm		M²	Nilai ASB :	321.837,47
	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pengukuran Dan Pematokan	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pemasangan berulang 1m² bekisting untuk pondasi (papan mal)	0,3000	M2	140.027,97	42.008,39
	Lansir Material Ready Mix	0,1500	M3	80.000,00	12.000,00
	Membuat 1 m³ beton ready mix K 225 tidak menggunakan pompa	0,1500	M3	1.523.807,50	228.571,13
					292.579,52
		Pajak (PPH)			29.257,95
54	1 M2 PENINGKATAN JALAN DENGAN BETON K.175 TEBAL PLAT BETON 15 Cm (MENGUNAKAN CONCRETE MIXER)		M²	Nilai ASB :	277.033,49
	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pengukuran Dan Pematokan	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pemasangan berulang 1m² bekisting untuk pondasi (papan mal)	0,3000	M2	140.027,97	42.008,39
	Membuat 1 m³ beton mutu f'c =14,5 Mpa (K 175), slump (12 ± 2) cm ,w/c = 0,66 (menggunakan molen)	0,1500	M3	1.332.268,25	199.840,24
					251.848,63
				Pajak (PPH)	25.184,86
55	1 M2 PENINGKATAN JALAN DENGAN BETON READY MIX K.225 TEBAL PLAT BETON 12 Cm, MENGGUNAKAN BESI WIREMESH M5		M²	Nilai ASB :	302.527,90
	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pengukuran Dan Pematokan	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pemasangan berulang 1m² bekisting untuk pondasi (papan mal)	0,2400	M2	140.027,97	33.606,71
	Pek. Pembesian Wiremesh M5	2,1300	KG	18.291,90	38.961,75
	Lansir Material Ready Mix	0,1200	M3	80.000,00	9.600,00
	Membuat 1 m³ beton ready mix K 225 tidak menggunakan pompa	0,1200	M3	1.523.807,50	182.856,90
					275.025,36
				Pajak (PPH)	27.502,54
56	1 M2 PENINGKATAN JALAN DENGAN BETON K.175 TEBAL PLAT BETON 12 Cm (MENGUNAKAN CONCRETE MIXER), MENGGUNAKAN BESI WIREMESH M5		M²	Nilai ASB :	266.684,71
	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pengukuran Dan Pematokan	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pemasangan berulang 1m² bekisting untuk pondasi (papan mal)	0,2400	M2	140.027,97	33.606,71
	Pek. Pembesian Wiremesh M5	2,1300	KG	18.291,90	38.961,75
	Membuat 1 m³ beton mutu f'c =14,5 Mpa (K 175), slump (12 ± 2) cm ,w/c = 0,66(menggunakan molen)	0,1200	M3	1.332.268,25	159.872,19
					242.440,65
				Pajak (PPH)	24.244,06
57	1 M2 PENINGKATAN JALAN DENGAN BETON READY MIX K.225 TEBAL PLAT BETON 15 Cm, MENGGUNAKAN BESI WIREMESH M5		M²	Nilai ASB :	364.695,39
	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pengukuran Dan Pematokan	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pemasangan berulang 1m² bekisting untuk pondasi (papan mal)	0,3000	M2	140.027,97	42.008,39
	Pek. Pembesian Wiremesh M5	2,1300	KG	18.291,90	38.961,75
	Lansir Material Ready Mix	0,1500	M3	80.000,00	12.000,00
	Membuat 1 m³ beton ready mix K 225 tidak menggunakan pompa	0,1500	M3	1.523.807,50	228.571,13

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
					331.541,26
				Pajak (PPH)	33.154,13
58	1 M2 PENINGKATAN JALAN DENGAN BETON K.175 TEBAL PLAT BETON 15 Cm (MENGUNAKAN CONCRETE MIXER), MENGGUNAKAN BESI WIREMESH M5		M²	Nilai ASB :	319.891,41
	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pengukuran Dan Pematokan	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pemasangan berulang 1m² bekisting untuk pondasi (papan mal)	0,3000	M2	140.027,97	42.008,39
	Pek. Pembesian Wiremesh M5	2,1300	KG	18.291,90	38.961,75
	Membuat 1 m³ beton mutu f'c =14,5 Mpa (K 175), slump (12 ± 2) cm ,w/c = 0,66 (menggunakan molen)	0,1500	M3	1.332.268,25	199.840,24
					290.810,37
				Pajak (PPH)	29.081,04
59	1 M2 PENINGKATAN JALAN DENGAN LATASIR KELAS B (SS-B) AMP MENGGUNAKAN LAPIS PERATA PENETRASI MACADAM		M²	Nilai ASB :	272.838,29
	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pengukuran Dan Pematokan	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Lapis Pondasi atau Perata Penetrasi Macadam	0,0500	M3	2.583.689,07	129.184,45
	Lapis Perekat (Tack Coat)	0,3000	Ltr	15.571,02	4.671,31
	Latasir (Kelas B) AMP	1,0000	M2	91.350,30	91.350,30
	Penghamparan Manual dan Penggilasan Latasir	1,0000	M2	12.828,75	12.828,75
					248.034,81
				Pajak (PPH)	24.803,48
60	1 M2 PENINGKATAN JALAN DENGAN LATASIR KELAS B (SS-B) AMP TIDAK MENGGUNAKAN LAPIS PERATA PENETRASI MACADAM		M²	Nilai ASB :	130.735,39
	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pengukuran Dan Pematokan	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Lapis Perekat (Tack Coat)	0,3000	Ltr	15.571,02	4.671,31
	Latasir (Kelas B) AMP	1,0000	M2	91.350,30	91.350,30
	Penghamparan Manual dan Penggilasan Latasir	1,0000	M2	12.828,75	12.828,75
					118.850,36
				Pajak (PPH)	11.885,04
61	1 M2 JALAN BETON TEBAL 15 CM		M²	Nilai ASB :	469.141,91
	Pekerjaan Lansir Material Ready Mix	1,0000	Ls	12.800,00	12.800,00
	Pekerjaan Lansir Material Lapisan Pondasi Bawah	1,0000	Ls	2.500,00	2.500,00
	Pek. Lapisan Pondasi Bawah	0,0500	M3	522.790,00	26.139,50
	Pek. Pemasangan Bekisting	0,4000	M2	161.533,60	64.613,44
	Pek. Menghampar Plastik Cor	1,2000	M2	1.725,00	2.070,00
	Pek. Beton K-225 (Ready Mix)	0,1600	M3	1.746.442,90	279.430,86
	Wiremesh Ø 5	2,1287	kg	18.291,90	38.938,84
					426.492,65
				Pajak (PPH)	42.649,26
62	1 M2 JALAN BETON TEBAL 12 CM		M²	Nilai ASB :	398.208,08
	Pekerjaan lansir Material Ready Mix	1,0000	Ls	10.400,00	10.400,00
	Pekerjaan lansir Material Lapisan Pondasi Bawah	1,0000	Ls	2.500,00	2.500,00
	Pek. Lapisan Pondasi Bawah	0,0500	M3	522.790,00	26.139,50
	Pek. Pemasangan Bekisting	0,3400	M2	161.533,60	54.921,42
	Pek. Menghampar Plastik Cor	1,2000	M2	1.725,00	2.070,00
	Pek. Beton K-225 (Ready Mix)	0,1300	M3	1.746.442,90	227.037,58
	Wiremesh Ø 5	2,1287	kg	18.291,90	38.938,84
					362.007,34
				Pajak (PPH)	36.200,73
63	SALURAN DRAINASE U DITCH DALAM 1 M TANPA TUTUP BETON		M²	Nilai ASB :	1.388.154,78

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pek. Galian tanah (menggunakan alat)	0,9100	M3	236.302,00	215.034,82
	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,5460	M3	43.585,00	23.797,41
	Urugan pasir alas	0,0660	M3	246.790,00	16.288,14
	Pemasangan Kayu Cerucuk /dolken ø 6 - 8 Pj. 4 M	3,0000	Buah	10.000,00	30.000,00
	Wiremes M5 1 lapis	5,7476	kg	18.291,90	105.134,87
	Bekisting (Berulang)	2,1228	M²	140.534,60	298.326,85
	Beton K-225 Ready Mix	0,2260	M3	1.746.442,90	394.696,10
	Mengangkut Saluran U Ditch	1,0000	Buah	100.000,00	100.000,00
	Memasang Saluran U Ditch	1,0000	Buah	78.680,70	78.680,70
					1.261.958,89
				Pajak (PPH)	126.195,89
64	SALURAN DRAINASE U DITCH DALAM 1,2 M TANPA TUTUP BETON		M²	Nilai ASB :	1.522.639,22
	Pek. Galian tanah (menggunakan alat)	1,0500	M3	236.302,00	248.117,10
	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,6300	M3	43.585,00	27.458,55
	Urugan pasir alas	0,0660	M3	246.790,00	16.288,14
	Pemasangan Kayu Cerucuk /dolken ø 6 - 8 Pj. 4 M	3,0000	Buah	10.000,00	30.000,00
	Wiremes M5 1 lapis	6,5991	kg	18.291,90	120.710,41
	Bekisting (Berulang)	2,2228	M²	140.534,60	312.380,31
	Beton K-225 Ready Mix	0,2580	M3	1.746.442,90	450.582,27
	Mengangkut Saluran U Ditch	1,0000	Buah	100.000,00	100.000,00
	Memasang Saluran U Ditch	1,0000	Buah	78.680,70	78.680,70
					1.384.217,48
				Pajak (PPH)	138.421,75
65	SALURAN DRAINASE U DITCH DALAM 1 M DENGAN TUTUP BETON		M²	Nilai ASB :	1.735.349,07
	Pek. Galian tanah (menggunakan alat)	0,9100	M3	236.302,00	215.034,82
	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,5460	M3	43.585,00	23.797,41
	Urugan pasir alas	0,0660	M3	246.790,00	16.288,14
	Pemasangan Kayu Cerucuk /dolken ø 6 - 8 Pj. 4 M	3,0000	Buah	10.000,00	30.000,00
	Wiremes M5 1 lapis	5,7476	KG	18.291,90	105.134,87
	Bekisting (Berulang)	2,1228	M²	140.534,60	298.326,85
	Beton K-225 Ready Mix	0,2260	M3	1.746.442,90	394.696,10
	Wiremes M5 2 lapis	2,8099	Kg	18.291,90	51.399,27
	Bekisting (Berulang)	1,0600	M²	140.534,60	148.966,68
	Beton K-225 Ready Mix	0,0660	M3	1.746.442,90	115.265,23
	Mengangkut Saluran U Ditch	1,0000	Buah	100.000,00	100.000,00
	Memasang Saluran U Ditch	1,0000	Buah	78.680,70	78.680,70
					1.577.590,07
				Pajak (PPH)	157.759,01
66	1 M2 JALAN BETON K-175 TEBAL 15 CM		M²	Nilai ASB :	314.443,61
	Pek. Pemasangan Papan Nama Proyek	0,0046	LS	250.000,00	1.157,41
	Pek. Pengukuran dan Pematokan	0,0046	LS	500.000,00	2.314,81
	Pek. Pembersihan Lahan	0,0046	LS	1.000.000,00	4.629,63
	Pekerjaan Lansir Material	0,0046	Buah	3.250.000,00	15.046,30
	Pek. Pas Cerucuk Stabilitas Perkuatan Tanah Ø 8-10 cm Pj. 1.9 m	1,3611	KG	9.976,25	13.578,78
	Pek. Pemasangan Bekisting (Berulang)	0,1333	M²	140.027,97	18.670,40
	Pek. Timbunan Bahan Agr. Base Kelas B	0,0467	M3	522.790,00	24.396,87
	Pek. Menghampar Plastik Cor	1,0333	Kg	1.725,00	1.782,50
	Pek. Beton K-175 (Molen)	0,1533	M²	1.332.268,25	204.281,13
					285.857,83
				Pajak (PPH)	28.585,78
67	SALURAN DRAINASE U DITCH DALAM 1,2 M		M²	Nilai ASB :	1.869.833,52
	Pek. Galian tanah (menggunakan alat)	1,0500	M3	236.302,00	248.117,10
	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,6300	M3	43.585,00	27.458,55
	Urugan pasir alas	0,0660	M3	246.790,00	16.288,14
	Pemasangan Kayu Cerucuk /dolken ø 6 - 8 Pj. 4 M	3,0000	Buah	10.000,00	30.000,00
	Wiremes M5 1 lapis	6,5991	KG	18.291,90	120.710,41
	Bekisting (Berulang)	2,2228	M²	140.534,60	312.380,31
	Beton K-225 Ready Mix	0,2580	M3	1.746.442,90	450.582,27
	Wiremes M5 2 lapis	2,8099	Kg	18.291,90	51.399,27
	Bekisting (Berulang)	1,0600	M²	140.534,60	148.966,68

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Beton K-225 Ready Mix	0,0660	M3	1.746.442,90	115.265,23
	Mengangkut Saluran U Ditch	1,0000	Buah	100.000,00	100.000,00
	Memasang Saluran U Ditch	1,0000	Buah	78.680,70	78.680,70
					1.699.848,66
				Pajak (PPH)	169.984,87
68	SALURAN DRAINASE SHEET PILE DALAM 2 M SENGKANG 0,7 M		M²	Nilai ASB :	1.556.610,39
	Pembesian	23,6160	Kg	18.858,85	445.371,36
	Bekisting	1,9400	M2	140.534,60	272.637,12
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,2340	M3	1.332.268,25	311.750,77
	Mengangkut Sheet Pile Mini	1,0000	Ls	48.000,00	48.000,00
	Pemancangan Sheet Pile Mini	4,0000	Kpg	42.324,60	169.298,40
	Pembobokan Sheet Pile Mini	0,0100	M3	532.450,00	5.324,50
	Pembesian	2,1128	Kg	18.858,85	39.844,98
	Bekisting	0,2500	M2	140.534,60	35.133,65
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0150	M3	1.332.268,25	19.984,02
	Pembesian	1,5334	Kg	18.858,85	28.917,41
	Bekisting	0,2100	M2	140.534,60	29.512,27
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0070	M3	1.332.268,25	9.325,88
					1.415.100,35
				Pajak (PPH)	141.510,04
69	1 M2 JALAN BETON K-225 TEBAL 12 CM		M²	Nilai ASB :	355.507,05
	Pek. Pemasangan Papan Nama Proyek	0,0045	Ls	250.000,00	1.133,79
	Pek. Pengukuran dan Pematokan	0,0045	Ls	500.000,00	2.267,57
	Pek. Pembersihan Lahan	0,0045	Ls	2.000.000,00	9.070,29
	Pekerjaan Lansir Material Timbunan	0,0045	Ls	1.350.000,00	6.122,45
	Pekerjaan Lansir Beton Readymix	0,0045	Ls	2.200.000,00	9.977,32
	Pek. Galian Tanah	0,0232	M3	99.475,00	2.309,80
	Pek. Pas Cerucuk Stabilitas Perkuatan Tanah Ø 8-10 cm Pj. 1.9 m	4,5351	Btg	9.976,25	45.243,76
	Pek. Pemasangan Bekisting (Berulang)	0,1143	M2	140.027,97	16.003,20
	Pek. Timbunan Bahan Agr. Base Kelas B	0,0754	M3	522.790,00	39.433,30
	Pek. Menghampar Plastik Cor	1,0457	M2	1.725,00	1.803,86
	Pek. Beton K-225 (Ready mix)	0,1246	M3	1.523.807,50	189.822,88
					323.188,23
				Pajak (PPH)	32.318,82
70	SALURAN DRAINASE SHEET PILE DALAM 2 M SENGKANG 0,8 M		M²	Nilai ASB :	1.566.789,45
	Pembesian	23,6160	Kg	18.858,85	445.371,36
	Bekisting	1,9400	M2	140.534,60	272.637,12
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,2340	M3	1.332.268,25	311.750,77
	Mengangkut Sheet Pile Mini	1,0000	Ls	48.000,00	48.000,00
	Pemancangan Sheet Pile Mini	4,0000	Kpg	42.324,60	169.298,40
	Pembobokan Sheet Pile Mini	0,0100	M3	532.450,00	5.324,50
	Pembesian	2,1128	Kg	18.858,85	39.844,98
	Bekisting	0,2500	M2	140.534,60	35.133,65
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0150	M3	1.332.268,25	19.984,02
	Pembesian	1,7298	Kg	18.858,85	32.622,79
	Bekisting	0,2400	M2	140.534,60	33.728,30
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0080	M3	1.332.268,25	10.658,15
					1.424.354,04
				Pajak (PPH)	142.435,40
71	SALURAN DRAINASE U-DITCH DALAM 0,7 M PER UNIT (BESI 6)		M²	Nilai ASB :	797.637,71
	Pek. Galian tanah	0,3500	M3	99.475,00	34.816,25
	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,2100	M3	43.585,00	9.152,85
	Urugan pasir alas	0,0330	M3	246.790,00	8.144,07
	Pemasangan Kayu Cerucuk /dolken ø 6 - 8 Pj. 4 M	3,0000	Buah	10.000,00	30.000,00
	Besi 6 mm Polos 1 lapis	2,7930	KG	18.858,85	52.672,77
	Bekisting (Berulang)	1,6428	M²	140.534,60	230.870,24
	Beton K-175 Menggunakan Molen	0,0890	M3	1.332.268,25	118.571,87
	Besi 6 mm Polos 2 lapis	1,7556	Kg	18.858,85	33.108,60
	Bekisting (Berulang)	0,5300	M²	140.534,60	74.483,34

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Beton K-175 Menggunakan Molen	0,0330	M3	1.332.268,25	43.964,85
	Mengangkut Saluran U Ditch	1,0000	Buah	50.000,00	50.000,00
	Memasang Saluran U Ditch	1,0000	Buah	39.340,35	39.340,35
					725.125,19
				Pajak (PPH)	72.512,52
72	SALURAN DRAINASE U-DITCH DALAM 0,7 M PER UNIT (BESI 8)		M²	Nilai ASB :	871.422,58
	Pek. Galian tanah	0,3500	M3	99.475,00	34.816,25
	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,2100	M3	43.585,00	9.152,85
	Urugan pasir alas	0,0330	M3	246.790,00	8.144,07
	Pemasangan Kayu Cerucuk /dolken ø 6 - 8 Pj. 4 M	3,0000	Buah	10.000,00	30.000,00
	Besi 8 mm Polos 1 lapis	4,9770	KG	18.858,85	93.860,50
	Bekisting (Berulang)	1,6428	M²	140.534,60	230.870,24
	Beton K-175 Menggunakan Molen	0,0890	M3	1.332.268,25	118.571,87
	Besi 8 mm Polos 2 lapis	3,1284	Kg	18.858,85	58.998,03
	Bekisting (Berulang)	0,5300	M²	140.534,60	74.483,34
	Beton K-175 Menggunakan Molen	0,0330	M3	1.332.268,25	43.964,85
	Mengangkut Saluran U Ditch	1,0000	Buah	50.000,00	50.000,00
	Memasang Saluran U Ditch	1,0000	Buah	39.340,35	39.340,35
					792.202,35
				Pajak (PPH)	79.220,23
73	SALURAN DRAINASE U-DITCH DALAM 0,7 M PER UNIT (WIREMESH M5)		M²	Nilai ASB :	776.522,17
	Pek. Galian tanah	0,3500	M3	99.475,00	34.816,25
	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,2100	M3	43.585,00	9.152,85
	Urugan pasir alas	0,0330	M3	246.790,00	8.144,07
	Pemasangan Kayu Cerucuk /dolken ø 6 - 8 Pj. 4 M	3,0000	Buah	10.000,00	30.000,00
	Wiremes M5 1 lapis	2,2352	KG	18.291,90	40.885,78
	Bekisting (Berulang)	1,6428	M²	140.534,60	230.870,24
	Beton K-175 Menggunakan Molen	0,0890	M3	1.332.268,25	118.571,87
	Wiremes M5 2 lapis	1,4050	Kg	18.291,90	25.699,64
	Bekisting (Berulang)	0,5300	M²	140.534,60	74.483,34
	Beton K-175 Menggunakan Molen	0,0330	M3	1.332.268,25	43.964,85
	Mengangkut Saluran U Ditch	1,0000	Buah	50.000,00	50.000,00
	Memasang Saluran U Ditch	1,0000	Buah	39.340,35	39.340,35
					705.929,24
				Pajak (PPH)	70.592,92
74	1 M GORONG-GORONG DIAMETER 0,8 M		M	Nilai ASB :	813.891,89
	Pek. Galian tanah	0,7314	M3	99.475,00	72.758,86
	Pek. Pengadaan dan Pemasangan gorong2 dia. luar 80 cm	1,1429	M3	575.000,00	657.142,86
	Mengangkut Gorong-gorong	1,0000	buah	10.000,00	10.000,00
					739.901,71
				Pajak (PPH)	73.990,17
75	PEMBANGUNAN JALAN COR GANTUNG DENGAN BETON K.175 T= 12 CM (MENGGUNAKAN CONCRETE MIXER) DENGAN BESI WIREMESH M5, DENGAN PONDASI KAYU BELIAN 7/7 P= 2 M		M2	Nilai ASB :	2.021.177,21
	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pengukuran Dan Pematokan	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pemasangan berulang 1m² bekisting untuk pondasi (papan mal)	0,2400	M2	140.027,97	33.606,71
	Pemasangan Plastik Cor	1,0000	M2	1.725,00	1.725,00
	Pek. Pembesian Wiremesh M5	2,1300	KG	18.291,90	38.961,75
	Tiang tongkat 7/7	0,0294	M3	19.603.475,00	576.342,17
	Keep 7/7	0,0098	M3	19.603.475,00	192.114,06
	gelegar 7/7	0,0196	M3	19.603.475,00	384.228,11
	selempang silang	0,0053	M3	17.917.862,50	94.068,78
	alas + laci	0,0126	M3	17.917.862,50	225.765,07
	Pek. Membeli dan Pemasangan Baut	12,0000	Btg	5.750,00	69.000,00
	Pek. Beugeul Plat L=3cm untuk Keep	3,0000	Bh	17.250,00	51.750,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Membuat 1 m ³ beton mutu f _c =14,5 Mpa (K 175), slump (12 ± 2) cm ,w/c = 0,66(menggunakan molen)	0,1200	M3	1.332.268,25	159.872,19
					1.837.433,82
				Pajak (PPH)	183.743,38
76	PEMBANGUNAN JALAN COR GANTUNG DENGAN BETON K.175 T= 12 CM (MENGGUNAKAN CONCRETE MIXER) DENGAN BESI WIREMESH M5, DENGAN PONDASI KAYU BELIAN 7/7 P= 4 M		M2	Nilai ASB :	2.655.153,59
	Pemasangan Papan Nama Proyek	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pengukuran Dan Pematokan	1,0000	Ls	5.000,00	5.000,00
	Pemasangan berulang 1m ² bekisting untuk pondasi (papan mal)	0,2400	M2	140.027,97	33.606,71
	Pemasangan Plastik Cor	1,0000	M2	1.725,00	1.725,00
	Pek. Pembesian Wiremesh M5	2,1300	KG	18.291,90	38.961,75
	Tiang tongkat 7/7	0,0588	M3	19.603.475,00	1.152.684,33
	Keep 7/7	0,0098	M3	19.603.475,00	192.114,06
	gelegar 7/7	0,0196	M3	19.603.475,00	384.228,11
	selempang silang	0,0053	M3	17.917.862,50	94.068,78
	alas + laci	0,0126	M3	17.917.862,50	225.765,07
	Pek. Membeli dan Pemasangan Baut	12,0000	Btg	5.750,00	69.000,00
	Pek. Beugeul Plat L=3cm untuk Keep	3,0000	Bh	17.250,00	51.750,00
	Membuat 1 m ³ beton mutu f _c =14,5 Mpa (K 175), slump (12 ± 2) cm ,w/c = 0,66(menggunakan molen)	0,1200	M3	1.332.268,25	159.872,19
					2.413.775,99
				Pajak (PPH)	241.377,60
77	Pekerjaan Sheet Pile Mini Ukuran 0,30 x 0,10 x 1,50 ; Senggang : 0,10 x 0,10 x 0,60 ; Balok Penutup : 0,1 x 0,15		M	Nilai ASB :	2.083.333,33
	Pemasangan Papan Nama Proyek	0,0208	Ls	250.000,00	5.208,33
	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	0,0700	M'	61.715,90	4.317,54
	Pembesian	31,4601	Kg	18.858,85	593.300,68
	Bekisting	2,5667	M2	140.027,97	359.405,12
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,2900	M3	1.332.268,25	386.357,79
	Mengangkut Sheet Pile Mini	0,0208	Ls	3.850.000,00	80.208,33
	Pemancangan Sheet Pile Mini	6,6667	Kpg	34.512,42	230.082,80
	Pembobokan Sheet Pile Mini	0,0200	M3	532.450,00	10.649,00
	Pembesian	4,2256	Kg	18.858,85	79.689,96
	Bekisting	0,5000	M2	140.027,97	70.013,98
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0300	M3	1.332.268,25	39.968,05
	Pembesian	0,7786	Kg	18.858,85	14.683,19
	Bekisting	0,1094	M2	140.027,97	15.315,56
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0036	M3	1.332.268,25	4.857,23
					1.894.057,56
				Pajak (PPH)	189.405,76
78	Pekerjaan Sheet Pile Mini Ukuran 0,30 x 0,10 x 2,00 ; Senggang : 0,10 x 0,10 x 0,70 ; Balok Penutup : 0,10 x 0,15		M	Nilai ASB :	2.652.519,89
	Pemasangan Papan Nama Proyek	0,0265	Ls	250.000,00	6.631,30
	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	0,0732	M'	61.715,90	4.516,23
	Pembesian	41,3742	Kg	18.858,85	780.269,09
	Bekisting	3,2290	M2	140.027,97	452.156,62
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,3895	M3	1.332.268,25	518.895,51
	Mengangkut Sheet Pile Mini	0,0265	Ls	3.500.000,00	92.838,20
	Pemancangan Sheet Pile Mini	6,6578	Kpg	48.113,24	320.329,53
	Pembobokan Sheet Pile Mini	0,0200	M3	532.450,00	10.649,00
	Pembesian	4,2242	Kg	18.858,85	79.663,30
	Bekisting	0,5000	M2	140.027,97	70.013,98
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0300	M3	1.332.268,25	39.968,05
	Pembesian	0,7930	Kg	18.858,85	14.955,82
	Bekisting	0,1114	M2	140.027,97	15.599,93

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0037	M3	1.332.268,25	4.947,42
					2.411.433,98
				Pajak (PPH)	241.143,40
79	Pekerjaan Sheet Pile Mini Ukuran 0,30 x 0,10 x 2,50 ; Senggang : 0,10 x 0,10 x 0,70 ; Balok Penutup : 0,10 x 0,15		M	Nilai ASB :	3.225.806,45
	Pemasangan Papan Nama Proyek	0,0323	Ls	250.000,00	8.064,52
	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	0,0723	M'	61.715,90	4.459,47
	Pembesian	52,0496	Kg	18.858,85	981.596,00
	Bekisting	3,8874	M2	140.027,97	544.347,43
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,4884	M3	1.332.268,25	650.705,60
	Mengangkut Sheet Pile Mini	0,0323	Ls	3.300.000,00	106.451,61
	Pemancangan Sheet Pile Mini	6,6452	Kpg	60.204,80	400.070,61
	Pembobokan Sheet Pile Mini	0,0200	M3	532.450,00	10.649,00
	Pembesian	4,2247	Kg	18.858,85	79.673,75
	Bekisting	0,5000	M2	140.027,97	70.013,98
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0300	M3	1.332.268,25	39.968,05
	Pembesian	0,8198	Kg	18.858,85	15.459,97
	Bekisting	0,1152	M2	140.027,97	16.125,80
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,0038	M3	1.332.268,25	5.114,19
					2.932.699,98
				Pajak (PPH)	293.270,00
80	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang (Saluran Tertutup) Ukuran 0,30 x 0,50		M	Nilai ASB :	1.084.598,70
	Pemasangan Papan Nama Proyek	0,0108	Ls	250.000,00	2.711,50
	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	0,0468	M'	61.715,90	2.886,97
	Pembobokan Beton	0,0240	M3	532.450,00	12.778,80
	Galian Tanah	0,3760	M3	99.475,00	37.402,60
	Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,1692	M3	43.585,00	7.374,58
	Cerucuk dia.10 cm, Pj. 2 m	3,9913	Btg	9.976,25	39.818,44
	Urugan Pasir	0,0500	M3	246.790,00	12.339,50
	Pembesian	17,0847	Kg	18.858,85	322.197,86
	Bekisting	2,0000	M2	140.027,97	280.055,94
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,2015	M3	1.332.268,25	268.447,72
					986.013,90
				Pajak (PPH)	98.601,39
81	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang (Saluran Tertutup) Ukuran 0,40 x 0,50		M	Nilai ASB :	1.084.615,29
	Pemasangan Papan Nama Proyek	0,0120	Ls	250.000,00	2.711,50
	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	0,0520	M'	61.715,90	2.886,97
	Pembobokan Beton	0,0720	M3	532.450,00	12.778,80
	Galian Tanah	0,4080	M3	99.475,00	37.402,60
	Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,1836	M3	43.585,00	7.374,58
	Cerucuk dia.10 cm, Pj. 2 m	4,0000	Btg	9.976,25	39.818,44
	Urugan Pasir	0,0600	M3	246.790,00	12.339,50
	Pembesian	19,4992	Kg	18.858,85	322.197,86
	Bekisting	2,0000	M2	140.027,97	280.055,94
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,2220	M3	1.332.268,25	268.447,72
					986.013,90
				Pajak (PPH)	98.601,39
82	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang (Saluran Terbuka) Ukuran 0,30 x 0,50		M	Nilai ASB :	980.458,81
	Pemasangan Papan Nama Proyek	0,0098	Ls	250.000,00	2.450,98
	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	0,0488	M'	61.715,90	3.012,22
	Galian Tanah	0,3500	M3	99.475,00	34.816,25
	Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,1575	M3	43.585,00	6.864,64
	Cerucuk dia.10 cm, Pj. 2 m	4,0000	M3	9.976,25	39.905,00
	Urugan Pasir	0,0500	Btg	246.790,00	12.339,50
	Pembesian	12,0336	M3	18.858,85	226.939,43
	Bekisting	2,0000	Kg	140.027,97	280.055,94
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,1515	M2	1.332.268,25	201.838,64
	Plesteran	1,0000	M3	83.103,60	83.103,60

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
					891.326,19
				Pajak (PPH)	89.132,62
83	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang (Saluran Terbuka) Ukuran 0,40 x 0,50		M	Nilai ASB :	1.029.866,12
	Pemasangan Papan Nama Proyek	0,0103	Ls	250.000,00	2.574,67
	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	0,0402	M'	61.715,90	2.483,38
	Galian Tanah	0,4200	M3	99.475,00	41.779,50
	Pembuangan Tanah Hasil Galian	0,1890	M3	43.585,00	8.237,57
	Cerucuk dia.10 cm, Pj. 2 m	4,0000	M3	9.976,25	39.905,00
	Urugan Pasir	0,0600	Btg	246.790,00	14.807,40
	Pembesian	13,1218	M3	18.858,85	247.462,22
	Bekisting	2,0000	Kg	140.027,97	280.055,94
	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)	0,1620	M2	1.332.268,25	215.852,15
	Plesteran	1,0000	M3	83.103,60	83.103,60
					936.261,42
				Pajak (PPH)	93.626,14
84	Pekerjaan Saluran Pasangan Batu Kali Tanah Biasa Ukuran 1,00 x 0,45		M	Nilai ASB :	2.008.032,13
	Pemasangan Papan Nama Proyek	0,0201	Ls	250.000,00	5.020,08
	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	0,0943	M'	61.715,90	5.821,42
	Lansiran Material dari Jalan Utama ke Lokasi Pekerjaan	0,0201	Ls	2.500.000,00	50.200,80
	Galian Tanah	0,4500	M3	99.475,00	44.763,75
	Bekisting	0,7800	M2	140.027,97	109.221,81
	Cerucuk dia.8 cm, Pj. 2m	8,0000	Btg	8.251,25	66.010,00
	Urugan Pasir	0,0900	M3	246.790,00	22.211,10
	Pasangan Batu Belah	1,0100	M3	1.312.725,00	1.325.852,25
	Pasang Pipa Suling-suling dia. 2"	0,4000	M'	33.925,00	13.570,00
	Plesteran	2,2000	M2	83.103,60	182.827,92
					1.825.499,14
				Pajak (PPH)	182.549,91
85	Pekerjaan Saluran Pasangan Batu Kali Tanah Biasa Ukuran 0,90 x 0,45		M	Nilai ASB :	1.890.359,17
	Pemasangan Papan Nama Proyek	0,0189	Ls	250.000,00	4.725,90
	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	0,0766	M'	61.715,90	4.725,87
	Lansiran Material dari Jalan Utama ke Lokasi Pekerjaan	0,0189	Ls	2.500.000,00	47.258,98
	Galian Tanah	0,4500	M3	99.475,00	44.763,75
	Bekisting	0,7800	M2	140.027,97	109.221,81
	Cerucuk dia.8 cm, Pj. 2m	7,9395	Btg	8.251,25	65.510,87
	Urugan Pasir	0,0900	M3	246.790,00	22.211,10
	Pasangan Batu Belah	0,9450	M3	1.312.725,00	1.240.525,13
	Pasang Pipa Suling-suling dia. 2"	0,3970	M'	33.925,00	13.467,39
	Plesteran	2,0000	M2	83.103,60	166.207,20
					1.718.618,00
				Pajak (PPH)	171.861,80
86	Pekerjaan Saluran Pasangan Batu Kali Tanah Biasa Ukuran 0,80 x 0,35		M	Nilai ASB :	1.364.256,48
	Pemasangan Papan Nama Proyek	0,0136	Ls	250.000,00	3.410,64
	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	0,0660	M'	61.715,90	4.072,04
	Lansiran Material dari Jalan Utama ke Lokasi Pekerjaan	0,0136	Ls	2.400.000,00	32.742,16
	Galian Tanah	0,2800	M3	99.475,00	27.853,00
	Bekisting	0,5200	M2	140.027,97	72.814,54
	Cerucuk dia.8 cm, Pj. 2m	7,9673	Btg	8.251,25	65.739,84
	Urugan Pasir	0,0700	M3	246.790,00	17.275,30
	Pasangan Batu Belah	0,6500	M3	1.312.725,00	853.271,25
	Pasang Pipa Suling-suling dia. 2"	0,3984	M'	33.925,00	13.514,46
	Plesteran	1,8000	M2	83.103,60	149.586,48
					1.240.279,70
				Pajak (PPH)	124.027,97

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
87	Pekerjaan Saluran Pasangan Batu Kali Tanah Biasa Ukuran 0,70 x 0,35		M	Nilai ASB :	1.262.626,26
	Pemasangan Papan Nama Proyek	0,0126	Ls	250.000,00	3.156,57
	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	0,0600	M'	61.715,90	3.702,58
	Lansiran Material dari Jalan Utama ke Lokasi Pekerjaan	0,0126	Ls	2.350.000,00	29.671,72
	Galian Tanah	0,2800	M3	99.475,00	27.853,00
	Bekisting	0,5200	M2	140.027,97	72.814,54
	Cerucuk dia.8 cm, Pj. 2m	7,9798	Btg	8.251,25	65.843,31
	Urugan Pasir	0,0700	M3	246.790,00	17.275,30
	Pasangan Batu Belah	0,5950	M3	1.312.725,00	781.071,38
	Pasang Pipa Suling-suling dia. 2"	0,3990	M'	33.925,00	13.535,73
	Plesteran	1,6000	M2	83.103,60	132.965,76
					1.147.889,88
				Pajak (PPH)	114.788,99
88	Pekerjaan Saluran Pasangan Batu Kali Tanah Biasa Ukuran 0,60 x 0,35		M	Nilai ASB :	1.161.440,19
	Pemasangan Papan Nama Proyek	0,0116	Ls	250.000,00	2.903,60
	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	0,0588	M'	61.715,90	3.631,39
	Lansiran Material dari Jalan Utama ke Lokasi Pekerjaan	0,0116	Ls	2.300.000,00	26.713,12
	Galian Tanah	0,2800	M3	99.475,00	27.853,00
	Bekisting	0,5200	M2	140.027,97	72.814,54
	Cerucuk dia.8 cm, Pj. 2m	7,9907	Btg	8.251,25	65.933,33
	Urugan Pasir	0,0700	M3	246.790,00	17.275,30
	Pasangan Batu Belah	0,5400	M3	1.312.725,00	708.871,50
	Pasang Pipa Suling-suling dia. 2"	0,3995	M'	33.925,00	13.554,24
	Plesteran	1,4000	M2	83.103,60	116.345,04
					1.055.895,07
				Pajak (PPH)	105.589,51
89	1 M2 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI		M2	Nilai ASB Pembulatan :	150.000,00
				Nilai ASB :	150.137,74
	Pembuatan Plang Banner Proyek	0,0010	Ls	150.000,00	150,00
	Pembersihan & Persiapan Lokasi	0,0010	Ls	2.038.500,00	2.038,50
	Galian Tanah ; T= 10 cm	0,1000	M3	99.475,00	9.947,50
	Melangsir Material	0,2692	M3	43.585,00	11.733,08
	Pekerjaan Urugan Pasir ; T= 10 cm	0,1000	M3	150.000,00	15.000,00
	Pekerjaan Kayu Simpiran	0,0192	M3	515.000,00	9.888,00
	Pekerjaan Susunan Batu Kong ; T= 15 cm	0,1500	M3	584.878,50	87.731,78
					136.488,86
				Pajak (PPH)	13.648,89

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 115 TAHUN 2022
TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA
KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023

ASB PEKERJAAN LAINNYA

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	1 M PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN PERPIPAAN AIR BERSIH		M	Nilai ASB (Pembulatan) :	448.000,00
			M	Nilai ASB :	447.907,30
	Pembersihan 1m² lapangan dan perataan	1,0000	M²	7.345,63	7.345,63
	Mobilisasi dan lansir pipa (20 btg/ rit dengan panjang pipa 6 meter)	1,0000	M	1.716,61	1.716,61
	Galian Tanah Untuk Pipa 1 m'	1,0000	M	22.804,50	22.804,50
	Pengurugan tanah kembali utk pipa 1 m'	1,0000	M	7.601,50	7.601,50
	Pemadatan tanah untuk pipa 1 m'	1,0000	M	16.629,00	16.629,00
	1 M' Pemasangan pipa HDPE PN 10	1,0000	M	342.625,25	342.625,25
	Pengetesan 1 m pipa HDEP PN 10	1,0000	M	3.139,50	3.139,50
	Pembongkaran Beton dan pengeceoran beton kembali (K225) 1 m'	1,0000	M	46.045,32	46.045,32
2	1 M2 PEMBANGUNAN KOLAM		M2	Nilai ASB (Pembulatan) :	1.110.000,00
			M2	Nilai ASB :	1.110.011,46
	Papan Nama Proyek	0,0212	Ls	350.000,00	7.407,41
	Pekerjaan Pembersihan Lokasi	0,0212	Ls	1.562.000,00	33.058,20
	Pelaporan, Dokumentasi dan Biaya Penerapan SMK	0,0212	Ls	1.500.000,00	31.746,03
	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	0,8042	M'	54.666,00	43.964,19
	Pembuatan Direksi Keet	0,0212	Ls	2.500.000,00	52.910,05
	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	0,0212	Ls	1.000.000,00	21.164,02
	Galian Tanah	1,7971	M³	86.500,00	155.452,86
	Cerucuk Ø 8-10 cm - Pj. 1,9 - 2 M'	18,2857	M'	6.708,33	122.666,67
	Urugan Pasir Alas Tebal = 10 cm	0,0439	M³	184.600,00	8.095,05
	Urugan Pasir Tengah Kolam Tebal = 20 cm	0,2191	M³	184.600,00	40.445,96
	Pas. Batu Belah 10/15 cm	0,4825	M³	863.898,66	416.865,38
	Pas. Finishing Siar Pasangan Batu Kali	0,8752	M²	68.160,00	59.654,79
	Plesteran Penutup Tebal 20 mm	0,1981	M²	79.107,00	15.670,72
					1.009.101,33
				Pajak (PPH)	100.910,13
3	1 UNIT PEMBANGUNAN IRIGASI TANAH DANGKAL		Unit	Nilai ASB :	12.084.486,57
	Papan Nama Proyek	1,0000	Ls	150.000,00	150.000,00
	Pembersihan & Persiapan Lokasi	1,0000	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
	Mesin Pompa Air Ex. Robin Ø 3" + Selang Hisap Ø 3" + Foot Klep Valve PVC Ø 3"	1,0000	unit	4.600.000,00	4.600.000,00
	Instalasi Pipa Distribusi PVC Type AW Ø 3"	10,0000	m'	82.512,50	825.125,00
	Reducer Pipa PVC Ø 3"-2"	1,0000	bh	8.000,00	8.000,00
	Instalasi Pipa Distribusi PVC Type AW Ø 2"	16,0000	m'	51.356,13	821.698,08
	Reducer Pipa PVC Ø 2"-1.5"	1,0000	bh	6.000,00	6.000,00
	Instalasi Pipa Distribusi PVC Type AW Ø 1.5"	20,0000	m'	42.666,44	853.328,80
	Reducer Pipa PVC Ø 1.5"-1"	1,0000	bh	4.000,00	4.000,00
	Instalasi Pipa Distribusi PVC Type AW Ø 1"	60,0000	m'	28.295,75	1.697.745,00
	Tee Pipa PVC Ø 1"	5,0000	bh	4.000,00	20.000,00
	Stop Kran Ø 1"	5,0000	bh	50.000,00	250.000,00
	Selang Air type benang Ø 1" (panjang 50 m)	1,0000	Roll	750.000,00	750.000,00
					10.985.896,88
				Pajak (PPH)	1.098.589,69
4	Rehabilitasi Jembatan Besi		M²	Nilai ASB Pembulatan :	40.000.000,00
			M²	Nilai ASB :	40.069.424,22
	Mobilisasi & Demobilisasi	1,0000	Ls	3.500.000,00	3.500.000,00
	Perbaikan besi struktur jembatan	531,6000	Kg	40.232,75	21.387.729,90
	Pembuatan & pemasangan engsel 38 mm	4,0000	Bh	750.000,00	3.000.000,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pembuatan & pemasangan roda diameter 4 inch	4,0000	Bh	1.750.000,00	7.000.000,00
	Pengecatan	13,8000	M2	40.178,13	554.458,19
	Pengecoran beton K250	0,3000	M3	1.448.537,32	434.561,20
	Kawat Las	2,0000	Kotak	125.000,00	250.000,00
	Dina Bolt	20,0000	Bh	15.000,00	300.000,00
					36.426.749,29
		Pajak (PPH)			3.642.674,93
5	Pembuatan seling pengikat ponton		M²	Nilai ASB Pembrulatan :	15.000.000,00
			M²	Nilai ASB :	15.051.885,85
	Pengadaan tali seling dan pemasangannya diameter 24 mm	25,0000	M1	150.000,00	3.750.000,00
	Pembuatan tiang besi pengikat seling pada ponton	114,8500	Kg	40.232,75	4.620.731,34
	Pembuatan besi pengikat seling pada tiang	55,0000	Kg	40.232,75	2.212.801,25
	Pengunci seling	8,0000	Bh	100.000,00	800.000,00
	Dina Bolt Besar	20,0000	Bh	15.000,00	300.000,00
	Penahan seling pada tiang beton	2,0000	Bh	1.000.000,00	2.000.000,00
					13.683.532,59
		Pajak (PPH)			1.368.353,26
6	Pembangunan Jembatan Besi		M²	Nilai ASB Pembrulatan :	45.000.000,00
				Nilai ASB :	45.084.244,50
	Mobilisasi & Demobilisasi	1,0000	Ls	3.500.000,00	3.500.000,00
	Perbaikan besi struktur jembatan	638,7000	Kg	40.232,75	25.696.657,43
	Pembuatan & pemasangan engsel 38 mm	4,0000	Bh	750.000,00	3.000.000,00
	Pembuatan & pemasangan roda diameter 4 inch	4,0000	Bh	1.750.000,00	7.000.000,00
	Pengecatan	13,8000	M2	40.178,13	554.458,19
	Pengecoran beton K250	0,3000	M3	1.448.537,32	434.561,20
	Kawat Las	4,0000	Kotak	125.000,00	500.000,00
	Dina Bolt	20,0000	Bh	15.000,00	300.000,00
					40.985.676,82
		Pajak (PPH)			4.098.567,68

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 115 TAHUN 2022
TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA
KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023

HSPK BIDANG PEKERJAAN CIPTA KARYA

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Pembersihan lapangan & Perataan tanah		M2	Nilai HSPK :	12,980.00
	Pekerja	0,1000	org/hr	110.000,00	11.000,00
	Mandor	0,0050	org/hr	160.000,00	800,00
					11,800.00
			Overhead & Profit 10%		1,180.00
2	Pengukuran & Pasang bouwplank		M1	Nilai HSPK :	18,436.00
	Paku 5 s/d 10 cm	0,0200	kg	23.000,00	460,00
	Pekerja	0,0800	org/hr	110.000,00	8.800,00
	Tukang Kayu Kasar	0,0400	org/hr	130.000,00	5.200,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0100	org/hr	150.000,00	1.500,00
	Mandor	0,0050	org/hr	160.000,00	800,00
					16,760.00
			Overhead & Profit 10%		1,676.00
3	Pembuatan direksi keet		M2	Nilai HSPK :	483,890.00
	Triplex t. 4 mm	0,8000	lbr	150.000,00	120.000,00
	Triplex t. 4 mm	0,7000	lbr	150.000,00	105.000,00
	Triplex t. 9 mm	0,0600	Kpg	255.000,00	15.300,00
	Pekerja	1,2000	org/hr	110.000,00	132.000,00
	Tukang Kayu Kasar	0,4000	org/hr	130.000,00	52.000,00
	Kepala Tukang Kayu	0,0400	org/hr	150.000,00	6.000,00
	Mandor	0,0600	org/hr	160.000,00	9.600,00
					439,900.00
			Overhead & Profit 10%		43,990.00
4	Pembuatan papan nama proyek		Buah	Nilai HSPK :	531,410.00
	Paku 5 s/d 10 cm	0,6000	kg	23.000,00	13.800,00
	Meni kayu	0,7500	kg	50.000,00	37.500,00
	Plamir Kayu	0,3000	kg	20.000,00	6.000,00
	Amplas kayu	2,0000	lbr	5.000,00	10.000,00
	Kwas cat	0,2000	bh	25.000,00	5.000,00
	cat kayu/Besi	0,4000	kg	75.000,00	30.000,00
	Semen (50 Kg)	0,5000	zak	75.000,00	37.500,00
	Pasir Beton	0,0600	m3	150.000,00	9.000,00
	Split Pecah Mesin 3/5	0,1000	m3	405.000,00	40.500,00
	pekerja	0,6300	org/hr	110.000,00	69.300,00
	tukang kayu Kasar	1,0000	org/hr	130.000,00	130.000,00
	tukang cat Biasa	0,5000	org/hr	130.000,00	65.000,00
	Kepala tukang kayu	0,1000	org/hr	150.000,00	15.000,00
	Mandor	0,1000	org/hr	160.000,00	16.000,00
					483,100.00
			Overhead & Profit 10%		48,310.00
5	Stripping tanah tebal 20 cm		M2	Nilai HSPK :	6,930.00
	Pekerja	0,0500	org/hr	110.000,00	5.500,00
	Mandor	0,0050	org/hr	160.000,00	800,00
					6,300.00
			Overhead & Profit 10%		630.00
6	Galian Tanah, dalam s/d 1 m		M3	Nilai HSPK :	95,150.00
	Pekerja	0,7500	org/hr	110.000,00	82.500,00
	Mandor	0,0250	org/hr	160.000,00	4.000,00
					86,500.00
			Overhead & Profit 10%		8,650.00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
7	Urugan tanah kembali (1/3 dari harga galian)		M3	Nilai HSPK :	31,716.67
	pekerja	0,2500	org/hr	110.000,00	27.500,00
	Mandor	0,0083	org/hr	160.000,00	1.333,33
					28,833.33
			Overhead & Profit 10%		2,883.33
8	Pas. Urugan pasir		M3	Nilai HSPK :	214,600.00
	Pasir Urug	1,2000	m3	150.000,00	180.000,00
	Pekerja	0,3000	org/hr	110.000,00	33.000,00
	Mandor	0,0100	org/hr	160.000,00	1.600,00
					214,600.00
			Overhead & Profit 0%		0.00
9	Buang Tanah		M3	Nilai HSPK :	41,690.00
	Pekerja	0,3300	org/hr	110.000,00	36.300,00
	Mandor	0,0100	org/hr	160.000,00	1.600,00
					37,900.00
			Overhead & Profit 10%		3,790.00
10	Pas. Urugan Tanah		M3	Nilai HSPK :	298,650.00
	Tanah Urug	1,2000	org/hr	200.000,00	240.000,00
	Pekerja	0,2500	org/hr	110.000,00	27.500,00
	Mandor	0,0250	org/hr	160.000,00	4.000,00
					271,500.00
			Overhead & Profit 10%		27,150.00
11	Aanstamping Batu Kali		M3	Nilai HSPK :	762,729.00
	Batu Kali	1,2000	M³	400.000,00	480.000,00
	Pasir Beton	0,4320	M³	150.000,00	64.800,00
	Pekerja	0,7800	org/hr	110.000,00	85.800,00
	Tukang Batu Kasar	0,3900	org/hr	130.000,00	50.700,00
	Kepala Tukang Batu	0,0390	org/hr	150.000,00	5.850,00
	Mandor	0,0390	org/hr	160.000,00	6.240,00
					693,390.00
			Overhead & Profit 10%		69,339.00
12	Pas. Pondasi Batu Kali 1:4		M3	Nilai HSPK :	1,197,075.00
	Batu Kali	1,2000	M³	400.000,00	480.000,00
	Semen (50 Kg)	3,2600	Kg	75.000,00	244.500,00
	Pasi Pasang	0,5200	M³	150.000,00	78.000,00
	Pekerja	1,5000	org/hr	110.000,00	165.000,00
	Tukang Batu Kasar	0,7500	org/hr	130.000,00	97.500,00
	Kepala tukang Batu	0,0750	org/hr	150.000,00	11.250,00
	Mandor	0,0750	org/hr	160.000,00	12.000,00
					1,088,250.00
			Overhead & Profit 10%		108,825.00
13	Beton K-175		M3	Nilai HSPK :	1,371,854.00
	Semen (50 Kg)	6,5200	zak	75.000,00	489.000,00
	Pasir Beton	0,5430	M³	150.000,00	81.450,00
	Batu Split Pecah Mesin 1/2	0,7620	M³	580.000,00	441.960,00
	Pekerja	1,6500	org/hr	110.000,00	181.500,00
	Tukang Batu Kasar	0,2750	org/hr	130.000,00	35.750,00
	Kepala Tukang Batu	0,0280	org/hr	150.000,00	4.200,00
	Mandor	0,0830	org/hr	160.000,00	13.280,00
					1,247,140.00
			Overhead & Profit 10%		124,714.00
14	Beton K-200		M3	Nilai HSPK :	1,412,373.60
	Semen (50 Kg)	7,0400	zak	75.000,00	528.000,00
	Pasir Beton	0,5220	M³	150.000,00	78.300,00
	Batu Split Pecah Mesin 1/2	0,7637	M³	580.000,00	442.946,00
	Pekerja	1,6500	org/hr	110.000,00	181.500,00
	Tukang Batu Kasar	0,2750	org/hr	130.000,00	35.750,00
	Kepala Tukang Batu	0,0280	org/hr	150.000,00	4.200,00
	Mandor	0,0830	org/hr	160.000,00	13.280,00
					1,283,976.00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Overhead & Profit 10%		128,397.60
15	Beton K-225		M3	Nilai HSPK :	1,447,454.80
	Semen (50 Kg)	7,4200	zak	75.000,00	556.500,00
	Pasir Beton	0,4986	M³	150.000,00	74.790,00
	Batu Split Pecah Mesin 1/2	0,7756	M³	580.000,00	449.848,00
	Pekerja	1,6500	org/hr	110.000,00	181.500,00
	Tukang Batu Kasar	0,2750	org/hr	130.000,00	35.750,00
	Kepala Tukang Batu	0,0280	org/hr	150.000,00	4.200,00
	Mandor	0,0830	org/hr	160.000,00	13.280,00
					1,315,868.00
			Overhead & Profit 10%		131,586.80
16	Beton K-250		M3	Nilai HSPK :	1,464,367.30
	Semen (50 Kg)	7,6800	zak	75.000,00	576.000,00
	Pasir Beton	0,4943	M³	150.000,00	74.145,00
	Batu Split Pecah Mesin 1/2	0,7696	M³	580.000,00	446.368,00
	Pekerja	1,6500	org/hr	110.000,00	181.500,00
	Tukang Batu Kasar	0,2750	org/hr	130.000,00	35.750,00
	Kepala Tukang Batu	0,0280	org/hr	150.000,00	4.200,00
	Mandor	0,0830	org/hr	160.000,00	13.280,00
					1,331,243.00
			Overhead & Profit 10%		133,124.30
17	Pembesian 10 Kg dengan besi polos atau besi ulir (U24)		Kg	Nilai HSPK :	18,038.90
	Pekerja	0,0070	org/hr	110.000,00	770,00
	Tukang besi	0,0070	OH	130.000,00	910,00
	Kepala tukang	0,0007	org/hr	150.000,00	105,00
	Mandor	0,0004	org/hr	160.000,00	64,00
	Besi beton (Polos/ulir) (U24)	1,0500	Kg	13.500,00	14.175,00
	Kawat beton	0,0150	Kg	25.000,00	375,00
					16,399.00
			Overhead & Profit 10%		1,639.90
18	Tulangan Besi Beton U-39		M3	Nilai HSPK :	18,616.40
	Besi Beton U-39	1,0500	Kg	14.000,00	14.700,00
	Kawat beton	0,0150	Kg	25.000,00	375,00
	Pekerja	0,0070	org/hr	110.000,00	770,00
	Tukang besi Tulangan	0,0070	org/hr	130.000,00	910,00
	Kepala tukang Besi	0,0007	org/hr	150.000,00	105,00
	Mandor	0,0004	org/hr	160.000,00	64,00
					16,924.00
			Overhead & Profit 10%		1,692.40
19	Bekisting sloof beton		M2	Nilai HSPK :	420,387.00
	Kayu Klas III	0,0450	m3	6.120.000,00	275.400,00
	Paku 5 s/d 10 cm	0,3000	kg	23.000,00	6.900,00
	Minyak bekisting	0,1000	ltr	8.100,00	810,00
	Pekerja	0,5200	org/hr	110.000,00	57.200,00
	Tukang Kayu Kasar	0,2600	org/hr	130.000,00	33.800,00
	Kepala tukang Kayu	0,0260	org/hr	150.000,00	3.900,00
	Mandor	0,0260	org/hr	160.000,00	4.160,00
					382,170.00
			Overhead & Profit 10%		38,217.00
20	Bekisting Praktis beton		M2	Nilai HSPK :	114,974.20
	Kayu Klas IV	0,0020	m3	2.211.000,00	4.422,00
	Paku 5 s/d 10 cm	0,0100	kg	23.000,00	230,00
	Minyak bekisting	0,1000	ltr	8.100,00	810,00
	Pekerja	0,5200	org/hr	110.000,00	57.200,00
	Tukang Kayu Kasar	0,2600	org/hr	130.000,00	33.800,00
	Kepala tukang Kayu	0,0260	org/hr	150.000,00	3.900,00
	Mandor	0,0260	org/hr	160.000,00	4.160,00
					104,522.00
			Overhead & Profit 10%		10,452.20

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
21	Bekisting beton plat lantai		M2	Nilai HSPK :	750,310.00
	Triplex t. 9 mm	0,3500	Kpg	255.000,00	89.250,00
	Paku 5 s/d 10 cm	0,4000	kg	23.000,00	9.200,00
	Kayu Klas II	0,0150	m3	7.500.000,00	112.500,00
	Kayu Klas III	0,0400	m3	6.120.000,00	244.800,00
	Dolken dia 8 s/d 10 cm	6,0000	btg	16.500,00	99.000,00
	Minyak bekisting	0,2000	ltr	8.100,00	1.620,00
	Pekerja	0,6600	org/hr	110.000,00	72.600,00
	Tukang Kayu Kasar	0,3300	org/hr	130.000,00	42.900,00
	Kepala tukang Kayu	0,0330	org/hr	150.000,00	4.950,00
	Mandor	0,0330	org/hr	160.000,00	5.280,00
					682,100.00
			Overhead & Profit 10%		68,210.00
22	Bekisting kolom beton		M2	Nilai HSPK :	677,710.00
	Triplex t. 9 mm	0,3500	Kpg	255.000,00	89.250,00
	Paku 5 s/d 10 cm	0,4000	kg	23.000,00	9.200,00
	Kayu Klas II	0,0150	m3	7.500.000,00	112.500,00
	Kayu Klas III	0,0400	m3	6.120.000,00	244.800,00
	Dolken dia 8 s/d 10 cm	2,0000	btg	16.500,00	33.000,00
	Minyak bekisting	0,2000	ltr	8.100,00	1.620,00
	Pekerja	0,6600	org/hr	110.000,00	72.600,00
	Tukang Kayu Kasar	0,3300	org/hr	130.000,00	42.900,00
	Kepala tukang Kayu	0,0330	org/hr	150.000,00	4.950,00
	Mandor	0,0330	org/hr	160.000,00	5.600,00
					616,100.00
			Overhead & Profit 10%		61,610.00
23	Bekisting balok beton		M2	Nilai HSPK :	702,460.00
	Triplex t. 9 mm	0,3500	Kpg	255.000,00	89.250,00
	Paku 5 s/d 10 cm	0,4000	kg	23.000,00	9.200,00
	Kayu Klas II	0,0180	m3	7.500.000,00	135.000,00
	Kayu Klas III	0,0400	m3	6.120.000,00	244.800,00
	Dolken dia 8 s/d 10 cm	2,0000	btg	16.500,00	33.000,00
	Minyak bekisting	0,2000	ltr	8.100,00	1.620,00
	Pekerja	0,6600	org/hr	110.000,00	72.600,00
	Tukang Kayu Kasar	0,3300	org/hr	130.000,00	42.900,00
	Kepala tukang Kayu	0,0330	org/hr	150.000,00	4.950,00
	Mandor	0,0330	org/hr	160.000,00	5.280,00
					638,600.00
			Overhead & Profit 10%		63,860.00
24	Pas. Lantai kerja beton tumbuk 1:3:5		M2	Nilai HSPK :	88,099.00
	Semen (50 Kg)	0,3000	zak	75.000,00	22.500,00
	Pasir Beton	0,0630	m3	150.000,00	9.450,00
	Batu Split Pecah Mesin 1/2	0,0830	M³	580.000,00	48.140,00
					80,090.00
			Overhead & Profit 10%		8,009.00
25	Pas. Dinding bata beton ringan; ad 1:3		M2	Nilai HSPK :	408,469.07
	Bata beton ringan ex Celcon	12,5000	bh	11.952,00	149.400,00
	Semen (50 Kg)	0,6064	zak	75.000,00	45.480,00
	Besi angkur d= 8 mm	0,2800	kg	15.000,00	4.125,52
	Pasi Pasang	0,7280	M³	150.000,00	109.200,00
	Pekerja	0,3500	org/hr	110.000,00	38.500,00
	Tukang Batu Kasar	0,1500	org/hr	130.000,00	19.500,00
	Kepala Tukang Batu	0,0150	org/hr	150.000,00	2.250,00
	Mandor	0,0180	org/hr	160.000,00	2.880,00
					371,335.52
			Overhead & Profit 10%		37,133.55
26	Pas. Dinding bata beton ringan; ad 1:4		M2	Nilai HSPK :	405,730.07
	Bata beton ringan ex Celcon	12,5000	bh	11.952,00	149.400,00
	Semen (50 Kg)	0,4852	zak	75.000,00	36.390,00
	Pasi Pasang	0,7720	M³	150.000,00	115.800,00
	Besi angkur d= 8 mm	0,2800	kg	15.000,00	4.125,52

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pekerja	0,3500	org/hr	110.000,00	38.500,00
	Tukang Batu Kasar	0,1500	org/hr	130.000,00	19.500,00
	Kepala Tukang Batu	0,0150	org/hr	150.000,00	2.250,00
	Mandor	0,0180	org/hr	160.000,00	2.880,00
					368,845.52
			Overhead & Profit 10%		36,884.55
27	Pas. Dinding batu bata; ad 1:2		M2	Nilai HSPK :	124,074.50
	Bata Merah	70,0000	bh	411,00	28,770.00
	Semen (50 Kg)	0,3790	zak	75.000,00	28.425,00
	Pasi Pasang	0,0380	M³	150.000,00	5.700,00
	Pekerja	0,3000	org/hr	110.000,00	33.000,00
	Tukang Batu Kasar	0,1000	org/hr	130.000,00	13.000,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	org/hr	150.000,00	1.500,00
	Mandor	0,0150	org/hr	160.000,00	2.400,00
					112,795.00
			Overhead & Profit 10%		11,279.50
28	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4		M3	Nilai HSPK :	112,607.00
	Bata Merah	70,0000	bh	411,00	28,770.00
	Semen (50 Kg)	0,2300	zak	75.000,00	17.250,00
	Pasi Pasang	0,0430	M³	150.000,00	6.450,00
	Pekerja	0,3000	org/hr	110.000,00	33.000,00
	Tukang Batu Kasar	0,1000	org/hr	130.000,00	13.000,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	org/hr	150.000,00	1.500,00
	Mandor	0,0150	org/hr	160.000,00	2.400,00
					102,370.00
			Overhead & Profit 10%		10,237.00
29	Pas. Dinding partisi gypsumboard Rangka Kayu		M2	Nilai HSPK :	536,518.90
	Kayu Klas III	0,0280	m3	6.120.000,00	171.360,00
	Paku 8 s/d 12 cm	0,1500	kg	25.363,00	3.804,50
	Gypsumboard t.9 mm	0,8600	lbr	70.000,00	60.200,00
	Lem Kayu	0,5600	kg	20.000,00	11.200,00
	Pekerja	0,0280	org/hr	110.000,00	3.080,00
	Tukang Kayu Halus	0,1500	org/hr	130.000,00	19.500,00
	Kepala tukang Kayu	0,8600	org/hr	150.000,00	129.000,00
	Mandor	0,5600	org/hr	160.000,00	89.600,00
					487,744.45
			Overhead & Profit 10%		48,774.45
30	Pas. Dinding partisi gypsumboard Rangka Metal Furing		M2	Nilai HSPK :	474,518.00
	Rangka plafond Metal furing	1,0000	m2	130.000,00	130.000,00
	Gypsumboard t.9 mm	0,8600	lbr	70.000,00	60.200,00
	Pekerja	0,0280	org/hr	110.000,00	3.080,00
	Tukang Kayu Halus	0,1500	org/hr	130.000,00	19.500,00
	Kepala tukang Kayu	0,8600	org/hr	150.000,00	129.000,00
	Mandor	0,5600	org/hr	160.000,00	89.600,00
					431,380.00
			Overhead & Profit 10%		43,138.00
31	Pas. Dinding partisi Toilet;triplek 9 mm		M2	Nilai HSPK :	723,844.00
	Kayu Klas III	0,0280	m3	6.120.000,00	171.360,00
	Triplex t. 9 mm	0,8600	Kpg	255.000,00	219.300,00
	Paku Skrup	6,0000	bh	2.500,00	15.000,00
	Lem Kayu	0,5600	kg	20.000,00	11.200,00
	Pekerja	0,0280	org/hr	110.000,00	3.080,00
	Tukang Kayu Halus	0,1500	org/hr	130.000,00	19.500,00
	Kepala tukang Kayu	0,8600	org/hr	150.000,00	129.000,00
	Mandor	0,5600	org/hr	160.000,00	89.600,00
					658,040.00
			Overhead & Profit 10%		65,804.00
32	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm		M2	Nilai HSPK :	82,995.00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pekerja	0,3000	org/hr	110.000,00	33.000,00
	Tukang batu	0,1500	OH	130.000,00	19.500,00
	Kepala tukang	0,0150	OH	150.000,00	2.250,00
	Mandor	0,0150	org/hr	160.000,00	2.400,00
	Semen (50 Kg)	0,2040	Kg	75.000,00	15.300,00
	Pasi Pasang	0,0200	M³	150.000,00	3.000,00
					75,450.00
			Overhead & Profit 10%		7,545.00
33	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm		M2	Nilai HSPK :	77,137.50
	Pekerja	0,3000	org/hr	110.000,00	33.000,00
	Tukang batu	0,1500	OH	130.000,00	19.500,00
	Kepala tukang	0,0150	OH	150.000,00	2.250,00
	Mandor	0,0150	org/hr	160.000,00	2.400,00
	Semen (50 Kg)	0,1250	Kg	75.000,00	9.375,00
	Pasi Pasang	0,0240	M³	150.000,00	3.600,00
					70,125.00
			Overhead & Profit 10%		7,012.50
34	Pemasangan 1 m2 acian		M2	Nilai HSPK :	47,272.50
	Pekerja	0,2000	org/hr	110.000,00	22.000,00
	Tukang batu	0,1000	OH	130.000,00	13.000,00
	Kepala tukang	0,0100	OH	150.000,00	1.500,00
	Mandor	0,0100	org/hr	160.000,00	1.600,00
	Semen PC	0,0650	Kg	75.000,00	4.875,00
					42,975.00
			Overhead & Profit 10%		4,297.50
35	Pas. Dinding Granit Tile 400 x 400		M2	Nilai HSPK :	491,370.00
	\Granite Tile 40/40	1,0600	m2	200.000,00	212.000,00
	Semen (50 Kg)	0,1860	zak	75.000,00	13.950,00
	Pasi Pasang	0,0180	M³	150.000,00	2.700,00
	Semen Warna	1,9400	kg	20.000,00	38.800,00
	Pekerja	0,6000	org/hr	110.000,00	66.000,00
	Tukang Batu Kasar	0,4500	org/hr	130.000,00	58.500,00
	Kepala Tukang Batu	0,0450	org/hr	150.000,00	6.750,00
	Mandor	0,3000	org/hr	160.000,00	48.000,00
					446,700.00
			Overhead & Profit 10%		44,670.00
36	Pas. Dinding Keramik 300x300		M2	Nilai HSPK :	391,094.00
	Keramik 30/30	1,0600	m2	114.000,00	120.840,00
	Semen (50 Kg)	0,1860	zak	75.000,00	13.950,00
	Pasi Pasang	0,0180	M³	150.000,00	2.700,00
	Semen Warna	1,9400	kg	20.000,00	38.800,00
	Pekerja	0,6000	org/hr	110.000,00	66.000,00
	Tukang Batu Kasar	0,4500	org/hr	130.000,00	58.500,00
	Kepala Tukang Batu	0,0450	org/hr	150.000,00	6.750,00
	Mandor	0,3000	org/hr	160.000,00	48.000,00
					355,540.00
			Overhead & Profit 10%		35,554.00
37	Railing Tangga Besi Hollow		M1	Nilai HSPK :	361,603.00
	Besi Plat rata2	15,0000	kg	15.000,00	225.000,00
	Cat kayu/Besi	1,0000	kg	75.000,00	75.000,00
	Pekerja	0,1500	org/hr	110.000,00	16.500,00
	Tukang Batu Kasar	0,0750	org/hr	130.000,00	9.750,00
	Kepala Tukang Batu	0,0080	org/hr	150.000,00	1.200,00
	Mandor	0,0080	org/hr	160.000,00	1.280,00
					328,730.00
			Overhead & Profit 10%		32,873.00
38	Pas. Rabat beton; finish acian		M2	Nilai HSPK :	158,433.00
	Semen (50 Kg)	0,4540	zak	75.000,00	34.050,00
	Pasir Beton	0,0540	m3	150.000,00	8.100,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Batu Split Pecah Mesin 1/2	0,0910	M³	580.000,00	52.780,00
	Pekerja	0,3000	org/hr	110.000,00	33.000,00
	Tukang Batu Kasar	0,1000	org/hr	130.000,00	13.000,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	org/hr	150.000,00	1.500,00
	Mandor	0,0100	org/hr	160.000,00	1.600,00
					144,030.00
			Overhead & Profit 10%		14,403.00
39	Pas. Lantai Granit Tile 400x400		M2	Nilai HSPK :	338,129.00
	Granite Tile 40/40	1,0608	m2	200.000,00	212.160,00
	Semen (50 Kg)	0,1960	zak	75.000,00	14.700,00
	Pasi Pasang	0,0450	M³	150.000,00	6.750,00
	Semen Warna	1,3000	kg	20.000,00	26.000,00
	Pekerja	0,2500	org/hr	110.000,00	27.500,00
	Tukang Batu Kasar	0,1250	org/hr	130.000,00	16.250,00
	Kepala Tukang Batu	0,0130	org/hr	150.000,00	1.950,00
	Mandor	0,0130	org/hr	160.000,00	2.080,00
					307,390.00
			Overhead & Profit 10%		30,739.00
40	Pas. Lantai Keramik 300x300		M2	Nilai HSPK :	337,574.82
	Keramik 30/30	1,0683	m2	114.000,00	121.786,00
	Semen (50 Kg)	0,2000	zak	75.000,00	15.000,00
	Pasi Pasang	0,0450	M³	150.000,00	6.750,00
	Semen Warna	1,5000	kg	20.000,00	30.000,00
	Pekerja	0,7000	org/hr	110.000,00	77.000,00
	Tukang Batu Kasar	0,3500	org/hr	130.000,00	45.500,00
	Kepala Tukang Batu	0,0350	org/hr	150.000,00	5.250,00
	Mandor	0,0350	org/hr	160.000,00	5.600,00
					306,886.20
			Overhead & Profit 10%		30,688.62
41	Pas. Plint Keramik 100x300		M1	Nilai HSPK :	119,918.33
	Plint Keramik 10/30 cm	3,3333	bh	19.922,00	66.406,67
	Semen (50 Kg)	0,0228	zak	75.000,00	1.710,00
	Pasi Pasang	0,0300	M³	150.000,00	4.500,00
	Semen Warna	0,0250	kg	20.000,00	500,00
	Pekerja	0,0900	org/hr	110.000,00	9.900,00
	Tukang Batu Kasar	0,0900	org/hr	130.000,00	11.700,00
	Kepala Tukang Batu	0,0900	org/hr	150.000,00	13.500,00
	Mandor	0,0050	org/hr	160.000,00	800,00
					109,016.67
			Overhead & Profit 10%		10,901.67
42	Pas. Plint Granitatile 100x400		M1	Nilai HSPK :	121,497.15
	Plint Granitatile 10/40 cm	2,6500	bh	26.563,00	70.391,95
	Semen (50 Kg)	0,0228	zak	75.000,00	1.710,00
	Pasi Pasang	0,0030	M³	150.000,00	450,00
	Semen Warna	0,1000	kg	20.000,00	2.000,00
	Pekerja	0,0900	org/hr	110.000,00	9.900,00
	Tukang Batu Kasar	0,0900	org/hr	130.000,00	11.700,00
	Kepala Tukang Batu	0,0900	org/hr	150.000,00	13.500,00
	Mandor	0,0050	org/hr	160.000,00	800,00
					110,451.95
			Overhead & Profit 10%		11,045.20
43	Pas. Rangka Plafond Metal furing		M2	Nilai HSPK :	223,960.00
	Rangka plafond Metal furing	1,0500	m2	130.000,00	136.500,00
	Pekerja	0,2000	org/hr	110.000,00	22.000,00
	Tukang besi Konstruksi	0,3000	org/hr	130.000,00	39.000,00
	Kepala tukang Besi	0,0300	org/hr	150.000,00	4.500,00
	Mandor	0,0100	org/hr	160.000,00	1.600,00
					203,600.00
			Overhead & Profit 10%		20,360.00
45	Pas. Rangka Plafond Kayu Meranti		M2	Nilai HSPK :	217,360.00
	Kayu Klas II	0,0154	m3	7.500.000,00	115.500,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Paku 5 s/d 10 cm	0,2000	kg	23.000,00	4.600,00
	Pekerja	0,2000	org/hr	110.000,00	22.000,00
	Tukang Kayu Kasar	0,3000	org/hr	130.000,00	39.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,0300	org/hr	150.000,00	4.500,00
	Mandor	0,0750	org/hr	160.000,00	12.000,00
					197,600.00
			Overhead & Profit 10%		19,760.00
46	Pas. Rangka Plafond Kayu		M2	Nilai HSPK :	193,982.80
	Kayu Klas III	0,0154	m3	6.120.000,00	94.248,00
	Paku 5 s/d 10 cm	0,2000	kg	23.000,00	4.600,00
	Pekerja	0,2000	org/hr	110.000,00	22.000,00
	Tukang Kayu Kasar	0,3000	org/hr	130.000,00	39.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,0300	org/hr	150.000,00	4.500,00
	Mandor	0,0750	org/hr	160.000,00	12.000,00
					176,348.00
			Overhead & Profit 10%		17,634.80
47	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard t. 9 mm		M2	Nilai HSPK :	49,285.50
	Gypsumboard t.9 mm	0,3640	lbr	70.000,00	25.480,00
	Paku Skrup	0,1100	bh	2.500,00	275,00
	Pekerja	0,1000	org/hr	110.000,00	11.000,00
	Tukang Kayu Kasar	0,0500	org/hr	130.000,00	6.500,00
	Kepala tukang Kayu	0,0050	org/hr	150.000,00	750,00
	Mandor	0,0050	org/hr	160.000,00	800,00
					44,805.00
			Overhead & Profit 10%		4,480.50
48	Pas. Penutup Plafond Triplex t. 4 mm		M2	Nilai HSPK :	90,887.50
	Triplex t. 4 mm	0,3750	lbr	150.000,00	56.250,00
	Paku Skrup	0,0300	bh	2.500,00	75,00
	Pekerja	0,1000	org/hr	110.000,00	11.000,00
	Tukang Kayu Kasar	0,1000	org/hr	130.000,00	13.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,0100	org/hr	150.000,00	1.500,00
	Mandor	0,0050	org/hr	160.000,00	800,00
					82,625.00
			Overhead & Profit 10%		8,262.50
49	Pas. List Profil Gypsum t. 5 cm		M1	Nilai HSPK :	35,865.50
	List Profil 5 cm Gypsum	1,0500	m	16.000,00	16.800,00
	Paku Skrup	0,0100	bh	2.500,00	25,00
	Pekerja	0,0600	org/hr	110.000,00	6.600,00
	Tukang Kayu Kasar	0,0600	org/hr	130.000,00	7.800,00
	Kepala tukang Kayu	0,0060	org/hr	150.000,00	900,00
	Mandor	0,0030	org/hr	160.000,00	480,00
					32,605.00
			Overhead & Profit 10%		3,260.50
50	Rangka atap baja ringan		M2	Nilai HSPK :	516,164.00
	Rangka atap baja ringan	1,0000	m2	425.000,00	425.000,00
	Pekerja	0,0800	org/hr	110.000,00	88.000,00
	Tukang Kayu Kasar	0,2400	org/hr	130.000,00	31.200,00
	Kepala tukang Kayu	0,0240	org/hr	150.000,00	3.600,00
	Mandor	0,0040	org/hr	160.000,00	640,00
					469,240.00
			Overhead & Profit 10%		46,924.00
51	Pas. Kuda kuda Kayu		M3	Nilai HSPK :	11,911,936.08
	Kayu Klas II	1,1000	m3	7.500.000,00	8.250.000,00
	Besi Plat rata2	15,0000	kg	15.000,00	225.000,00
	Paku 8 s/d 12 cm	5,6000	kg	25.363,00	142.032,80
	Pekerja	4,0000	org/hr	110.000,00	440.000,00
	Tukang Kayu Kasar	12,0000	org/hr	130.000,00	1.560.000,00
	Kepala tukang Kayu	1,2000	org/hr	150.000,00	180.000,00
	Mandor	0,2000	org/hr	160.000,00	32.000,00
					10,829,032.80
			Overhead & Profit 10%		1,082,903.28

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
52	Gording Kayu		M3	Nilai HSPK :	10,866,117.90
	Kayu Klas II	1,1000	m3	7.500.000,00	8.250.000,00
	Besi Plat rata2	15,0000	kg	15.000,00	225.000,00
	Paku 8 s/d 12 cm	3,0000	kg	25.363,00	76.089,00
	Pekerja	2,4000	org/hr	110.000,00	264.000,00
	Tukang Kayu Kasar	7,2000	org/hr	130.000,00	936.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,7200	org/hr	150.000,00	108.000,00
	Mandor	0,1200	org/hr	160.000,00	19.200,00
					9,878,289.00
			Overhead & Profit 10%		987,828.90
53	Rangka Atap kayu		M2	Nilai HSPK :	447,755.00
	Kayu Klas II	0,0140	m3	7.500.000,00	105.000,00
	Kayu Klas II	0,0360	m3	7.500.000,00	270.000,00
	Paku 5 s/d 10 cm	0,2500	kg	23.000,00	5.750,00
	Pekerja	0,1000	org/hr	110.000,00	11.000,00
	Tukang Kayu Kasar	0,1000	org/hr	130.000,00	13.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,0100	org/hr	150.000,00	1.500,00
	Mandor	0,0050	org/hr	160.000,00	800,00
					407,050.00
			Overhead & Profit 10%		40,705.00
54	Penutup atap Genteng Keramik		M2	Nilai HSPK :	129.817,00
	Genteng Keramik	25,0000	bh	3.571,00	89.275,00
	Pekerja	0,1500	org/hr	110.000,00	16.500,00
	Tukang Batu Kasar	0,0750	org/hr	130.000,00	9.750,00
	Kepala Tukang Batu	0,0080	org/hr	150.000,00	1.200,00
	Mandor	0,0080	org/hr	160.000,00	1.280,00
					118,005.00
			Overhead & Profit 10%		11,800.50
55	Penutup atap Genteng Keramik Glazur		M2	Nilai HSPK :	130,429.20
	Genteng Keramik Glazur	14,5000	bh	6.196,00	89.842,00
	Pekerja	0,1500	org/hr	110.000,00	16.500,00
	Tukang Batu Kasar	0,0750	org/hr	130.000,00	9.750,00
	Kepala Tukang Batu	0,0080	org/hr	150.000,00	1.200,00
	Mandor	0,0080	org/hr	160.000,00	1.280,00
					118,572.00
			Overhead & Profit 10%		11,857.20
56	Bubungan Genteng Keramik		M2	Nilai HSPK :	163.908,00
	Nok Genteng Keramik	5,0000	bh	10.938,00	54.690,00
	Semen (50 Kg)	0,2160	zak	75.000,00	16.200,00
	Pasi Pasang	0,0320	M³	150.000,00	4.800,00
	Pekerja	0,4000	org/hr	110.000,00	44.000,00
	Tukang Batu Kasar	0,2000	org/hr	130.000,00	26.000,00
	Kepala Tukang Batu	0,0200	org/hr	150.000,00	3.000,00
	Mandor	0,0020	org/hr	160.000,00	320,00
					149,010.00
			Overhead & Profit 10%		14,901.00
57	Bubungan Genteng Keramik Glazur		M2	Nilai HSPK :	172,502.00
	Nok Genteng Keramik Glasur	5,0000	bh	12.500,00	62.500,00
	Semen (50 Kg)	0,2160	zak	75.000,00	16.200,00
	Pasi Pasang	0,0320	M³	150.000,00	4.800,00
	Pekerja	0,4000	org/hr	110.000,00	44.000,00
	Tukang Batu Kasar	0,2000	org/hr	130.000,00	26.000,00
	Kepala Tukang Batu	0,0200	org/hr	150.000,00	3.000,00
	Mandor	0,0020	org/hr	160.000,00	320,00
					156,820.00
			Overhead & Profit 10%		15,682.00
58	Pas. Lisplank Kayu 3/20 mm		M1	Nilai HSPK :	136,510.00
	Kayu Klas II	0,0108	m3	7.500.000,00	81.000,00
	Paku 5 s/d 10 cm	0,1000	kg	23.000,00	2.300,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pekerja	0,1000	org/hr	110.000,00	11.000,00
	Tukang Kayu Kasar	0,2000	org/hr	130.000,00	26.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,0200	org/hr	150.000,00	3.000,00
	Mandor	0,0050	org/hr	160.000,00	800,00
					124,100.00
			Overhead & Profit 10%		12,410.00
59	Pas. Fleshing seng plat		M1	Nilai HSPK :	87,010.00
	Seng Plat BJLS 30	0,4500	m2	80.000,00	36.000,00
	Paku 5 s/d 10 cm	0,1000	kg	23.000,00	2.300,00
	Pekerja	0,1000	org/hr	110.000,00	11.000,00
	Tukang Kayu Kasar	0,2000	org/hr	130.000,00	26.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,0200	org/hr	150.000,00	3.000,00
	Mandor	0,0050	org/hr	160.000,00	800,00
					79,100.00
			Overhead & Profit 10%		7,910.00
60	Pas. Talang seng plat		M1	Nilai HSPK :	168,311.00
	Seng Plat BJLS 30	1,0500	m2	80.000,00	84.000,00
	Paku 1 s/d 3 cm	0,0100	kg	23.000,00	230,00
	Besi Plat rata2	0,5000	kg	15.000,00	7.500,00
	Pekerja	0,1500	org/hr	110.000,00	16.500,00
	Tukang Kayu Kasar	0,3000	org/hr	130.000,00	39.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,0300	org/hr	150.000,00	4.500,00
	Mandor	0,0080	org/hr	160.000,00	1.280,00
					153,010.00
			Overhead & Profit 10%		15,301.00
61	Cat dinding dalam acrylic emulsion KW.I		M2	Nilai HSPK :	70,548.50
	Plamir Tembok	0,1000	kg	20.000,00	2.000,00
	Cat Tembok kw1 ex Dulux	0,1000	kg	140.000,00	14.000,00
	Cat Tembok kw1 ex Dulux	0,2600	kg	140.000,00	36.400,00
	Pekerja	0,0200	org/hr	110.000,00	2.200,00
	Tukang Cat Biasa	0,0630	org/hr	130.000,00	8.190,00
	Kepala tukang Cat	0,0063	org/hr	150.000,00	945,00
	Mandor	0,0025	org/hr	160.000,00	400,00
					64,135.00
			Overhead & Profit 10%		6,413.50
62	Cat dinding dalam acrylic emulsion KW.II		M2	Nilai HSPK :	27,780.50
	Plamir Tembok	0,1000	kg	20.000,00	2.000,00
	Cat Tembok kw2	0,2600	kg	32.000,00	8.320,00
	Pekerja	0,0200	org/hr	110.000,00	2.200,00
	Tukang Cat Biasa	0,0630	org/hr	130.000,00	8.190,00
	Kepala tukang Cat	0,0063	org/hr	150.000,00	945,00
	Mandor	0,0025	org/hr	160.000,00	400,00
	Cat Tembok kw2	0,1000	kg	32.000,00	3.200,00
					25,255.00
			Overhead & Profit 10%		2,525.50
63	Cat dinding luar weathershiled KW.I		M2	Nilai HSPK :	70,548.50
	Plamir Tembok	0,1000	kg	20.000,00	2.000,00
	Cat Tembok kw1 ex Dulux	0,1000	kg	140.000,00	14.000,00
	Cat Tembok kw1 ex Dulux	0,2600	kg	140.000,00	36.400,00
	Pekerja	0,0200	org/hr	110.000,00	2.200,00
	Tukang Cat Biasa	0,0630	org/hr	130.000,00	8.190,00
	Kepala tukang Cat	0,0063	org/hr	150.000,00	945,00
	Mandor	0,0025	org/hr	160.000,00	400,00
					64,135.00
			Overhead & Profit 10%		6,413.50
64	Cat dinding luar weathershiled KW.II		M2	Nilai HSPK :	27,780.50
	Plamir Tembok	0,1000	kg	20.000,00	2.000,00
	Cat Tembok kw2	0,1000	kg	32.000,00	3.200,00
	Cat Tembok kw2	0,2600	kg	32.000,00	8.320,00
	Pekerja	0,0200	org/hr	110.000,00	2.200,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Tukang Cat Biasa	0,0630	org/hr	130.000,00	8.190,00
	Kepala tukang Cat	0,0063	org/hr	150.000,00	945,00
	Mandor	0,0025	org/hr	160.000,00	400,00
					25,255.00
			Overhead & Profit 10%		2,525.50
65	Cat plafond acrylic emulsion KW.I		M2	Nilai HSPK :	70,548.50
	Plamir Tembok	0,1000	kg	20.000,00	2.000,00
	Cat Tembok kw1 ex Dulux	0,1000	kg	140.000,00	14.000,00
	Cat Tembok kw1 ex Dulux	0,2600	kg	140.000,00	36.400,00
	Pekerja	0,0200	org/hr	110.000,00	2.200,00
	Tukang Cat Biasa	0,0630	org/hr	130.000,00	8.190,00
	Kepala tukang Cat	0,0063	org/hr	150.000,00	945,00
	Mandor	0,0025	org/hr	160.000,00	400,00
					64,135.00
			Overhead & Profit 10%		6,413.50
66	Cat plafond acrylic emulsion KW.I		M2	Nilai HSPK :	27,780.50
	Plamir Tembok	0,1000	kg	20.000,00	2.000,00
	Cat Tembok kw2	0,1000	kg	32.000,00	3.200,00
	Cat Tembok kw2	0,2600	kg	32.000,00	8.320,00
	Pekerja	0,0200	org/hr	110.000,00	2.200,00
	Tukang Cat Biasa	0,0630	org/hr	130.000,00	8.190,00
	Kepala tukang Cat	0,0063	org/hr	150.000,00	945,00
	Mandor	0,0025	org/hr	160.000,00	400,00
					25,255.00
			Overhead & Profit 10%		2,525.50
67	Cat kayu synthetic		M2	Nilai HSPK :	84,590.00
	Plamir Kayu	0,1500	kg	15.000,00	2.250,00
	Meni kayu	0,2000	kg	50.000,00	10.000,00
	Cat kayu/Besi	0,1700	kg	75.000,00	12.750,00
	Cat kayu/Besi	0,2600	kg	75.000,00	19.500,00
	Pekerja	0,0700	org/hr	110.000,00	7.700,00
	Tukang Cat Biasa	0,0900	org/hr	130.000,00	11.700,00
	Kepala tukang Cat	0,0600	org/hr	150.000,00	9.000,00
	Mandor	0,0250	org/hr	160.000,00	4.000,00
					76,900.00
			Overhead & Profit 10%		7,690.00
68	Cat besi synthetic		M2	Nilai HSPK :	84,590.00
	Plamir Kayu	0,1500	kg	15.000,00	2.250,00
	Meni kayu	0,2000	kg	50.000,00	10.000,00
	Cat kayu/Besi	0,1700	kg	75.000,00	12.750,00
	Cat kayu/Besi	0,2600	kg	75.000,00	19.500,00
	Pekerja	0,0700	org/hr	110.000,00	7.700,00
	Tukang Cat Biasa	0,0900	org/hr	130.000,00	11.700,00
	Kepala tukang Cat	0,0600	org/hr	150.000,00	9.000,00
	Mandor	0,0250	org/hr	160.000,00	4.000,00
					76,900.00
			Overhead & Profit 10%		7,690.00
69	Kusen Pintu dan Jendela Alumunium CA		M1	Nilai HSPK :	120,781.10
	Kusen Almunium	1,1000	m	85.000,00	93.500,00
	Paku Skrup	2,0000	bh	2.500,00	5.000,00
	Pekerja	0,0430	org/hr	110.000,00	4.730,00
	Tukang Kayu Halus	0,0430	org/hr	130.000,00	5.590,00
	Kepala tukang Kayu	0,0043	org/hr	150.000,00	645,00
	Mandor	0,0021	org/hr	160.000,00	336,00
					109,801.00
			Overhead & Profit 10%		10,980.10
70	Kusen Pintu dan Jendela Alumunium PC		M1	Nilai HSPK :	120,781.10
	Kusen Almunium	1,1000	m	85.000,00	93.500,00
	Paku Skrup	2,0000	bh	2.500,00	5.000,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pekerja	0,0430	org/hr	110.000,00	4.730,00
	Tukang Kayu Halus	0,0430	org/hr	130.000,00	5.590,00
	Kepala tukang Kayu	0,0043	org/hr	150.000,00	645,00
	Mandor	0,0021	org/hr	160.000,00	336,00
					109,801.00
			Overhead & Profit 10%		10,980.10
71	Kusen & Pintu PVC toilet		Unit	Nilai HSPK :	359,572.40
	Kusen & Pintu PVC toilet	1,0000	m	286.999,00	286.999,00
	Paku Skrup	6,0000	bh	2.500,00	15.000,00
	Pekerja	0,0450	org/hr	110.000,00	4.950,00
	Tukang Kayu Halus	0,1350	org/hr	130.000,00	17.550,00
	Kepala tukang Kayu	0,0135	org/hr	150.000,00	2.025,00
	Mandor	0,0023	org/hr	160.000,00	360,00
					326,884.00
			Overhead & Profit 10%		32,688.40
72	RangkaPintu Alumunium CA		M1	Nilai HSPK :	126,831.10
	Rangka Pintu Almunium 4"	1,1000	m	90.000,00	99.000,00
	Paku Skrup	2,0000	bh	2.500,00	5.000,00
	Pekerja	0,0430	org/hr	110.000,00	4.730,00
	Tukang Kayu Halus	0,0430	org/hr	130.000,00	5.590,00
	Kepala tukang Kayu	0,0043	org/hr	150.000,00	645,00
	Mandor	0,0021	org/hr	160.000,00	336,00
					115,301.00
			Overhead & Profit 10%		11,530.10
73	Rangka Pintu Alumunium PC		M1	Nilai HSPK :	126.831,00
	Kusen Almunium	1,1000	m	90.000,00	93.500,00
	Paku Skrup	2,0000	bh	2.500,00	5.000,00
	Pekerja	0,0430	org/hr	110.000,00	4.730,00
	Tukang Kayu Halus	0,0430	org/hr	130.000,00	5.590,00
	Kepala tukang Kayu	0,0043	org/hr	150.000,00	645,00
	Mandor	0,0021	org/hr	160.000,00	336,00
					109,801.00
			Overhead & Profit 10%		10,980.10
74	Rangka Jendela Alumunium		M1	Nilai HSPK :	110.974,00
	Rangka Jendela Almunium 4"	1,0500	m	70.000,00	94.500,00
	Paku Skrup	1,0000	bh	2.500,00	2.500,00
	Pekerja	0,0450	org/hr	110.000,00	4.950,00
	Tukang Kayu Halus	0,1350	org/hr	130.000,00	17.550,00
	Kepala tukang Kayu	0,0135	org/hr	150.000,00	2.025,00
	Mandor	0,0023	org/hr	160.000,00	360,00
					121,885.00
			Overhead & Profit 10%		12,188.50
75	Rangka Jendela Alumunium		M1	Nilai HSPK :	134,073.50
	Rangka Pintu Almunium 4"	1,0500	m	90.000,00	94.500,00
	Paku Skrup	1,0000	bh	2.500,00	2.500,00
	Pekerja	0,0450	org/hr	110.000,00	4.950,00
	Tukang Kayu Halus	0,1350	org/hr	130.000,00	17.550,00
	Kepala tukang Kayu	0,0135	org/hr	150.000,00	2.025,00
	Mandor	0,0023	org/hr	160.000,00	360,00
					121,885.00
			Overhead & Profit 10%		12,188.50
76	Kusen Pintu dan Jendela Kayu KW.I		M3	Nilai HSPK :	18,906,140.00
	Kayu Klas I (belian tidak ketam 7/7)	1,1000	m3	12.061.500,00	13.267.650,00
	Paku 5 s/d 10 cm	1,2500	kg	23.000,00	28.750,00
	Lem Kayu	1,0000	kg	20.000,00	20.000,00
	Pekerja	7,0000	org/hr	110.000,00	770.000,00
	Tukang Kayu Halus	21,0000	org/hr	130.000,00	2.730.000,00
	Kepala tukang Kayu	2,1000	org/hr	150.000,00	315.000,00
	Mandor	0,3500	org/hr	160.000,00	56.000,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
					17,187,400.00
			Overhead & Profit 10%		1,718,740.00
77	Kusen Pintu dan Jendela Kayu KW.II		M3	Nilai HSPK :	13,603,425.00
	Kayu Klas II	1,2000	m3	7.500.000,00	9.000.000,00
	Paku 5 s/d 10 cm	1,2500	kg	23.000,00	28.750,00
	Lem Kayu	1,0000	kg	20.000,00	20.000,00
	Pekerja	6,0000	org/hr	110.000,00	660.000,00
	Tukang Kayu Halus	18,0000	org/hr	130.000,00	2.340.000,00
	Kepala tukang Kayu	1,8000	org/hr	150.000,00	270.000,00
	Mandor	0,3000	org/hr	160.000,00	48.000,00
					12,366,750.00
			Overhead & Profit 10%		1,236,675.00
78	Kusen Pintu dan Jendela Kayu KW.III		M3	Nilai HSPK :	11,781,825.00
	Kayu Klas III	1,2000	m3	6.120.000,00	7.344.000,00
	Paku 5 s/d 10 cm	1,2500	kg	23.000,00	28.750,00
	Lem Kayu	1,0000	kg	20.000,00	20.000,00
	Pekerja	6,0000	org/hr	110.000,00	660.000,00
	Tukang Kayu Halus	18,0000	org/hr	130.000,00	2.340.000,00
	Kepala tukang Kayu	1,8000	org/hr	150.000,00	270.000,00
	Mandor	0,3000	org/hr	160.000,00	48.000,00
					10,710,750.00
			Overhead & Profit 10%		1,071,075.00
79	Daun Pintu dan Jendela Kayu KW.I		M2	Nilai HSPK :	811,663.60
	Kayu Klas I (belian tidak ketam 7/7)	0,0240	m3	12.061.500,00	289.476,00
	Lem Kayu	0,3000	kg	20.000,00	6.000,00
	Pekerja	0,8000	org/hr	110.000,00	88.000,00
	Tukang Kayu Halus	2,4000	org/hr	130.000,00	312.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,2400	org/hr	150.000,00	36.000,00
	Mandor	0,0400	org/hr	160.000,00	6.400,00
					737,876.00
			Overhead & Profit 10%		73,787.60
80	Daun Pintu dan Jendela Kayu KW.II		M2	Nilai HSPK :	691,240.00
	Kayu Klas II	0,0240	m3	7.500.000,00	180.000,00
	Lem Kayu	0,3000	kg	20.000,00	6.000,00
	Pekerja	0,8000	org/hr	110.000,00	88.000,00
	Tukang Kayu Halus	2,4000	org/hr	130.000,00	312.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,2400	org/hr	150.000,00	36.000,00
	Mandor	0,0400	org/hr	160.000,00	6.400,00
					628,400.00
			Overhead & Profit 10%		62,840.00
81	Daun Pintu dan Jendela Kayu KW.III		M2	Nilai HSPK :	479,330.50
	Kayu Klas III	0,0400	m3	6.120.000,00	244.800,00
	Paku 5 s/d 10 cm	0,5000	kg	23.000,00	11.500,00
	Pekerja	0,3500	org/hr	110.000,00	38.500,00
	Tukang Kayu Halus	1,0500	org/hr	130.000,00	136.500,00
	Kepala tukang Kayu	0,0105	org/hr	150.000,00	1.575,00
	Mandor	0,0180	org/hr	160.000,00	2.880,00
					435,755.00
			Overhead & Profit 10%		43,575.50
82	Daun Pintu Panel KW.I		M2	Nilai HSPK :	1,150,006.00
	Kayu Klas I (belian tidak ketam 7/7)	0,0400	m3	12.061.500,00	482.460,00
	Lem Kayu	0,5000	kg	20.000,00	10.000,00
	Pekerja	1,0000	org/hr	110.000,00	110.000,00
	Tukang Kayu Halus	3,0000	org/hr	130.000,00	390.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,3000	org/hr	150.000,00	45.000,00
	Mandor	0,0500	org/hr	160.000,00	8.000,00
					1,045,460.00
			Overhead & Profit 10%		104,546.00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
83	Daun Pintu Panel KW.II		M2	Nilai HSPK :	949,300.00
	Kayu Klas II	0,0400	m3	7.500.000,00	300.000,00
	Lem Kayu	0,5000	kg	20.000,00	10.000,00
	Pekerja	1,0000	org/hr	110.000,00	110.000,00
	Tukang Kayu Halus	3,0000	org/hr	130.000,00	390.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,3000	org/hr	150.000,00	45.000,00
	Mandor	0,0500	org/hr	160.000,00	8.000,00
					863,000.00
			Overhead & Profit 10%		86,300.00
84	Daun Pintu Panel KW.III		M2	Nilai HSPK :	888,580.00
	Kayu Klas III	0,0400	m3	6.120.000,00	244.800,00
	Lem Kayu	0,5000	kg	20.000,00	10.000,00
	Pekerja	1,0000	org/hr	110.000,00	110.000,00
	Tukang Kayu Halus	3,0000	org/hr	130.000,00	390.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,3000	org/hr	150.000,00	45.000,00
	Mandor	0,0500	org/hr	160.000,00	8.000,00
					807,800.00
			Overhead & Profit 10%		80,780.00
85	Daun Pintu double teakwood; rangka kayu KW.II tertutup		M2	Nilai HSPK :	781,759.00
	Kayu Klas II	0,0250	m3	7.500.000,00	187.500,00
	Lem Kayu	0,5000	kg	20.000,00	10.000,00
	Paku 1 s/d 3 cm	0,0300	kg	23.000,00	690,00
	Triplek t. 3 mm	1,0000	lbr	75.000,00	75.000,00
	Pekerja	0,7000	org/hr	110.000,00	77.000,00
	Tukang Kayu Halus	2,1000	org/hr	130.000,00	273.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,2100	org/hr	150.000,00	31.500,00
	Mandor	0,3500	org/hr	160.000,00	56.000,00
					710,690.00
86	Daun Pintu double triplex; rangka kayu KW.III tertutup		M2	Nilai HSPK :	996,699.00
	Kayu Klas III	0,0250	m3	6.120.000,00	153.000,00
	Lem Kayu	0,5000	kg	20.000,00	10.000,00
	Paku 1 s/d 3 cm	0,0300	kg	23.000,00	690,00
	Triplex t. 4 mm	2,0000	lbr	150.000,00	300.000,00
	Pekerja	0,8000	org/hr	110.000,00	88.000,00
	Tukang Kayu Halus	2,4000	org/hr	130.000,00	312.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,2400	org/hr	150.000,00	36.000,00
	Mandor	0,0400	org/hr	160.000,00	6.400,00
					906,090.00
87	Pintu besi plat baja t. 2 mm rangkap; rangka besi siku		M2	Nilai HSPK :	1,093,752.00
	Besi Plat rata2	15,0000	kg	15.000,00	225.000,00
	Besi Plat rata2	32,8000	kg	15.000,00	492.000,00
	Kawat beton	0,0500	Kg	25.000,00	1.250,00
	Pekerja	1,0500	org/hr	110.000,00	115.500,00
	Tukang besi Konstruksi	1,0500	org/hr	130.000,00	136.500,00
	Kepala tukang Besi	0,1050	org/hr	150.000,00	15.750,00
	Mandor	0,0520	org/hr	160.000,00	8.320,00
					994,320.00
			Overhead & Profit 10%		99,432.00
88	Pagar Besi		M2	Nilai HSPK :	717,552.00
	Besi Plat rata2	25,0000	kg	15.000,00	375.000,00
	Kawat beton	0,0500	Kg	25.000,00	1.250,00
	Pekerja	1,0500	org/hr	110.000,00	115.500,00
	Tukang besi Konstruksi	1,0500	org/hr	130.000,00	136.500,00
	Kepala tukang Besi	0,1050	org/hr	150.000,00	15.750,00
	Mandor	0,0520	org/hr	160.000,00	8.320,00
					652,320.00
			Overhead & Profit 10%		65,232.00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
89	Pagar Besi Tempa		M2	Nilai HSPK :	833,052.00
	Besi Tempa	1,2000	m2	400.000,00	480.000,00
	Kawat beton	0,0500	Kg	25.000,00	1.250,00
	Pekerja	1,0500	org/hr	110.000,00	115.500,00
	Tukang besi Konstruksi	1,0500	org/hr	130.000,00	136.500,00
	Kepala tukang Besi	0,1050	org/hr	150.000,00	15.750,00
	Mandor	0,0520	org/hr	160.000,00	8.320,00
					757,320.00
			Overhead & Profit 10%		75,732.00
90	Pas. Kunci pintu ruangan		Buah	Nilai HSPK :	285,450.00
	Handle pintu	1,0000	bh	187.000,00	187.000,00
	Tukang Kayu Halus	0,5000	org/hr	130.000,00	65.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,0500	org/hr	150.000,00	7.500,00
					259,500.00
			Overhead & Profit 10%		25,950.00
91	Pas. Kunci tanam biasa		Buah	Nilai HSPK :	285,450.00
	Handle pintu	1,0000	bh	187.000,00	187.000,00
	Tukang Kayu Halus	0,5000	org/hr	130.000,00	65.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,0500	org/hr	150.000,00	7.500,00
					259,500.00
			Overhead & Profit 10%		25,950.00
92	Pas. Kunci tanam pintu Almunium		Buah	Nilai HSPK :	285,450.00
	Handle pintu	1,0000	bh	187.000,00	187.000,00
	Tukang Kayu Halus	0,5000	org/hr	130.000,00	65.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,0500	org/hr	150.000,00	7.500,00
					259,500.00
			Overhead & Profit 10%		25,950.00
93	Pas. Silinder pintu Almunium		Buah	Nilai HSPK :	166,430.00
	Selinder	1,0000	bh	78.800,00	78.000,00
	Tukang Kayu Halus	0,5000	org/hr	130.000,00	65.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,0500	org/hr	150.000,00	7.500,00
					259,500.00
			Overhead & Profit 10%		25,950.00
94	Pas. Kunci knob pintu kamar mandi		Buah	Nilai HSPK :	301,400.00
	Handle pintu	1,0000	bh	187.000,00	187.000,00
	Tukang Kayu Halus	0,6000	org/hr	130.000,00	78.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,0600	org/hr	150.000,00	9.000,00
					274,000.00
			Overhead & Profit 10%		27,400.00
95	Pas. Door Stoper		Buah	Nilai HSPK :	194,700.00
	Door Stoper	1,0000	bh	90.000,00	90.000,00
	Tukang Kayu Halus	0,6000	org/hr	130.000,00	78.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,0600	org/hr	150.000,00	9.000,00
					177,000.00
			Overhead & Profit 10%		17,700.00
96	Pas. Door Closer		Buah	Nilai HSPK :	370,700.00
	Door closer	1,0000	bh	250.000,00	250.000,00
	Tukang Kayu Halus	0,6000	org/hr	130.000,00	78.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,0600	org/hr	150.000,00	9.000,00
					337,000.00
			Overhead & Profit 10%		33,700.00
97	Rel pintu gantung		M1	Nilai HSPK :	3,503,500.00
	Rel Pintu Lipat 4 Pintu Zinkalume Lokal	1,0000	bh	2.750.000,00	2.750.000,00
	Tukang Kayu Halus	3,0000	org/hr	130.000,00	390.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,3000	org/hr	150.000,00	45.000,00
					3,185,000.00
			Overhead & Profit 10%		318,500.00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
98	Pas. Grendel Pintu		Buah	Nilai HSPK :	39,875.00
	Tukang Kayu Halus	0,2500	org/hr	130.000,00	32.500,00
	Kepala tukang Kayu	0,0250	org/hr	150.000,00	3.750,00
					36,250.00
			Overhead & Profit 10%		3,625.00
99	Pas. Grendel Jendela		Buah	Nilai HSPK :	39,875.00
	Tukang Kayu Halus	0,2500	org/hr	130.000,00	32.500,00
	Kepala tukang Kayu	0,0250	org/hr	150.000,00	3.750,00
					36,250.00
			Overhead & Profit 10%		3,625.00
100	Pas. Slot tanam pintu doble		Buah	Nilai HSPK :	60,665.00
	Slot pintu 4"	1,0000	bh	18.900,00	18.900,00
	Tukang Kayu Halus	0,2500	org/hr	130.000,00	32.500,00
	Kepala tukang Kayu	0,0250	org/hr	150.000,00	3.750,00
					55,150.00
			Overhead & Profit 10%		5,515.00
101	Pas. Rel pintu lipat 4 pintu		Buah	Nilai HSPK :	20,020.00
	Tukang Kayu Halus	0,1250	org/hr	130.000,00	16.250,00
	Kepala tukang Kayu	0,0130	org/hr	150.000,00	1.950,00
					18,200.00
			Overhead & Profit 10%		1,820.00
102	Pas. Engsel pintu		Buah	Nilai HSPK :	51,920.00
	Engsel pintu	1,0000	bh	29.000,00	29.000,00
	Tukang Kayu Halus	0,1250	org/hr	130.000,00	16.250,00
	Kepala tukang Kayu	0,0130	org/hr	150.000,00	1.950,00
					47,200.00
			Overhead & Profit 10%		4,720.00
103	Pas. Engsel jendela		Buah	Nilai HSPK :	47,850.00
	Engsel pintu	1,0000	bh	29.000,00	29.000,00
	Tukang Kayu Halus	0,1000	org/hr	130.000,00	13.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,0100	org/hr	150.000,00	1.500,00
					43,500.00
			Overhead & Profit 10%		4,350.00
104	Pas. Kait angin jendela		Buah	Nilai HSPK :	37,950.00
	Kait Angin	1,0000	bh	20.000,00	20.000,00
	Tukang Kayu Halus	0,1000	org/hr	130.000,00	13.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,0100	org/hr	150.000,00	1.500,00
					34,500.00
			Overhead & Profit 10%		3,450.00
105	Pas. Kaca polos 3 mm		Buah	Nilai HSPK :	219,538.00
	Kaca Polos 3 mm	1,0500	m2	150.000,00	157.500,00
	Pekerja	0,1600	org/hr	110.000,00	17.600,00
	Tukang Kayu Halus	0,1600	org/hr	130.000,00	20.800,00
	Kepala tukang Kayu	0,0160	org/hr	150.000,00	2.400,00
	Mandor	0,0080	org/hr	160.000,00	1.280,00
					199,580.00
			Overhead & Profit 10%		19,958.00
106	Pas. Kaca polos 5 mm		Buah	Nilai HSPK :	277,288.00
	Kaca Polos 5 mm	1,0500	m2	200.000,00	210.000,00
	Pekerja	0,1600	org/hr	110.000,00	17.600,00
	Tukang Kayu Halus	0,1600	org/hr	130.000,00	20.800,00
	Kepala tukang Kayu	0,0160	org/hr	150.000,00	2.400,00
	Mandor	0,0080	org/hr	160.000,00	1.280,00
					252,080.00
			Overhead & Profit 10%		25,208.00
107	Pas. Kaca 8 mm		Buah	Nilai HSPK :	548,713.00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Kaca Polos 8 mm	1,0500	m2	435.000,00	456.750,00
	Pekerja	0,1600	org/hr	110.000,00	17.600,00
	Tukang Kayu Halus	0,1600	org/hr	130.000,00	20.800,00
	Kepala tukang Kayu	0,0160	org/hr	150.000,00	2.400,00
	Mandor	0,0080	org/hr	160.000,00	1.280,00
					498,830.00
			Overhead & Profit 10%		49,883.00
108	Pas. Washtafel keramik		Buah	Nilai HSPK :	1,500,400.00
	Wastafel	1,0000	bh	1.000.000,00	1.000.000,00
	Seal tape	1,0000	bh	5.000,00	5.000,00
	Pekerja	1,2000	org/hr	110.000,00	132.000,00
	Tukang batu Halus	1,4500	org/hr	130.000,00	188.500,00
	Kepala Tukang Batu	0,1500	org/hr	150.000,00	22.500,00
	Mandor	0,1000	org/hr	160.000,00	17.600,00
					1,364,000.00
			Overhead & Profit 10%		136,400.00
109	Pas. Kloset Duduk Keramik		Buah	Nilai HSPK :	3,327,566.00
	Kloset duduk	1,0000	bh	2.500.000,00	2.500.000,00
	Pekerja	3,3000	org/hr	110.000,00	363.000,00
	Tukang batu Halus	1,1000	org/hr	130.000,00	143.000,00
	Kepala Tukang Batu	0,1100	org/hr	150.000,00	16.500,00
	Mandor	0,0160	org/hr	160.000,00	2.560,00
					3,025,060.00
			Overhead & Profit 10%		302,506.00
110	Pas. Urinoir Keramik		Buah	Nilai HSPK :	2,777,566.00
	Urinoir	1,0000	bh	2.000.000,00	2.000.000,00
	Pekerja	3,3000	org/hr	110.000,00	363.000,00
	Tukang batu Halus	1,1000	org/hr	130.000,00	143.000,00
	Kepala Tukang Batu	0,1100	org/hr	150.000,00	16.500,00
	Mandor	0,0160	org/hr	160.000,00	2.560,00
					2,525,060.00
			Overhead & Profit 10%		252,506.00
111	Pas. Kloset Jongkok Keramik		Buah	Nilai HSPK :	628,166.00
	Kloset Jongkok	1,0000	bh	400.000,00	400.000,00
	Semen (50 Kg)	0,1200	zak	75.000,00	9.000,00
	Tukang batu Halus	1,1000	org/hr	130.000,00	143.000,00
	Kepala Tukang Batu	0,1100	org/hr	150.000,00	16.500,00
	Mandor	0,0160	org/hr	160.000,00	2.560,00
					571,060.00
			Overhead & Profit 10%		57,106.00
112	Pas. Bak Air Fiberglass		Buah	Nilai HSPK :	1,042,360.00
	Bak air fibreglass	1,0000	bh	300.000,00	300.000,00
	Pekerja	1,8000	org/hr	110.000,00	198.000,00
	Tukang batu Halus	2,7000	org/hr	130.000,00	351.000,00
	Kepala Tukang Batu	0,5400	org/hr	150.000,00	81.000,00
	Mandor	0,1100	org/hr	160.000,00	17.600,00
					947,600.00
			Overhead & Profit 10%		94,760.00
113	Pas. Shower spray		Buah	Nilai HSPK :	401,087.50
	Shower Spray	1,0000	bh	350.000,00	350.000,00
	Seal tape	0,0250	bh	5.000,00	125,00
	Tukang batu Halus	0,1000	org/hr	130.000,00	13.000,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	org/hr	150.000,00	1.500,00
					364,625.00
			Overhead & Profit 10%		36,462.50
114	Pas. Shower set		Buah	Nilai HSPK :	836,203.50
	Shower Set	1,0000	bh	598.000,00	598.000,00
	Seal tape	0,0250	bh	5.000,00	125,00
	Tukang batu Halus	1,1000	org/hr	130.000,00	143.000,00
	Kepala Tukang Batu	0,1100	org/hr	150.000,00	16.500,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Mandor	0,0160	org/hr	160.000,00	2.560,00
					760,185.00
			Overhead & Profit 10%		76,018.50
115	Pas. Tempat sabun keramik		Buah	Nilai HSPK :	179,300.00
	Tempat Sabun	1,0000	bh	120.000,00	120.000,00
	Semen (50 Kg)	0,1200	zak	75.000,00	9.000,00
	Tukang batu Halus	0,2500	org/hr	130.000,00	32.500,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	org/hr	150.000,00	1.500,00
					163,000.00
			Overhead & Profit 10%		16,300.00
116	Pas. Kitchenzink stainlees stell 1 lubang		Buah	Nilai HSPK :	1,013,100.00
	Kitchenzink	1,0000	bh	500.000,00	500.000,00
	Fitting, Stop valve & support	0,3000	set	500.000,00	150.000,00
	Pekerja	1,0000	org/hr	110.000,00	110.000,00
	Tukang batu Halus	1,0000	org/hr	130.000,00	130.000,00
	Kepala Tukang Batu	0,1000	org/hr	150.000,00	15.000,00
	Mandor	0,1000	org/hr	160.000,00	16.000,00
					921,000.00
			Overhead & Profit 10%		92,100.00
117	Pas. Kran zink		Buah	Nilai HSPK :	384,587.50
	Kran zink	1,0000	bh	335.000,00	335.000,00
	Seal tape	0,0250	bh	5.000,00	125,00
	Tukang batu Halus	0,1000	org/hr	130.000,00	13.000,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	org/hr	150.000,00	1.500,00
					349,625.00
			Overhead & Profit 10%		34,962.50
118	Pas. Kran dinding		Buah	Nilai HSPK :	54.588,00
	Kran dinding	1,0000	bh	35.000,00	35.000,00
	Seal tape	0,0250	bh	5.000,00	125,00
	Tukang batu Halus	0,1000	org/hr	130.000,00	13.000,00
	Kepala Tukang Batu	0,0100	org/hr	150.000,00	1.500,00
					47,125.00
			Overhead & Profit 10%		4,712.50
119	Pas. Floor Drain		Buah	Nilai HSPK :	628,166.00
	Floordrain stainless steel	1,0000	bh	400.000,00	400.000,00
	Semen (50 Kg)	0,1200	zak	75.000,00	9.000,00
	Tukang batu Halus	1,1000	org/hr	130.000,00	143.000,00
	Kepala Tukang Batu	0,1100	org/hr	150.000,00	16.500,00
	Mandor	0,0160	org/hr	160.000,00	2.560,00
					571,060.00
			Overhead & Profit 10%		57,106.00
120	Pas. Roof Drain		Buah	Nilai HSPK :	325,666.00
	Roof Drain Metal	1,0000	bh	125.000,00	125.000,00
	Semen (50 Kg)	0,1200	zak	75.000,00	9.000,00
	Tukang batu Halus	1,1000	org/hr	130.000,00	143.000,00
	Kepala Tukang Batu	0,1100	org/hr	150.000,00	16.500,00
	Mandor	0,0160	org/hr	160.000,00	2.560,00
					296,060.00
			Overhead & Profit 10%		29,606.00
121	Pas. Meja Pantry uk. 600x 1500 mm		Buah	Nilai HSPK :	1,561,013.94
	Beton K-200	0,0900	M3	1.412.373,60	127.113,62
	Tulangan besi beton U-24	9,0000	kg	18.000,00	162.000,00
	Bekisting beton plat lantai	0,9900	M2	750.310,00	742.806,90
	Pas. Dinding Keramik 300x300	0,9900	M2	391.094,00	387.183,06
					1,419,103.58
			Overhead & Profit 10%		141,910.36
122	Pipa PVC dia. 4"		M1	Nilai HSPK :	194,030.10
	Pipa PVC dia 4"	1,2000	m	95.000,00	114.000,00
	Perlengkapan	0,3500	m	95.000,00	33.250,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pekerja	0,0810	org/hr	110.000,00	8.910,00
	Tukang batu Halus	0,1350	org/hr	130.000,00	17.550,00
	Kepala Tukang Batu	0,0135	org/hr	150.000,00	2.025,00
	Mandor	0,0041	org/hr	160.000,00	656,00
					176,391.00
			Overhead & Profit 10%		17,639.10
123	Pipa PVC dia. 3"		M1	Nilai HSPK :	100.238,00
	Pipa PVC dia 3"	1,2000	m	40.000,00	48.000,00
	Perlengkapan	0,3500	m	40.000,00	14.000,00
	Pekerja	0,0810	org/hr	110.000,00	8.910,00
	Tukang batu Halus	0,1350	org/hr	130.000,00	17.550,00
	Kepala Tukang Batu	0,0135	org/hr	150.000,00	2.025,00
	Mandor	0,0040	org/hr	160.000,00	640,00
					106,625.00
			Overhead & Profit 10%		10,662.50
124	Pipa PVC dia. 2"		M1	Nilai HSPK :	72,514.20
	Pipa PVC dia 2"	1,2000	m	30.000,00	36.000,00
	Perlengkapan	0,3500	m	30.000,00	105.000,00
	Pekerja	0,0540	org/hr	110.000,00	5.940,00
	Tukang batu Halus	0,0900	org/hr	130.000,00	11.700,00
	Kepala Tukang Batu	0,0090	org/hr	150.000,00	1.350,00
	Mandor	0,0027	org/hr	160.000,00	432,00
					65,922.00
			Overhead & Profit 10%		6,592.20
125	Pipa PVC dia. 1"		M1	Nilai HSPK :	33,424.05
	Pipa PVC dia 1"	1,2000	m	11.250,00	13.500,00
	Perlengkapan	0,3500	m	11.250,00	3.937,50
	Pekerja	0,0360	org/hr	110.000,00	3.960,00
	Tukang batu Halus	0,0600	org/hr	130.000,00	7.800,00
	Kepala Tukang Batu	0,0060	org/hr	150.000,00	900,00
	Mandor	0,0018	org/hr	160.000,00	288,00
					30,385.50
			Overhead & Profit 10%		3,038.55
126	Pipa PVC dia. 3/4"		M1	Nilai HSPK :	29,161.55
	Pipa PVC dia 3/4"	1,2000	m	8.750,00	10.500,00
	Perlengkapan	0,3500	m	8.750,00	3.062,50
	Pekerja	0,0360	org/hr	110.000,00	3.960,00
	Tukang batu Halus	0,0600	org/hr	130.000,00	7.800,00
	Kepala Tukang Batu	0,0060	org/hr	150.000,00	900,00
	Mandor	0,0018	org/hr	160.000,00	288,00
					26,510.50
			Overhead & Profit 10%		2,651.05
127	Pipa PVC dia. 1/2"		M1	Nilai HSPK :	24,899.05
	Pipa PVC dia 1/2"	1,2000	m	6.250,00	7.500,00
	Perlengkapan	0,3500	m	6.250,00	2.187,50
	Pekerja	0,0360	org/hr	110.000,00	3.960,00
	Tukang batu Halus	0,0600	org/hr	130.000,00	7.800,00
	Kepala Tukang Batu	0,0060	org/hr	150.000,00	900,00
	Mandor	0,0018	org/hr	160.000,00	288,00
					22,635.50
			Overhead & Profit 10%		2,263.55
128	Stop kran dia. 1"		M1	Nilai HSPK :	110,767.80
	Stop kran dia 1"	1,0000	bh	65.000,00	65.000,00
	Perlengkapan	0,3500	bh	65.000,00	22.750,00
	Pekerja	0,0360	org/hr	110.000,00	3.960,00
	Tukang batu Halus	0,0600	org/hr	130.000,00	7.800,00
	Kepala Tukang Batu	0,0060	org/hr	150.000,00	900,00
	Mandor	0,0018	org/hr	160.000,00	288,00
					100,698.00
			Overhead & Profit 10%		10,069.80

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
129	Klep diameter 3/4"		M1	Nilai HSPK :	90,967.80
	Klep diameter 3/4"	1,2000	m	45.000,00	54.000,00
	Perlengkapan	0,3500	m	45.000,00	15.750,00
	Pekerja	0,0360	org/hr	110.000,00	3.960,00
	Tukang batu Halus	0,0600	org/hr	130.000,00	7.800,00
	Kepala Tukang Batu	0,0060	org/hr	150.000,00	900,00
	Mandor	0,0018	org/hr	160.000,00	288,00
					82,698.00
			Overhead & Profit 10%		8,269.80
130	Roofdrain		M1	Nilai HSPK :	353,166.00
	Roof Drain Metal	1,2000	m	125.000,00	150.000,00
	Semen (50 Kg)	0,1200	zak	75.000,00	9.000,00
	Tukang batu Halus	1,1000	org/hr	130.000,00	143.000,00
	Kepala Tukang Batu	0,1100	org/hr	150.000,00	16.500,00
	Mandor	0,0160	org/hr	160.000,00	2.560,00
					321,060.00
			Overhead & Profit 10%		32,106.00
131	Mesin Jet Pump kap.250 watt		M1	Nilai HSPK :	2,325,466.00
	Mesin Jet Pump kap.250 watt	1,2000	m	1.600.000,00	1.920.000,00
	Pekerja	1,0000	org/hr	110.000,00	110.000,00
	Tukang Listrik	0,5000	org/hr	130.000,00	65.000,00
	Kepala tukang Listrik	0,1100	org/hr	150.000,00	16.500,00
	Mandor	0,0160	org/hr	160.000,00	2.560,00
					2,114,060.00
			Overhead & Profit 10%		211,406.00
132	Mesin pompa kap.150 watt		M1	Nilai HSPK :	1,104,466.00
	Mesin Pompa tekan kap. 150 watt	1,2000	m	675.000,00	810.000,00
	Pekerja	1,0000	org/hr	110.000,00	110.000,00
	Tukang Listrik	0,5000	org/hr	130.000,00	65.000,00
	Kepala tukang Listrik	0,1100	org/hr	150.000,00	16.500,00
	Mandor	0,0160	org/hr	160.000,00	2.560,00
					1,004,060.00
			Overhead & Profit 10%		100,406.00
133	Tangki air 1000 liter		M1	Nilai HSPK :	2,143,966.00
	Tangki air 1000 liter	1,0000	bh	1.650.000,00	1.650.000,00
	Pelampung otomatis	1,0000	bh	105.000,00	105.000,00
	Pekerja	1,0000	org/hr	110.000,00	110.000,00
	Tukang Listrik	0,5000	org/hr	130.000,00	65.000,00
	Kepala tukang Listrik	0,1100	org/hr	150.000,00	16.500,00
	Mandor	0,0160	org/hr	160.000,00	2.560,00
					1,949,060.00
			Overhead & Profit 10%		194,906.00
134	Tangki air 500 liter		M1	Nilai HSPK :	1.373.966,00
	Tangki air 500 liter	1,0000	bh	950.000,00	950.000,00
	Pelampung otomatis	1,0000	bh	105.000,00	105.000,00
	Pekerja	1,0000	org/hr	110.000,00	110.000,00
	Tukang Listrik	0,5000	org/hr	130.000,00	65.000,00
	Kepala tukang Listrik	0,1100	org/hr	150.000,00	16.500,00
	Mandor	0,0160	org/hr	160.000,00	2.560,00
					1,324,060.00
			Overhead & Profit 10%		132,406.00
135	Dudukan tangki air		M1	Nilai HSPK :	1,368,466.00
	Besi Plat rata2	70,0000	kg	15.000,00	1.050.000,00
	Pekerja	1,0000	org/hr	110.000,00	110.000,00
	Tukang Listrik	0,5000	org/hr	130.000,00	65.000,00
	Kepala tukang Listrik	0,1100	org/hr	150.000,00	16.500,00
	Mandor	0,0160	org/hr	160.000,00	2.560,00
					1,244,060.00
			Overhead & Profit 10%		124,406.00
136	Septictank Buis beton + Rembesan		Unit	Nilai HSPK :	1.817.293,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Galian Tanah, dalam s/d 1 m	2,0000	M3	95.200,00	190.400,00
	Pas. Urugan pasir	0,2000	M3	214.600,00	42.920,00
	Pas. Lantai kerja beton tumbuk 1:3:5	1,7660	M2	88.100,00	155.585,00
	Beton K-200	0,2030	M3	1.412.400,00	286.717,00
	Galian Tanah, dalam s/d 1 m	3,3750	M3	95.200,00	3.221.300,00
	Batu Kerikil	1,0500	m3	590.000,00	619.500,00
	Urugan tanah kembali	1,1250	M3	31.716,67	35.681,25
					1,651,827.17
			Overhead & Profit 10%		165,182.72
137	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan		Unit	Nilai HSPK :	4.838.082,00
	Galian Tanah, dalam s/d 1 m	3,0000	M3	95.200,00	285.600,00
	Pas. Urugan pasir	0,3000	M3	214.600,00	64.380,00
	Pas. Lantai kerja beton tumbuk 1:3:5	3,0000	M2	88.100,00	264.300,00
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:2	10,5000	M2	124.100,00	1.303.050,00
	Pas. Plester acian; ad. 1:2	12,0000	M2	83.000,00	996.000,00
	Beton K-200	0,3600	M3	1.412.400,00	508.464,00
	Galian Tanah, dalam s/d 1 m	3,3750	M3	95.200,00	321.300,00
	Batu Kerikil	1,0500	m3	590.000,00	619.500,00
	Urugan tanah kembali	1,1250	M3	31.700,00	35.663,00
					4.398.275,00
			Overhead & Profit 10%		439.826,00
138	Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 6,00 m3		Unit	Nilai HSPK :	6.769.957,00
	Galian Tanah, dalam s/d 1 m	6,0000	M3	95.200,00	571.200,00
	Pas. Urugan pasir	0,3000	M3	214.600,00	64.380,00
	Pas. Lantai kerja beton tumbuk 1:3:5	3,0000	M2	88.100,00	264.300,00
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:2	17,0000	M2	124.100,00	2.109.700,00
	Pas. Plester acian; ad. 1:2	20,0000	M2	83.000,00	1.660.000,00
	Beton K-200	0,3600	M3	1.412.400,00	508.464,00
	Galian Tanah, dalam s/d 1 m	3,3750	M3	95.150,00	321.300,00
	Batu Kerikil	1,0500	m3	590.000,00	619.500,00
	Urugan tanah kembali	1,1250	M3	31.700,00	35.663,00
					6.154.507,00
			Overhead & Profit 10%		615.451,00
139	Pas. Box Panel		Titik	Nilai HSPK :	867,240.00
	Box panel PVC isi 4 MCB	1,0000	bh	150.000,00	150.000,00
	MCB 6 A	2,0000	bh	45.000,00	90.000,00
	MCB 4 A	2,0000	bh	50.000,00	100.000,00
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,0000	m	18.900,00	113.400,00
	Pekerja	0,5000	org/hr	110.000,00	55.000,00
	Tukang Listrik	1,0000	org/hr	130.000,00	130.000,00
	Kepala tukang Listrik	1,0000	org/hr	150.000,00	150.000,00
					788,400.00
			Overhead & Profit 10%		78,840.00
140	Pas. Instalasi stop kontak		Titik	Nilai HSPK :	170,995.00
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	6,0000	m	18.900,00	113.400,00
	Isolasi	0,5000	bh	5.000,00	2.500,00
	Klem	3,0000	bh	150,00	450,00
	Pekerja	0,0500	org/hr	110.000,00	5.500,00
	Tukang Listrik	0,0200	org/hr	130.000,00	2.600,00
	Kepala tukang Listrik	0,1000	org/hr	150.000,00	15.000,00
	Mandor	0,1000	org/hr	160.000,00	16.000,00
					155,450.00
			Overhead & Profit 10%		15,545.00
141	Pas. Instalasi lampu		Titik	Nilai HSPK :	138,820.00
	Kabel NYM 2 x 2,5 mm2	6,0000	m	14.025,00	84.150,00
	Isolasi	0,5000	bh	5.000,00	2.500,00
	Klem	3,0000	bh	150,00	450,00
	Pekerja	0,0500	org/hr	110.000,00	5.500,00
	Tukang Listrik	0,0200	org/hr	130.000,00	2.600,00
	Kepala tukang Listrik	0,1000	org/hr	150.000,00	15.000,00
	Mandor	0,1000	org/hr	160.000,00	16.000,00
					126,200.00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Overhead & Profit 10%		12,620.00
142	Pas. Instalasi antena TV		Titik	Nilai HSPK :	46,255.00
	Isolasi	0,5000	bh	5.000,00	2.500,00
	Klem	3,0000	bh	150,00	450,00
	Pekerja	0,0500	org/hr	110.000,00	5.500,00
	Tukang Listrik	0,0200	org/hr	130.000,00	2.600,00
	Kepala tukang Listrik	0,1000	org/hr	150.000,00	15.000,00
	Mandor	0,1000	org/hr	160.000,00	16.000,00
					42,050.00
			Overhead & Profit 10%		4,205.00
143	Pas. Instalasi telephone		Titik	Nilai HSPK :	211,255.00
	Kabel telephone 4 x 0.5 mm	10,0000	m	15.000,00	150.000,00
	Isolasi	0,5000	bh	5.000,00	2.500,00
	Klem	3,0000	bh	150,00	450,00
	Pekerja	0,0500	org/hr	110.000,00	5.500,00
	Tukang Listrik	0,0200	org/hr	130.000,00	2.600,00
	Kepala tukang Listrik	0,1000	org/hr	150.000,00	15.000,00
	Mandor	0,1000	org/hr	160.000,00	16.000,00
					192,050.00
			Overhead & Profit 10%		19,205.00
144	Pas. Saklar engkel		Buah	Nilai HSPK :	58,025.00
	Saklar tunggal	1,0000	bh	15.000,00	15.000,00
	Mangkok Listrik	1,0000	bh	1.000,00	1.000,00
	Isolasi	0,2500	bh	5.000,00	1.250,00
	Pekerja	0,1000	org/hr	110.000,00	11.000,00
	Tukang Listrik	0,1000	org/hr	130.000,00	13.000,00
	Kepala tukang Listrik	0,0500	org/hr	150.000,00	7.500,00
	Mandor	0,0250	org/hr	160.000,00	4.000,00
					52,750.00
			Overhead & Profit 10%		5,275.00
145	Pas. Saklar doble		Buah	Nilai HSPK :	62,315.00
	Saklar ganda	1,0000	bh	18.900,00	18.900,00
	Mangkok Listrik	1,0000	bh	1.000,00	1.000,00
	Isolasi	0,2500	bh	5.000,00	1.250,00
	Pekerja	0,1000	org/hr	110.000,00	11.000,00
	Tukang Listrik	0,1000	org/hr	130.000,00	13.000,00
	Kepala tukang Listrik	0,0500	org/hr	150.000,00	7.500,00
	Mandor	0,0250	org/hr	160.000,00	4.000,00
					56,650.00
			Overhead & Profit 10%		5,665.00
146	Pas. Stop kontak		Buah	Nilai HSPK :	58,025.00
	Stop kontak	1,0000	bh	15.000,00	15.000,00
	Mangkok Listrik	1,0000	bh	1.000,00	1.000,00
	Isolasi	0,2500	bh	5.000,00	1.250,00
	Pekerja	0,1000	org/hr	110.000,00	11.000,00
	Tukang Listrik	0,1000	org/hr	130.000,00	13.000,00
	Kepala tukang Listrik	0,0500	org/hr	150.000,00	7.500,00
	Mandor	0,0250	org/hr	160.000,00	4.000,00
					52,750.00
			Overhead & Profit 10%		5,275.00
147	Pas. Outlet TV		Buah	Nilai HSPK :	89,457.50
	Outlet TV	1,0000	bh	43.575,00	43.575,00
	Mangkok Listrik	1,0000	bh	1.000,00	1.000,00
	Isolasi	0,2500	bh	5.000,00	1.250,00
	Pekerja	0,1000	org/hr	110.000,00	11.000,00
	Tukang Listrik	0,1000	org/hr	130.000,00	13.000,00
	Kepala tukang Listrik	0,0500	org/hr	150.000,00	7.500,00
	Mandor	0,0250	org/hr	160.000,00	4.000,00
					81,325.00
			Overhead & Profit 10%		8,132.50

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
148	Pas. Outlet telephone		Buah	Nilai HSPK :	89,457.50
	Outlet Telephone	1,0000	bh	43.575,00	43.575,00
	Mangkok Listrik	1,0000	bh	1.000,00	1.000,00
	Isolasi	0,2500	bh	5.000,00	1.250,00
	Pekerja	0,1000	org/hr	110.000,00	11.000,00
	Tukang Listrik	0,1000	org/hr	130.000,00	13.000,00
	Kepala tukang Listrik	0,0500	org/hr	150.000,00	7.500,00
	Mandor	0,0250	org/hr	160.000,00	4.000,00
					81,325.00
			Overhead & Profit 10%		8,132.50
149	Pas. Outlet exhausefan		Buah	Nilai HSPK :	42,625.00
	Outlet exhausefan	1,0000	bh	1.000,00	1.000,00
	Mangkok Listrik	1,0000	bh	1.000,00	1.000,00
	Isolasi	0,2500	bh	5.000,00	1.250,00
	Pekerja	0,1000	org/hr	110.000,00	11.000,00
	Tukang Listrik	0,1000	org/hr	130.000,00	13.000,00
	Kepala tukang Listrik	0,0500	org/hr	150.000,00	7.500,00
	Mandor	0,0250	org/hr	160.000,00	4.000,00
					38,750.00
			Overhead & Profit 10%		3,875.00
150	Pas. Down light & PLC 13 W		Buah	Nilai HSPK :	231,231.00
	Down light / PLC 13 W	1,0000	bh	173.460,00	173.460,00
	Isolasi	0,2500	bh	5.000,00	1.250,00
	Pekerja	0,1000	org/hr	110.000,00	11.000,00
	Tukang Listrik	0,1000	org/hr	130.000,00	13.000,00
	Kepala tukang Listrik	0,0500	org/hr	150.000,00	7.500,00
	Mandor	0,0250	org/hr	160.000,00	4.000,00
					210,210.00
			Overhead & Profit 10%		21,021.00
151	Pas. Fitting plafond + Lampu SL		Buah	Nilai HSPK :	122,925.00
	Fitting plafond + lampu SL	1,0000	bh	75.000,00	75.000,00
	Isolasi	0,2500	bh	5.000,00	1.250,00
	Pekerja	0,1000	org/hr	110.000,00	11.000,00
	Tukang Listrik	0,1000	org/hr	130.000,00	13.000,00
	Kepala tukang Listrik	0,0500	org/hr	150.000,00	7.500,00
	Mandor	0,0250	org/hr	160.000,00	4.000,00
					111,750.00
			Overhead & Profit 10%		11,175.00
152	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille		Buah	Nilai HSPK :	315,425.00
	Lampu TL 2 x 18 watt grille	1,0000	bh	250.000,00	250.000,00
	Isolasi	0,2500	bh	5.000,00	1.250,00
	Pekerja	0,1000	org/hr	110.000,00	11.000,00
	Tukang Listrik	0,1000	org/hr	130.000,00	13.000,00
	Kepala tukang Listrik	0,0500	org/hr	150.000,00	7.500,00
	Mandor	0,0250	org/hr	160.000,00	4.000,00
					286,750.00
			Overhead & Profit 10%		28,675.00
153	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille		Buah	Nilai HSPK :	452,925.00
	Lampu TL 2 x 36 watt grille	1,0000	bh	375.000,00	375.000,00
	Isolasi	0,2500	bh	5.000,00	1.250,00
	Pekerja	0,1000	org/hr	110.000,00	11.000,00
	Tukang Listrik	0,1000	org/hr	130.000,00	13.000,00
	Kepala tukang Listrik	0,0500	org/hr	150.000,00	7.500,00
	Mandor	0,0250	org/hr	160.000,00	4.000,00
					411,750.00
			Overhead & Profit 10%		41,175.00
154	Urugan tanah kembali		M3	Nilai HSPK :	31,716.67
	Pekerja	0,2500	org/hr	110.000,00	27.500,00
	Mandor	0,0083	org/hr	160.000,00	1.333,33
					28,833.33
			Overhead & Profit 10%		2,883.33
155	Pas. Plester acian; ad. 1:2		M2	Nilai HSPK :	82,995.00
	Pekerja	0,3000	org/hr	110.000,00	33.000,00
	Tukang batu	0,1500	OH	130.000,00	19.500,00
	Kepala tukang	0,0150	OH	150.000,00	2.250,00
	Mandor	0,0150	org/hr	160.000,00	2.400,00
	Semen (50 Kg)	0,2040	Kg	75.000,00	15.300,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pasi Pasang	0,0200	M³	150.000,00	3.000,00
					75,450.00
			Overhead & Profit 10%		7,545.00
156	Pas. Plester acian; ad. 1:4		M²	Nilai HSPK :	77,137.50
	Pekerja	0,3000	org/hr	110.000,00	33.000,00
	Tukang batu	0,1500	OH	130.000,00	19.500,00
	Kepala tukang	0,0150	OH	150.000,00	2.250,00
	Mandor	0,0150	org/hr	160.000,00	2.400,00
	Semen (50 Kg)	0,1250	Kg	75.000,00	9.375,00
	Pasi Pasang	0,0240	M³	150.000,00	3.600,00
					70,125.00
			Overhead & Profit 10%		7,012.50
157	Kusen pintu P 1 B		Unit	Nilai HSPK :	359,572.40
	Kusen & Pintu PVC toilet	1,0000	m	286.999,00	286.999,00
	Paku Skrup	6,0000	bh	2.500,00	15.000,00
	Pekerja	0,0450	org/hr	110.000,00	4.950,00
	Tukang Kayu Halus	0,1350	org/hr	130.000,00	17.550,00
	Kepala tukang Kayu	0,0135	org/hr	150.000,00	2.025,00
	Mandor	0,0023	org/hr	160.000,00	360,00
					326,884.00
			Overhead & Profit 10%		32,688.40
158	Bekisting balok beton		M²	Nilai HSPK :	750,310.00
	Triplex t. 9 mm	0,3500	Kpg	255.000,00	89.250,00
	Paku 5 s/d 10 cm	0,4000	kg	23.000,00	9.200,00
	Kayu Klas II	0,0150	m3	7.500.000,00	112.500,00
	Kayu Klas III	0,0400	m3	6.120.000,00	244.800,00
	Dolken dia 8 s/d 10 cm	6,0000	btg	16.500,00	99.000,00
	Minyak bekisting	0,2000	ltr	8.100,00	1.620,00
	Pekerja	0,6600	org/hr	110.000,00	7.260,00
	Tukang Kayu Kasar	0,3300	org/hr	130.000,00	42.900,00
	Kepala tukang Kayu	0,0330	org/hr	150.000,00	4.950,00
	Mandor	0,0330	org/hr	160.000,00	5.280,00
					682,100.00
			Overhead & Profit 10%		68,210.00
159	Cat plafond acrylic emulsion KW.II		M²	Nilai HSPK :	27,780.50
	Plamir Tembok	0,1000	kg	20.000,00	2.000,00
	Cat Tembok kw2	0,1000	kg	32.000,00	3.200,00
	Cat Tembok kw2	0,2600	kg	32.000,00	8.320,00
	Pekerja	0,0200	org/hr	110.000,00	2.200,00
	Tukang Cat Biasa	0,0630	org/hr	130.000,00	8.190,00
	Kepala tukang Cat	0,0063	org/hr	150.000,00	945,00
	Mandor	0,0025	org/hr	160.000,00	400,00
					25,255.00
			Overhead & Profit 10%		2,525.50
160	Penutup atap Genteng Keramik Glazur		M2	Nilai HSPK :	129,805.50
	Genteng Keramik	25,0000	bh	3.571,00	89.275,00
	Pekerja	0,1500	org/hr	110.000,00	16.500,00
	Tukang Batu Kasar	0,0750	org/hr	130.000,00	9.750,00
	Kepala Tukang Batu	0,0080	org/hr	150.000,00	1.200,00
	Mandor	0,0080	org/hr	160.000,00	1.280,00
					118,005.00
			Overhead & Profit 10%		11,800.50
161	Bubungan Genteng Keramik Glazur		M¹	Nilai HSPK :	163,911.00
	Nok Genteng Keramik	5,0000	bh	10.938,00	54.690,00
	Semen (50 Kg)	0,2160	zak	75.000,00	16.200,00
	Pasi Pasang	0,0320	M³	150.000,00	4.800,00
	Pekerja	0,4000	org/hr	110.000,00	44.000,00
	Tukang Batu Kasar	0,2000	org/hr	130.000,00	26.000,00
	Kepala Tukang Batu	0,0200	org/hr	150.000,00	3.000,00
	Mandor	0,0020	org/hr	160.000,00	320,00
					149,010.00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Overhead & Profit 10%		14,901.00
162	Pas. Talang seng plat		M1	Nilai HSPK :	136,510.00
	Kayu Klas II	0,0108	m3	7.500.000,00	81.000,00
	Paku 5 s/d 10 cm	0,1000	kg	23.000,00	2.300,00
	Pekerja	0,1000	org/hr	110.000,00	11.000,00
	Tukang Kayu Kasar	0,2000	org/hr	130.000,00	26.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,0200	org/hr	150.000,00	3.000,00
	Mandor	0,0050	org/hr	160.000,00	800,00
					124,100.00
			Overhead & Profit 10%		12,410.00
163	Pas. Lisplank Kayu 3/20 mm		M¹	Nilai HSPK :	168,311.00
	Seng Plat BJLS 30	1,0500	m2	80.000,00	84.000,00
	Paku 1 s/d 3 cm	0,0100	kg	23.000,00	230,00
	Besi Plat rata2	0,5000	kg	15.000,00	7.500,00
	Pekerja	0,1500	org/hr	110.000,00	16.500,00
	Tukang Kayu Kasar	0,3000	org/hr	130.000,00	39.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,0300	org/hr	150.000,00	4.500,00
	Mandor	0,0080	org/hr	160.000,00	1.280,00
					153,010.00
			Overhead & Profit 10%		15,301.00
164	Pas. Acian PC		M²	Nilai HSPK :	47,272.50
	Pekerja	0,2000	org/hr	110.000,00	22.000,00
	Tukang batu	0,1000	OH	130.000,00	13.000,00
	Kepala tukang	0,0100	OH	150.000,00	1.500,00
	Mandor	0,0100	org/hr	160.000,00	1.600,00
	Semen PC	0,0650	Kg	75.000,00	4.875,00
					42,975.00
			Overhead & Profit 10%		4,297.50
165	Pintu panel kayu KW.I; 82 x 206 cm; R. Tamu		M2	Nilai HSPK :	1,150,006.00
	Kayu Klas I (belian tidak ketam 7/7)	0,0400	m3	12.061.500,00	482.460,00
	Lem Kayu	0,5000	kg	20.000,00	10.000,00
	Pekerja	1,0000	org/hr	110.000,00	110.000,00
	Tukang Kayu Halus	3,0000	org/hr	130.000,00	390.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,3000	org/hr	150.000,00	45.000,00
	Mandor	0,0500	org/hr	160.000,00	8.000,00
					1,045,460.00
			Overhead & Profit 10%		104,546.00
166	Pintu panel kayu KW.I; 82 x 206 cm; K. Tidur		M2	Nilai HSPK :	1,150,006.00
	Kayu Klas I (belian tidak ketam 7/7)	0,0400	m3	12.061.500,00	482.460,00
	Lem Kayu	0,5000	kg	20.000,00	10.000,00
	Pekerja	1,0000	org/hr	110.000,00	110.000,00
	Tukang Kayu Halus	3,0000	org/hr	130.000,00	390.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,3000	org/hr	150.000,00	45.000,00
	Mandor	0,0500	org/hr	160.000,00	8.000,00
					1,045,460.00
			Overhead & Profit 10%		104,546.00
167	Pintu panel kayu KW.I; 72 x 206 cm; K. Mandi		M2	Nilai HSPK :	1,150,006.00
	Kayu Klas I (belian tidak ketam 7/7)	0,0400	m3	12.061.500,00	482.460,00
	Lem Kayu	0,5000	kg	20.000,00	10.000,00
	Pekerja	1,0000	org/hr	110.000,00	110.000,00
	Tukang Kayu Halus	3,0000	org/hr	130.000,00	390.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,3000	org/hr	150.000,00	45.000,00
	Mandor	0,0500	org/hr	160.000,00	8.000,00
					1,045,460.00
			Overhead & Profit 10%		104,546.00
168	Pintu kaca kayu KW.I; 50 x 206 cm		M2	Nilai HSPK :	811,663.60
	Kayu Klas I (belian tidak ketam 7/7)	0,0240	m3	12.061.500,00	289.476,00
	Lem Kayu	0,3000	kg	20.000,00	6.000,00
	Pekerja	0,8000	org/hr	110.000,00	88.000,00
	Tukang Kayu Halus	2,4000	org/hr	130.000,00	312.000,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Kepala tukang Kayu	0,2400	org/hr	150.000,00	36.000,00
	Mandor	0,0400	org/hr	160.000,00	6.400,00
					737,876.00
			Overhead & Profit 10%		73,787.60
169	Jendela kaca kayu KW.I; 52 x 122 cm		M2	Nilai HSPK :	811,663.60
	Kayu Klas I (belian tidak ketam 7/7)	0,0240	m3	12.061.500,00	289.476,00
	Lem Kayu	0,3000	kg	20.000,00	6.000,00
	Pekerja	0,8000	org/hr	110.000,00	88.000,00
	Tukang Kayu Halus	2,4000	org/hr	130.000,00	312.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,2400	org/hr	150.000,00	36.000,00
	Mandor	0,0400	org/hr	160.000,00	6.400,00
					737,876.00
			Overhead & Profit 10%		73,787.60
170	Jendela kaca kayu KW.I; 52 x 182 cm		M2	Nilai HSPK :	811,663.60
	Kayu Klas I (belian tidak ketam 7/7)	0,0240	m3	12.061.500,00	289.476,00
	Lem Kayu	0,3000	kg	20.000,00	6.000,00
	Pekerja	0,8000	org/hr	110.000,00	88.000,00
	Tukang Kayu Halus	2,4000	org/hr	130.000,00	312.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,2400	org/hr	150.000,00	36.000,00
	Mandor	0,0400	org/hr	160.000,00	6.400,00
					737,876.00
			Overhead & Profit 10%		73,787.60
171	Pintu Besi 240 x 400 cm; Garasi		M2	Nilai HSPK :	1,093,752.00
	Besi Plat rata2	15,0000	kg	15.000,00	225.000,00
	Besi Plat rata2	32,8000	kg	15.000,00	492.000,00
	Kawat beton	0,0500	Kg	25.000,00	1.250,00
	Pekerja	1,0500	org/hr	110.000,00	115.500,00
	Tukang besi Konstruksi	1,0500	org/hr	130.000,00	136.500,00
	Kepala tukang Besi	0,1050	org/hr	150.000,00	15.750,00
	Mandor	0,0520	org/hr	160.000,00	8.320,00
					994,320.00
			Overhead & Profit 10%		99,432.00
172	Pas. Instalasi exhausfan		Titik	Nilai HSPK :	138,820.00
	Kabel NYM 2 x 2,5 mm2	6,0000	m	14.025,00	84.150,00
	Isolasi	0,5000	bh	5.000,00	2.500,00
	Klem	3,0000	bh	150,00	450,00
	Pekerja	0,0500	org/hr	110.000,00	5.500,00
	Tukang Listrik	0,0200	org/hr	130.000,00	2.600,00
	Kepala tukang Listrik	0,1000	org/hr	150.000,00	15.000,00
	Mandor	0,1000	org/hr	160.000,00	16.000,00
					126,200.00
			Overhead & Profit 10%		12,620.00
173	Beton K - 250		M3	Nilai HSPK :	1,371,854.00
	Semen (50 Kg)	6,5200	zak	75.000,00	489.000,00
	Pasir Beton	0,5430	M³	150.000,00	81.450,00
	Batu Split Pecah Mesin 1/2	0,7620	M³	580.000,00	441.960,00
	Pekerja	1,6500	org/hr	110.000,00	181.500,00
	Tukang Batu Kasar	0,2750	org/hr	130.000,00	35.750,00
	Kepala Tukang Batu	0,0280	org/hr	150.000,00	4.200,00
	Mandor	0,0830	org/hr	160.000,00	13.280,00
					1,247,140.00
			Overhead & Profit 10%		124,714.00
174	Bekisting beton plat lantai		M2	Nilai HSPK :	114,974.20
	Kayu Klas IV	0,0020	m3	2.211.000,00	4.422,00
	Paku 5 s/d 10 cm	0,0100	kg	23.000,00	230,00
	Minyak bekisting	0,1000	ltr	8.100,00	810,00
	Pekerja	0,5200	org/hr	110.000,00	57.200,00
	Tukang Kayu Kasar	0,2600	org/hr	130.000,00	33.800,00
	Kepala tukang Kayu	0,0260	org/hr	150.000,00	3.900,00
	Mandor	0,0260	org/hr	160.000,00	4.160,00
					104,522.00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Overhead & Profit 10%		10,452.20
175	Pintu panel kayu KW.II; 82 x 206 cm; R. Tamu		M2	Nilai HSPK :	949,300.00
	Kayu Klas II	0,0400	m3	7.500.000,00	300.000,00
	Lem Kayu	0,5000	kg	20.000,00	10.000,00
	Pekerja	1,0000	org/hr	110.000,00	110.000,00
	Tukang Kayu Halus	3,0000	org/hr	130.000,00	390.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,3000	org/hr	150.000,00	45.000,00
	Mandor	0,0500	org/hr	160.000,00	8.000,00
					863,000.00
			Overhead & Profit 10%		86,300.00
176	Pintu doble teakwood 82 x 206 cm; K. Tidur		M2	Nilai HSPK :	781,759.00
	Kayu Klas II	0,0250	m3	7.500.000,00	187.500,00
	Lem Kayu	0,5000	kg	20.000,00	10.000,00
	Paku 1 s/d 3 cm	0,0300	kg	23.000,00	690,00
	Triplek t. 3 mm	1,0000	lbr	75.000,00	75.000,00
	Pekerja	0,7000	org/hr	110.000,00	77.000,00
	Tukang Kayu Halus	2,1000	org/hr	130.000,00	273.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,2100	org/hr	150.000,00	31.500,00
	Mandor	0,3500	org/hr	160.000,00	56.000,00
					710,690.00
			Overhead & Profit 10%		71,069.00
177	Pintu doble teakwood 72 x 206 cm; K. Mandi		M2	Nilai HSPK :	781,759.00
	Kayu Klas II	0,0250	m3	7.500.000,00	187.500,00
	Lem Kayu	0,5000	kg	20.000,00	10.000,00
	Paku 1 s/d 3 cm	0,0300	kg	23.000,00	690,00
	Triplek t. 3 mm	1,0000	lbr	75.000,00	75.000,00
	Pekerja	0,7000	org/hr	110.000,00	77.000,00
	Tukang Kayu Halus	2,1000	org/hr	130.000,00	273.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,2100	org/hr	150.000,00	31.500,00
	Mandor	0,3500	org/hr	160.000,00	56.000,00
					710,690.00
			Overhead & Profit 10%		71,069.00
178	Pintu kaca kayu KW.II; 50 x 206 cm		M2	Nilai HSPK :	691,240.00
	Kayu Klas II	0,0240	m3	7.500.000,00	180.000,00
	Lem Kayu	0,3000	kg	20.000,00	6.000,00
	Pekerja	0,8000	org/hr	110.000,00	88.000,00
	Tukang Kayu Halus	2,4000	org/hr	130.000,00	312.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,2400	org/hr	150.000,00	36.000,00
	Mandor	0,0400	org/hr	160.000,00	6.400,00
					628,400.00
			Overhead & Profit 10%		62,840.00
179	Jendela kaca kayu KW.II; 52 x 122 cm		M2	Nilai HSPK :	691,240.00
	Kayu Klas II	0,0240	m3	7.500.000,00	180.000,00
	Lem Kayu	0,3000	kg	20.000,00	6.000,00
	Pekerja	0,8000	org/hr	110.000,00	88.000,00
	Tukang Kayu Halus	2,4000	org/hr	130.000,00	312.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,2400	org/hr	150.000,00	36.000,00
	Mandor	0,0400	org/hr	160.000,00	6.400,00
					628,400.00
			Overhead & Profit 10%		62,840.00
180	Jendela kaca kayu KW.II; 52 x 182 cm		M2	Nilai HSPK :	691,240.00
	Kayu Klas II	0,0240	m3	7.500.000,00	180.000,00
	Lem Kayu	0,3000	kg	20.000,00	6.000,00
	Pekerja	0,8000	org/hr	110.000,00	88.000,00
	Tukang Kayu Halus	2,4000	org/hr	130.000,00	312.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,2400	org/hr	150.000,00	36.000,00
	Mandor	0,0400	org/hr	160.000,00	6.400,00
					628,400.00
			Overhead & Profit 10%		62,840.00
181	Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 6,00 m3		Unit	Nilai HSPK :	4,837,377.87

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Galian Tanah, dalam s/d 1 m	3,0000	M3	95.150,00	285.450,00
	Pas. Urugan pasir	0,3000	M3	214.600,00	64.380,00
	Pas. Lantai kerja beton tumbuk 1:3:5	3,0000	M2	88.099,00	264.297,00
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:2	10,5000	M2	124.074,50	1.302.782,25
	Pas. Plester acian; ad. 1:2	12,0000	M2	82.995,00	995.940,00
	Beton K-200	0,3600	M3	1.412.373,60	508.454,50
	Galian Tanah, dalam s/d 1 m	3,3750	M3	95.150,00	321.131,25
	Batu Kerikil	1,0500	m3	590.000,00	619.500,00
	Urugan tanah kembali	1,1250	M3	31.716,67	35.681,25
					4,397,616.25
			Overhead & Profit 10%		439,761.62
182	Pintu panel kayu KW.III; 82 x 206 cm; R. Tamu		M2	Nilai HSPK :	888,580.00
	Kayu Klas III	0,0400	m3	6.120.000,00	244.800,00
	Lem Kayu	0,5000	kg	20.000,00	10.000,00
	Pekerja	1,0000	org/hr	110.000,00	11.000,00
	Tukang Kayu Halus	3,0000	org/hr	130.000,00	390.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,3000	org/hr	150.000,00	45.000,00
	Mandor	0,0500	org/hr	160.000,00	8.000,00
					807,800.00
			Overhead & Profit 10%		80,780.00
183	Pintu doble triplex 82 x 206 cm; K. Tidur		M2	Nilai HSPK :	996,699.00
	Kayu Klas III	0,0250	m3	6.120.000,00	153.000,00
	Lem Kayu	0,5000	kg	20.000,00	10.000,00
	Paku 1 s/d 3 cm	0,0300	kg	23.000,00	690,00
	Triplex t. 4 mm	2,0000	lbr	150.000,00	300.000,00
	Pekerja	0,8000	org/hr	110.000,00	88.000,00
	Tukang Kayu Halus	2,4000	org/hr	130.000,00	312.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,2400	org/hr	150.000,00	36.000,00
	Mandor	0,0400	org/hr	160.000,00	6.400,00
					906,090.00
			Overhead & Profit 10%		90,609.00
184	Pintu doble triplex 72 x 206 cm; K. Mandi		M2	Nilai HSPK :	996,699.00
	Kayu Klas III	0,0250	m3	6.120.000,00	153.000,00
	Lem Kayu	0,5000	kg	20.000,00	10.000,00
	Paku 1 s/d 3 cm	0,0300	kg	23.000,00	690,00
	Triplex t. 4 mm	2,0000	lbr	150.000,00	300.000,00
	Pekerja	0,8000	org/hr	110.000,00	88.000,00
	Tukang Kayu Halus	2,4000	org/hr	130.000,00	312.000,00
	Kepala tukang Kayu	0,2400	org/hr	150.000,00	36.000,00
	Mandor	0,0400	org/hr	160.000,00	6.400,00
					906,090.00
			Overhead & Profit 10%		90,609.00
185	Jendela kaca kayu KW.III; 52 x 122 cm		M2	Nilai HSPK :	479,330.50
	Kayu Klas III	0,0400	m3	6.120.000,00	244.800,00
	Paku 5 s/d 10 cm	0,5000	kg	23.000,00	11.500,00
	Pekerja	0,3500	org/hr	110.000,00	38.500,00
	Tukang Kayu Halus	1,0500	org/hr	130.000,00	136.500,00
	Kepala tukang Kayu	0,0105	org/hr	150.000,00	1.575,00
	Mandor	0,0180	org/hr	160.000,00	2.880,00
					435,755.00
			Overhead & Profit 10%		43,575.50
186	Jendela kaca kayu KW.III; 52 x 182 cm		M2	Nilai HSPK :	479,330.50
	Kayu Klas III	0,0400	m3	6.120.000,00	244.800,00
	Paku 5 s/d 10 cm	0,5000	kg	23.000,00	11.500,00
	Pekerja	0,3500	org/hr	110.000,00	38.500,00
	Tukang Kayu Halus	1,0500	org/hr	130.000,00	136.500,00
	Kepala tukang Kayu	0,0105	org/hr	150.000,00	1.575,00
	Mandor	0,0180	org/hr	160.000,00	2.880,00
					435,755.00
			Overhead & Profit 10%		43,575.50
187	Pembersihan 1m² lapangan dan perataan		M²	Nilai HSPK :	20.987,50

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
				Nilai HSPK 30 M :	7.345,63
	Pekerja	0,1000	OH	105.000,00	10.500,00
	Mandor	0,0500	OH	155.000,00	7.750,00
					18.250,00
			Overhead & Profit 15%		2.737,50
188	Mobilisasi dan lansir pipa (20 btg/ rit dengan panjang pipa 6 meter)		Rit	Nilai HSPK :	205.993,75
				Nilai HSPK M1 :	1.716,61
	Pekerja	0,2500	OH	105.000,00	26.250,00
	Sopir	0,0250	OH	115.000,00	2.875,00
	Sewa mobil pick up	1,0000	Rit	150.000,00	150.000,00
					179.125,00
			Overhead & Profit 15%		26.868,75
189	Galian Tanah Untuk Pipa 1 m' (dalam 80 cm, lebar 30 cm)		M	Nilai HSPK :	22.804,50
	Pekerja	0,1800	OH	105.000,00	18.900,00
	Mandor	0,0060	OH	155.000,00	930,00
					19.830,00
			Overhead & Profit 15%		2.974,50
190	Pengurugan kembali 1 m³ galian dihitung dari 1/3 kali dari koefisien pekerjaan galian		M3	Nilai HSPK :	7.601,50
	Pekerja	0,0600	OH	105.000,00	6.300,00
	Mandor	0,0020	OH	155.000,00	310,00
					6.610,00
			Overhead & Profit 15%		991,50
191	Pemadatan tanah 1 m' tanah pipa		M3	Nilai HSPK :	16.629,00
	Pekerja	0,1200	OH	105.000,00	12.600,00
	Mandor	0,0120	OH	155.000,00	1.860,00
					14.460,00
			Overhead & Profit 15%		2.169,00
192	1 M' Pemasangan pipa HDPE PN 10		M3	Nilai HSPK :	342.625,25
	Pekerja	0,0620	OH	125.000,00	7.750,00
	Tukang pipa	0,0310	OH	105.000,00	3.255,00
	Mandor	0,0060	OH	155.000,00	930,00
	Pipa HDPE Ø 160 mm	1,0000	M	279.816,67	279.816,67
	Pengelasan/ penyambungan pipa PE	0,1667	titik	20.000,00	3.333,33
	sewa alat tacket & handle crane 2 ton	0,0190	hari	150.000,00	2.850,00
					297.935,00
			Overhead & Profit 15%		44.690,25
193	Pengetesan 1 m pipa HDEF PN 10		M3	Nilai HSPK :	3.139,50
	Pekerja	0,0080	OH	125.000,00	1.000,00
	Mandor	0,0008	OH	155.000,00	124,00
	Air test (air bersih)	0,0180	M3	25.000,00	450,00
	Bahan bakar bensin premium	0,0600	ltr	7.850,00	471,00
	Oli	0,0020	ltr	30.000,00	60,00
	Sewa alat tes pipa	0,0050	Hari	125.000,00	625,00
					2.730,00
			Overhead & Profit 15%		409,50
194	Pembongkaran Beton dan pengeceoran beton kembali (K225) 1 m'		M3	Nilai HSPK (Harga/M1) :	46.045,32
			M3	Nilai HSPK :	1.841.812,61
	Pembongkaran Beton				
	Pekerja	12,5000	Jam	15.000,00	187.500,00
	Mandor	1,0417	Jam	22.142,86	23.065,48
	Jack Hammer	1,0417	Jam	41.138,66	42.852,77
	Alat bantu	1,0000	Ls	15.000,00	15.000,00
	Membuat 1 m³ beton mutu f'c =19,3 Mpa (K 225), slump (12 ± 2) cm ,w/c = 0,58				

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pekerja	1,6500	OH	125.000,00	206.250,00
	Tukang	0,2750	OH	105.000,00	28.875,00
	Kepala Tukang	0,0280	OH	145.000,00	4.060,00
	Mandor	0,0830	OH	155.000,00	12.865,00
	Semen Portlan	371,0000	Kg	1.500,00	556.500,00
	Pasir Beton	698,0000	Kg	107,14	74.785,71
	Kerikil (Maks 30mm)	1047,0000	Kg	429,63	449.822,22
					1.601.576,18
		Overhead & Profit 15%			240.236,43
195	Pemasangan 1 M2 Paving Block Natural Tebal 8 cm		M2	Nilai HSPK :	292.949,85
	Pekerja	0,5000	OH	110.000,00	55.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	130.000,00	65.000,00
	Kepala Tukang	0,0500	OH	150.000,00	7.500,00
	Mandor	0,0013	OH	160.000,00	208,00
	Paving block 8 cm natural	1,0100	m2	116.600,00	117.766,00
	Stone Dust	0,0075	m3	350.000,00	2.625,00
	Peralatan	0,1000	%	66.400,00	6.640,00
					254.739,00
		Overhead & Profit 15%			38.210,85
196	Pemasangan 1 M2 Paving Block Natural Tebal 10 cm		M2	Nilai HSPK :	349.166,45
	Pekerja	0,5000	OH	110.000,00	55.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	130.000,00	65.000,00
	Kepala Tukang	0,0500	OH	150.000,00	7.500,00
	Mandor	0,0013	OH	160.000,00	208,00
	Paving block 10 cm natural	1,0100	m2	165.000,00	166.650,00
	Stone Dust	0,0075	m3	350.000,00	2.625,00
	Peralatan	0,1000	%	66.400,00	6.640,00
					303.623,00
			Overhead & Profit 15%		45.543,45
197	Pemasangan 1 M2 Paving Block Segi 6 Natural Tebal 7 cm		M2	Nilai HSPK :	285.864,70
	Pekerja	0,5000	OH	110.000,00	55.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	130.000,00	65.000,00
	Kepala Tukang	0,0500	OH	150.000,00	7.500,00
	Mandor	0,0013	OH	160.000,00	208,00
	Paving block segi 6 tebal 7 cm	1,0100	m2	110.500,00	111.605,00
	Stone Dust	0,0075	m3	350.000,00	2.625,00
	Peralatan	0,1000	%	66.400,00	6.640,00
					248.578,00
			Overhead & Profit 15%		37.286,70
198	Pemasangan 1 m2 paving stone		M2	Nilai HSPK :	311.417,70
	Pekerja	0,5000	OH	110.000,00	55.000,00
	Tukang Batu	0,5000	OH	130.000,00	65.000,00
	Kepala Tukang	0,0500	OH	150.000,00	7.500,00
	Mandor	0,0013	OH	160.000,00	208,00
	Paving stone	1,0100	m2	132.500,00	133.825,00
	Stone Dust	0,0075	m3	350.000,00	2.625,00
	Peralatan	0,1000	%	66.400,00	6.640,00
					270.798,00
			Overhead & Profit 15%		40.619,70
199	Pengukuran dan Pemasangan 1 M' Bouwplank (Menggunakan Cerucuk)		M2	Nilai HSPK :	54.666,00
	Pekerja	0,1000	OH	110.000,00	11.000,00
	Tukang Batu	0,1000	OH	130.000,00	13.000,00
	Kepala Tukang	0,0100	OH	150.000,00	1.500,00
	Mandor	0,0050	OH	160.000,00	800,00
	Kayu Cerucuk / Dolken ø 6 - 8 - Pj. 4 m	1,0000	M3	10.000,00	10.000,00
	Paku Biasa 2"-5"	0,0200	Kg	23.000,00	460,00
	Papan Mal Kayu Kelas III	0,0070	M3	2.558.000,00	17.906,00
					54.666,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Overhead & Profit 0 %		-
200	Penggalian 1 M3 Tanah Biasa Sedalam 1 M'		M3	Nilai HSPK :	86.500,00
	Pekerja	0,7500	OH	110.000,00	82.500,00
	Mandor	0,0250	OH	160.000,00	4.000,00
					86.500,00
			Overhead & Profit 0 %		-
201	Pengurugan 1 M3 dengan Pasir Urug		M2	Nilai HSPK :	184.600,00
	Pekerja	0,3000	OH	110.000,00	33.000,00
	Mandor	0,0100	OH	160.000,00	1.600,00
	Pasir Urug	1,2000	M3	125.000,00	150.000,00
					184.600,00
			Overhead & Profit 0 %		-
202	Pemasangan 1 m² plesteran 1 SP : 3PP tebal 20 mm		M2	Nilai HSPK :	79.107,00
	Pekerja	0,2600	OH	110.000,00	28.600,00
	Tukang semen	0,2000	OH	130.000,00	26.000,00
	Kepala Tukang	0,0200	OH	150.000,00	3.000,00
	Mandor	0,0130	OH	160.000,00	2.080,00
	Semen Portland	10,3680	kg	1.500,00	15.552,00
	Pasir Pasang	0,0310	M3	125.000,00	3.875,00
					79.107,00
			Overhead & Profit 0 %		-
203	Pemasangan 1 m² finishing siar pasangan batu kali 1 SP : 2PP		M2	Nilai HSPK :	68.160,00
	Pekerja	0,3000	OH	110.000,00	33.000,00
	Tukang semen	0,1500	OH	130.000,00	19.500,00
	Kepala Tukang	0,0150	OH	150.000,00	2.250,00
	Mandor	0,0150	OH	160.000,00	2.400,00
	Semen Portland	6,3400	kg	1.500,00	9.510,00
	Pasir Pasang	0,0120	M3	125.000,00	1.500,00
					68.160,00
			Overhead & Profit 0 %		-
204	Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 3"		M¹	Nilai HSPK :	82.512,50
	Pekerja	0,0810	OH	110.000,00	8.910,00
	Tukang	0,1350	OH	130.000,00	17.550,00
	Kepala tukang	0,0135	OH	150.000,00	2.025,00
	Mandor	0,0040	OH	160.000,00	640,00
	Pipa PVC 3"	1,2000	M	27.500,00	33.000,00
	Perlengkapan (Dari harga Bahan)	35,0000	%	27.500,00	9.625,00
					71.750,00
			Overhead & Profit 15%		10.762,50
205	Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 2"		M¹	Nilai HSPK :	51.356,13
	Pekerja	0,0540	OH	110.000,00	5.940,00
	Tukang	0,0900	OH	130.000,00	11.700,00
	Kepala tukang	0,0090	OH	150.000,00	1.350,00
	Mandor	0,0030	OH	160.000,00	480,00
	Pipa PVC 2"	1,2000	M	16.250,00	19.500,00
	Perlengkapan	35,0000	%	16.250,00	5.687,50
					44.657,50
			Overhead & Profit 15%		6.698,63
206	Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 1.5"		M¹	Nilai HSPK :	42.666,44
	Pekerja	0,0540	OH	110.000,00	5.940,00
	Tukang	0,0900	OH	130.000,00	11.700,00
	Kepala tukang	0,0090	OH	150.000,00	1.350,00
	Mandor	0,0030	OH	160.000,00	480,00
	Pipa PVC 1 1/2"	1,2000	M	11.375,00	13.650,00
	Perlengkapan	35,0000	%	11.375,00	3.981,25
					37.101,25

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Overhead & Profit 15%		5.565,19
207	Pemasangan 1 m pipa PVC Ø 1"		M¹	Nilai HSPK :	28.295,75
	Pekerja	0,0360	OH	110.000,00	3.960,00
	Tukang	0,0600	OH	130.000,00	7.800,00
	Kepala tukang	0,0060	OH	150.000,00	900,00
	Mandor	0,0020	OH	160.000,00	320,00
	Pipa PVC 1"	1,2000	M	7.500,00	9.000,00
	Perlengkapan	35,0000	%	7.500,00	2.625,00
					24.605,00
			Overhead & Profit 15%		3.690,75

WALI KOTA PONTIANAK

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 115 TAHUN 2022
TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA
KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023

HSPK BIDANG PEKERJAAN BINA MARGA

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Pengecatan 1 m2 Kerb / Kansteen		M²	Nilai HSPK :	29.793,50
	Pekerja	0,0280	OH	110.000,00	3.080,00
	Tukang	0,0420	OH	135.000,00	5.670,00
	Kepala Tukang	0,0042	OH	150.000,00	630,00
	Mandor	0,0030	OH	160.000,00	480,00
	Cat Kansteen (ex. Matex)	0,2500	Kg	65.000,00	16.250,00
	Alat Bantu	1,0000	Ls	975,00	975,00
					27.085,00
				Overhead & Profit 10%	2.708,50
2	Pengecatan 1 m2 Trotoar		M²	Nilai HSPK :	29.793,50
	Pekerja	0,0280	OH	110.000,00	3.080,00
	Tukang	0,0420	OH	135.000,00	5.670,00
	Kepala Tukang	0,0042	OH	150.000,00	630,00
	Mandor	0,0030	OH	160.000,00	480,00
	Cat Trotoar (ex. Tenokote)	0,2500	Kg	65.000,00	16.250,00
	Alat Bantu	1,0000	Ls	975,00	975,00
					27.085,00
				Overhead & Profit 10%	2.708,50
3	Pemasangan 1 m2 pola ubin untuk tuna netra 30/30		M²	Nilai HSPK :	349.580,00
	Pekerja	0,6200	OH	110.000,00	68.200,00
	Tukang	0,3500	OH	135.000,00	47.250,00
	Kepala Tukang	0,0350	OH	150.000,00	5.250,00
	Mandor	0,0300	OH	160.000,00	4.800,00
	Batu Tuna Netra 30/30	0,6200	M²	300.000,00	186.000,00
	Semen Portland	0,3500	Kg	1.500,00	525,00
	Pasir Pasang	0,0350	M³	165.000,00	5.775,00
					317.800,00
				Overhead & Profit 10%	31.780,00
4	Pemasangan 1 m2 batu koral sikat		M²	Nilai HSPK :	500.637,50
	Pekerja	0,6200	OH	110.000,00	68.200,00
	Tukang	0,3500	OH	135.000,00	47.250,00
	Kepala Tukang	0,0350	OH	150.000,00	5.250,00
	Mandor	0,0300	OH	160.000,00	4.800,00
	Batu koral	20,3750	Kg	15.000,00	305.625,00
	Semen Portland	11,3800	Kg	1.500,00	17.070,00
	Pasir Pasang	0,0420	M³	165.000,00	6.930,00
					455.125,00
				Overhead & Profit 10%	45.512,50
5	Pemasangan 1 m2 Lantai Batu Andesit 30 x 60 cm		M²	Nilai HSPK :	439.642,50
	Pekerja	0,7000	OH	110.000,00	77.000,00
	Tukang	0,3500	OH	135.000,00	47.250,00
	Kepala Tukang	0,0350	OH	150.000,00	5.250,00
	Mandor	0,0350	OH	160.000,00	5.600,00
	Batu Andesit 30x60cm	1,0000	M²	240.000,00	240.000,00
	Semen Portland	11,7500	Kg	1.600,00	18.800,00
	Pasir Pasang	0,0350	M³	165.000,00	5.775,00
					399.675,00
				Overhead & Profit 10%	39.967,50

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
6	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)		M'	Nilai HSPK :	217.888,80
	Pekerja Biasa	1,0043	Jam	15.714,29	15.781,86
	Tukang	0,4017	Jam	18.571,43	7.460,14
	Mandor	0,1004	Jam	22.857,14	2.294,86
	Beton K-300	0,0630	M³	1.884.965,15	118.752,80
	Mortar	0,0079	M³	450.536,55	3.559,24
	Flat Bed Truck	0,1000	Jam	502.318,26	50.231,83
					198.080,73
				Overhead & Profit 10%	19.808,07
7	Marka Jalan Termoplastik		M²	Nilai HSPK :	226.611,06
	Pekerja Biasa	0,1430	Jam	15.714,29	2.247,14
	Tukang	0,0180	Jam	18.571,43	334,29
	Mandor	0,0180	Jam	22.857,14	411,43
	Cat Marka Thermoplastic	2,0090	Kg	89.000,00	178.801,00
	Glass Bead	0,4640	Kg	29.000,00	13.456,00
	Dump Truck	0,0180	Jam	521.289,97	9.383,22
	Thermoplastic Road Marking Machine	0,0180	Jam	76.498,95	1.376,98
					206.010,06
				Overhead & Profit 10%	20.601,01
8	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran..... mm x mm		M'	Nilai HSPK :	464.782,85
	Pekerja	5,3882	Jam	15.714,29	84.671,74
	Mandor	1,3471	Jam	22.857,14	30.790,85
	Pile Driver Hammer (3.5-5.0) ton; 300 HP	0,1924	Jam	630.452,64	121.299,09
	Crane On Track (10-15) Ton; 260 HP	0,1991	Jam	893.313,59	177.858,74
	Welding Set	0,1004	Jam	78.779,39	7.909,45
					422.529,86
				Overhead & Profit 10%	42.252,99
9	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuranmm x mm		M'	Nilai HSPK :	385.000,00
	Tiang Pancang (Mini Pile / Ready Mix) uk. II 30 x 30, 4 D 16, ø 6 K 450 - 6m	0,1667	Btg	2.310.000,00	385.000,00
					385.000,00
				Tanpa Overhead & Profit	0,00
10	Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan		M²	Nilai HSPK :	711.483,70
	Pekerja	1,8742	Jam	15.714,29	29.451,72
	Tukang Las	0,6247	Jam	18.571,43	11.601,57
	Mandor	0,3124	Jam	22.857,14	7.140,57
	Turap beton	0,1124	M³	1.020.600,00	114.715,44
	Baja Tulangan	0,0291	Kg	16.500,00	480,15
	Kawat Las	0,0291	Dos	16.000,00	465,60
	Trailer	0,0584	Jam	763.399,18	44.582,51
	Crane 1	0,0558	Jam	893.313,59	49.846,90
	Crane 2	0,1673	Jam	893.313,59	149.451,36
	Welding Set	3,0000	Jam	78.779,39	236.338,16
	Pile Hammer, 2,5 Ton; 1 HP	0,0446	Jam	61.196,89	2.729,38
					646.803,37
				Overhead & Profit 10%	64.680,34
11	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan		M'	Nilai HSPK :	5.415,48
	Pekerja	0,0840	Jam	15.714,29	1.320,00
	Tukang	0,0280	Jam	18.571,43	520,00
	Mandor	0,0140	Jam	22.857,14	320,00
	Cerucuk dolken diameter 8 - 10 cm	1,0500	M'	2.631,58	2.763,16
					4.923,16
				Overhead & Profit 10%	492,32
12	Beton, fc'10 Mpa		Mt	Nilai HSPK :	1.963.815,86
	Pekerja	0,4819	Jam	15.714,29	7.572,72
	Tukang	0,7229	Jam	18.571,43	13.425,29

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Mandor	0,0602	Jam	22.857,14	1.376,00
	Semen	237,9300	Kg	1.600,00	380.688,00
	Pasir Beton	0,5960	M³	165.000,00	98.340,00
	Agregat Kasar	0,9153	M³	542.500,00	496.550,25
	Kayu Perancah	0,1000	M³	2.218.934,91	221.893,49
	Paku	1,2000	Kg	26.000,00	31.200,00
	Air	166,8600	Jam	8,00	1.334,88
	Concrete Pan Mixer	0,0602	Jam	272.789,98	16.421,96
	Truck Mixer	0,5344	Jam	929.203,03	496.566,10
	Water TankTruck	0,0382	Liter	521425,75	19.918,46
					1.785.287,14
				Overhead & Profit 10%	178.528,71
13	Beton struktur, fc'25 Mpa		Mt	Nilai HSPK :	2.073.461,67
	Pekerja	0,4819	Jam	15.714,29	7.572,72
	Tukang	0,7229	Jam	18.571,43	13.425,29
	Mandor	0,0602	Jam	22.857,14	1.376,00
	Semen	307,9700	Kg	1.600,00	492.752,00
	Pasir Beton	0,6104	M³	165.000,00	100.716,00
	Agregat Kasar	0,7944	M³	542.500,00	430.962,00
	Kayu Perancah	0,1000	M³	2.218.934,91	221.893,49
	Paku	1,2000	Kg	26.000,00	31.200,00
	Air	190,5500	Liter	8,00	1.524,40
	Plastizier	0,9239	Kg	25.000,00	23.097,50
	Concrete Pan Mixer	0,0602	Jam	272.789,98	16.421,96
	Truck Mixer	0,5344	Jam	929.203,03	496.566,10
	Concrete Vibrator	0,3614	Jam	76.201,56	27.539,24
	Water Tank Truck	0,0382	Jam	521.425,75	19.918,46
					1.884.965,15
				Overhead & Profit 10%	188.496,52
14	Beton struktur, fc'30 Mpa		M3	Nilai HSPK :	2.174.121,96
	Pekerja	0,7229	Jam	15.714,29	11.359,86
	Tukang	1,8072	Jam	18.571,43	33.562,29
	Mandor	0,1205	Jam	22.857,14	2.754,29
	Semen	346,8937	Kg	1.600,00	555.029,92
	Pasir Beton	0,5718	M³	165.000,00	94.347,00
	Agregat Kasar	0,8080	M³	542.500,00	438.340,00
	Kayu Perancah	0,1000	M³	2.218.934,91	221.893,49
	Paku	1,2000	Kg	26.000,00	31.200,00
	Air	190,5500	Liter	8,00	1.524,40
	Plastizier	1,0407	Kg	25.000,00	26.017,50
	Concrete Pan Mixer	0,0602	Jam	272.789,98	16.421,96
	Truck Mixer	0,5344	Jam	929.203,03	496.566,10
	Concrete Vibrator	0,3614	Jam	76.201,56	27.539,24
	Water Tank Truck	0,0382	Jam	521.425,75	19.918,46
					1.976.474,51
				Overhead & Profit 10%	197.647,45
15	Bahan anti pengelupasan		Kg	Nilai HSPK :	65.000,00
	Anti strpping agent	1,0000	Kg	65.000,00	65.000,00
					65.000,00
				Tanpa Overhead & Profit	0,00
16	Laston Lapis Antara (AC-BC)		Ton	Nilai HSPK :	2.038.565,86
	Pekerja	0,2510	Jam	15.714,29	3.944,29
	Mandor	0,0251	Jam	22.857,14	573,71
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-20	0,3720	M³	595.000,00	221.340,00
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,3719	M³	350.000,00	130.165,00
	Semen	9,6820	Kg	1.600,00	15.491,20
	Aspal	57,1650	Kg	13.961,04	798.082,85
	Wheel Loader	0,0054	Jam	775.801,98	4.189,33
	AMP	0,0267	Jam	13.521.388,75	361.021,08
	Genset	0,0267	Jam	608.933,72	16.258,53
	Dump Truck	0,5480	Jam	521.289,97	285.666,91
	Asphalt Finisher	0,0089	Jam	818.853,93	7.287,80

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Tandem Roller	0,0085	Jam	653.247,52	5.552,60
	P. Tyre Roller	0,0060	Jam	611.397,83	3.668,39
					1.853.241,69
				Overhead & Profit 10%	185.324,17
17	Laston Lapis Aus (AC-WC)		Ton	Nilai HSPK :	2.111.266,32
	Pekerja	0,2510	Jam	15.714,29	3.944,29
	Mandor	0,0251	Jam	22.857,14	573,71
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,3206	M³	595.000,00	190.757,00
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,4193	M³	350.000,00	146.755,00
	Semen	9,6820	Kg	1.600,00	15.491,20
	Aspal	62,3150	Kg	13.961,04	869.982,21
	Wheel Loader	0,0054	Jam	775.801,98	4.189,33
	AMP	0,0267	Jam	13.521.388,75	361.021,08
	Genset	0,0267	Jam	608.933,72	16.258,53
	Dump Truck	0,5480	Jam	521.289,97	285.666,91
	Asp. Finisher	0,0133	Jam	818.853,93	10.890,76
	Tandem Roller	0,0128	Jam	653.247,52	8.361,57
	P. Tyre Roller	0,0089	Jam	611.397,83	5.441,44
					1.919.333,02
				Overhead & Profit 10%	191.933,30
18	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)		Ton	Nilai HSPK :	2.072.062,05
	Pekerja	0,2510	Jam	15.714,29	3.944,29
	Mandor	0,0251	Jam	22.857,14	573,71
	Agr Pch Mesin 5-8 & 8-11 & 11-15	0,3221	M³	595.000,00	191.649,50
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,1636	M³	350.000,00	57.260,00
	Pasir Halus	0,2493	M³	165.000,00	41.134,50
	Semen	19,3640	Kg	1.600,00	30.982,40
	Aspal	61,8000	Kg	13.961,04	862.792,27
	Wheel Loader	0,0054	Jam	775.801,98	4.189,33
	AMP	0,0267	Jam	13.521.388,75	361.021,08
	Genset	0,0267	Jam	608.933,72	16.258,53
	Dump Truck	0,5480	Jam	521.289,97	285.666,91
	Asphalt Finisher	0,0152	Jam	818.853,93	12.446,58
	Tandem Roller	0,0146	Jam	653.247,52	9.537,41
	P. Tyre Roller	0,0102	Jam	611.397,83	6.236,26
					1.883.692,77
				Overhead & Profit 10%	188.369,28
19	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)		Ton	Nilai HSPK :	2.138.849,15
	Pekerja	0,2510	Jam	15.714,29	3944,29
	Mandor	0,0251	Jam	22.857,14	573,71
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,2581	M3	595.000,00	153569,50
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,1842	M3	350.000,00	64470,00
	Pasir Halus	0,2912	M3	165.000,00	48048,00
	Semen	18,9520	Kg	1.600,00	30323,20
	Aspal	66,9500	Kg	13.961,04	934691,63
	Wheel Loader	0,0054	Jam	775.801,98	4189,33
	AMP	0,0267	Jam	13.521.388,75	361021,08
	Genset	0,0267	Jam	608.933,72	16258,53
	Dump Truck	0,5628	Jam	521.289,97	293382,00
	Asphalt Finisher	0,0183	Jam	818.853,93	14985,03
	Tandem Roller	0,0175	Jam	653.247,52	11431,83
	P. Tyre Roller	0,0123	Jam	611.397,83	7520,19
					1.944.408,32
				Overhead & Profit 10%	194.440,83
20	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		Liter	Nilai HSPK :	27.770,32
	Pekerja	0,0004	Jam	15.714,29	6,29
	Mandor	0,0002	Jam	22.857,14	4,57
	Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1	1,7167	Liter	14.500,00	24.892,15
	Asp. Distributor	0,0002	Jam	489.256,37	97,85
	Compressor	0,0010	Jam	244.888,89	244,89
					25.245,75
				Overhead & Profit 10%	2.524,57

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
21	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		Liter	Nilai HSPK :	27.689,51
	Pekerja	0,0004	Jam	15.714,29	6,29
	Mandor	0,0002	Jam	22.857,14	4,57
	Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1	1,7167	Liter	14.500,00	24.892,15
	Asp. Distributor	0,0002	Jam	489.256,37	97,85
	Compressor	0,0007	Jam	244.888,89	171,42
					25.172,28
				Overhead & Profit 10%	2.517,23
22	Lapis Pondasi bawah Beton Kuru (B0) (Concrete Vibrator)		M³	Nilai HSPK :	1.771.749,30
	Pekerja	0,4016	Jam	15.714,29	6.310,86
	Mandor	0,1004	Jam	22.857,14	2.294,86
	Semen / PC (Kg)	233,8100	Kg	1.600,00	374.096,00
	Pasir Beton (Kasar)	0,5996	M³	165.000,00	98.934,00
	Agregat Pecah Kasar	0,9247	M³	542.500,00	501.649,75
	Air	163,7700	Liter	8,00	1.310,16
	Multipleks 12 mm	0,0495	Lbr	370.000,00	18.315,00
	Kayu Acuan	0,0436	M³	2.218.934,91	96.745,56
	Paku	0,2500	Kg	26.000,00	6.500,00
	Wheel Loader ; 1,0 - 1,6 M3	0,0071	Jam	775.801,98	5.508,19
	Concrete Pan Mixer	0,0502	Jam	272.789,98	13.694,06
	Truk Mixer (Agitator)	0,5223	Jam	929.203,03	485.322,74
					1.610.681,18
				Overhead & Profit 10%	161.068,12
23	Perkerasan Beton Semen (PPC) (Lebar 6 m, Tebal 26,5 cm)		Mt	Nilai HSPK :	2.660.280,70
	Pekerja	1,6867	Jam	15.714,29	26.505,29
	Tukang	0,8434	Jam	18.571,43	15.663,14
	Mandor	0,1807	Jam	22.857,14	4.130,29
	Semen	334,7500	Kg	1.600,00	535.600,00
	Pasir	0,5163	M³	165.000,00	85.189,50
	Agregat Kasar	0,9414	M³	542.500,00	510.709,50
	Air	163,7700	Liter	8,00	1.310,16
	Plasticizer	1,0043	Kg	25.000,00	25.107,50
	Baja Tulangan Polos	20,0990	Kg	16.500,00	331.633,50
	Joint Sealent	1,0010	Kg	41.920,00	41.961,92
	Cat Anti Karat	0,0193	Kg	50.000,00	965,00
	Pipa 1,5"	0,8255	M'	33.000,00	27.241,50
	Polytene 125 mikron	0,2470	Kg	54.000,00	13.338,00
	Curing Compound	0,8700	Liter	51.650,00	44.935,50
	Multiplex 12 mm	0,1125	Lbr	370.000,00	41.625,00
	Kayu Acuan	0,0675	M³	2.218.934,91	149.778,11
	Paku	0,6426	Kg	26.000,00	16.707,60
	Wheel Loader	0,0071	Jam	775.801,98	5.508,19
	Concrete Pan Mixer	0,0602	Jam	272.789,98	16.421,96
	Truck Mixer Agitator	0,5344	Jam	929.203,03	496.566,10
	Concrete Vibrator (for manual)	0,3614	Jam	76.201,56	27.539,24
					2.418.437,00
				Overhead & Profit 10%	241.843,70
24	Membuat 1 bh bola taman Dia 65cm		Bh	Nilai HSPK :	2.474.757,83
	Pekerja	1,0000	OH	110.000,00	110.000,00
	Tukang	0,2500	OH	135.000,00	33.750,00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	150.000,00	3.750,00
	Mandor	0,1000	OH	160.000,00	16.000,00
	Semen / PC (Kg)	600,0000	Kg	1.600,00	960.000,00
	Besi Beton	34,3410	Kg	16.500,00	566.626,50
	Kawat Beton	0,1500	Kg	25.000,00	3.750,00
	waring	1,0000	Ls	500,00	500,00
	Acian	4,5220	M²	47.822,50	216.253,35
	Cat	4,5220	Kg	75.000,00	339.150,00
					2.249.779,85
				Overhead & Profit 10%	224.977,98

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
25	Mengangkut dan Meletakkan Box Culvert atau Saluran U		Bh	Nilai HSPK :	409.765,64
	Pekerja	0,2512	Jam	15.714,29	3.947,43
	Mandor	0,1256	Jam	22.857,14	2.870,86
	Excavator	0,1256	Jam	933.097,17	117.197,00
	Dump Truck	0,4767	Jam	521.289,97	248.498,93
					372.514,22
				Overhead & Profit 10%	37.251,42
26	Perkerasan Beton Semen / PPC (Lebar 6 m, Tebal 20 cm)		Mt	Nilai HSPK :	2.662.383,79
	Pekerja	1,6867	Jam	15.714,29	26.505,29
	Tukang	0,8434	Jam	18.571,43	15.663,14
	Mandor	0,1807	Jam	22.857,14	4.130,29
	Semen	334,7500	Kg	1.600,00	535.600,00
	Pasir	0,5163	M³	165.000,00	85.189,50
	Agregat Kasar	0,9414	M³	542.500,00	510.709,50
	Air	163,7700	Liter	8,00	1.310,16
	Plasticizer	1,0043	Kg	25.000,00	25.107,50
	Baja Tulangan Polos	20,5656	Kg	16.500,00	339.332,40
	Joint Sealent	1,0010	Kg	41.920,00	41.961,92
	Cat Anti Karat	0,0194	Kg	50.000,00	970,00
	Pipa 1"	1,0940	M'	16.250,00	17.777,50
	Polytene 125 mikron	0,3150	Kg	54.000,00	17.010,00
	Curing Compound	0,8700	Liter	51.650,00	44.935,50
	Multiplex 12 mm	0,1125	Lbr	370.000,00	41.625,00
	Kayu Acuan	0,0675	M³	2.218.934,91	149.778,11
	Paku	0,6426	Kg	26.000,00	16.707,60
	Wheel Loader	0,0071	Jam	775.801,98	5.508,19
	Concrete Pan Mixer	0,0602	Jam	272.789,98	16.421,96
	Truck Mixer Agitator	0,5344	Jam	929.203,03	496.566,10
	Concrete Vibrator (for manual)	0,3614	Jam	76.201,56	27.539,24
					2.420.348,90
				Overhead & Profit 10%	242.034,89
27	Lapis Fondasi Agregat Kelas S		Mt	Nilai HSPK :	691.112,21
	Pekerja	0,1580	Jam	15.714,29	2.482,86
	Mandor	0,0198	Jam	22.857,14	452,57
	Agregat Kelas S	1,2586	M³	469.418,54	590.810,18
	Wheel Loader	0,0085	Jam	775.801,98	6.594,32
	Dump Truck	0,0427	Jam	521.289,97	22.259,08
	Motor Grader	0,0012	Jam	1.022.332,38	1.226,80
	Pedestrian Roller	0,0198	Jam	225.709,83	4.458,03
					628.283,83
				Overhead & Profit 10%	62.828,38
28	Lapis Fondasi Agregat Kelas A		Mt	Nilai HSPK :	807.960,19
	Pekerja	0,1288	Jam	15.714,29	2.024,00
	Mandor	0,0161	Jam	22.857,14	368,00
	Agregat A	1,2586	M³	549.008,54	690.982,15
	Wheel Loader	0,0085	Jam	775.801,98	6.594,32
	Dump Truck	0,0427	Jam	521.289,97	22.259,08
	Motor Grader	0,0012	Jam	1.022.332,38	1.226,80
	Tandem Roller	0,0161	Jam	686.448,01	11.054,91
					734.509,26
				Overhead & Profit 10%	73.450,93
29	Geotekstil Stabilisator (Kelas 1)		M²	Nilai HSPK :	99.623,91
	Mandor	0,0471	Jam	22.857,14	1.076,57
	Pekerja	0,3765	Jam	15.714,29	5.916,43
	Geotextile Komposit 100 KN/M2	1,0420	M²	57.500,00	59.915,00
	Flat Bed Truck ; 3 - 4 Ton	0,0471	Jam	502.318,26	23.659,19
					90.567,19
				Overhead & Profit 10%	9.056,72
30	Timbunan Pasir		Mt	Nilai HSPK :	218.601,44
	Pekerja	0,0340	Jam	15.714,29	534,29

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Mandor	0,0085	Jam	22.857,14	194,29
	Pasir Urug	1,2000	M³	165.000,00	198.000,00
					198.728,58
				Overhead & Profit 10%	19.872,86
31	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Laterit)		Mt	Nilai HSPK :	405.934,90
	Pekerja	0,0153	Jam	15.714,29	240,43
	Mandor	0,0038	Jam	22.857,14	86,86
	Bahan pilihan	1,2000	M³	285.000,00	342000,00
	Vibratory Roller	0,0130	Jam	686.448,01	8923,82
	Water Tanker	0,0341	Jam	521.425,75	17780,62
					369.031,73
				Overhead & Profit 10%	36.903,17
32	Timbunan Biasa dari sumber galian		M³	Nilai HSPK :	310.955,29
	Pekerja	0,1675	Jam	15.714,29	2.632,14
	Mandor	0,0419	Jam	22.857,14	957,71
	Bahan timbunan (M08)	1,2000	M³	200.000,00	240.000,00
	Excavator	0,0419	Jam	933.097,17	39.096,77
					282.686,63
				Overhead & Profit 10%	28.268,66
33	Galian Biasa (Manual Tidak diangkut)		Mt	Nilai HSPK :	76.120,02
	Pekerja	4,2000	Jam	15.714,29	66.000,02
	Mandor	0,1400	Jam	22.857,14	3.200,00
					69.200,02
				Overhead & Profit 10%	6.920,00
34	Galian Biasa (Manual)		Mt	Nilai HSPK :	281.977,43
	Pekerja	4,2000	Jam	15.714,29	66.000,02
	Mandor	0,1400	Jam	22.857,14	3.200,00
	Dump Truck	0,3590	Jam	521.289,97	187.143,10
					256.343,12
				Overhead & Profit 10%	25.634,31
35	Galian Biasa (Tidak diangkut)		Mt	Nilai HSPK :	49.420,24
	Pekerja	0,0911	Jam	15.714,29	1.431,57
	Mandor	0,0455	Jam	22.857,14	1.040,00
	Excavator	0,0455	Jam	933.097,17	42.455,92
					44.927,49
				Overhead & Profit 10%	4.492,75
36	Galian Biasa		Mt	Nilai HSPK :	177.005,96
	Pekerja	0,0911	Jam	15.714,29	1.431,57
	Mandor	0,0455	Jam	22.857,14	1.040,00
	Excavator	0,0455	Jam	933.097,17	42.455,92
	Dump Truck	0,2225	Jam	521.289,97	115.987,02
					160.914,51
				Overhead & Profit 10%	16.091,45
37	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air (Manual Tidak diangkut)		Mt	Nilai HSPK :	76.120,02
	Pekerja	4,2000	Jam	15.714,29	66.000,02
	Mandor	0,1400	Jam	22.857,14	3.200,00
					69.200,02
				Overhead & Profit 10%	6.920,00
38	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air (Manual)		Mt	Nilai HSPK :	281.977,43
	Pekerja	4,2000	Jam	15.714,29	66.000,02
	Mandor	0,1400	Jam	22.857,14	3.200,00
	Dump Truck	0,3590	Jam	521.289,97	187.143,10
					256.343,12
				Overhead & Profit 10%	25.634,31

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
39	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air (Tidak diangkut)		Mt	Nilai HSPK :	9.603,66
	Pekerja	0,1606	Jam	15.714,29	2.523,71
	Mandor	0,0268	Jam	22.857,14	612,57
	Mini Excavator	0,0268	Jam	208.742,96	5.594,31
					8.730,60
				Overhead & Profit 10%	873,06
40	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		Mt	Nilai HSPK :	121.592,38
	Pekerja	0,1606	Jam	15.714,29	2.523,71
	Mandor	0,0268	Jam	22.857,14	612,57
	Mini Excavator	0,0268	Jam	208.742,96	5.594,31
	Dump Truck	0,1953	Jam	521.289,97	101.807,93
					110.538,53
				Overhead & Profit 10%	11.053,85
41	Baja Tulangan Polos BjTP 280		M3	Nilai HSPK :	22.698,50
	Pekerja Biasa	0,1050	Jam	15.714,29	1.650,00
	Tukang	0,0350	Jam	18.571,43	650,00
	Mandor	0,0350	Jam	22.857,14	800,00
	Baja Tulangan Polos BjTP 280	1,0300	Kg	16.500,00	16.995,00
	Kawat Beton	0,0200	Kg	27.000,00	540,00
					20.635,00
				Overhead & Profit 10%	2.063,50

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 115 TAHUN 2022
TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA
KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023

HSPK BIDANG PEKERJAAAN SUMBER DAYA AIR

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	1 M' Pengukuran, pematokan dan bouwplank		M³	Nilai HSPK :	60.156,66
	Tukang Gali / Batu / Tembok / Kayu /Besi / Cat / Pipa / Cor / Semen / Listrik / Pancang	0.1000	OH	135.000,00	13.500,00
	Pekerja	0.1000	OH	110.000,00	11.000,00
	Kepala Tukang	0.0100	OH	150.000,00	1.500,00
	Mandor	0.0050	OH	160.000,00	800,00
	Kaso 4/6	0.0080	M³	2.291.666,67	18.333,33
	Papan Mal Kelas 3	0.0030	M³	2.218.934,91	6.656,80
	Paku Campuran	0.0200	KG	26.000,00	520,00
					52.310,14
				Overhead & Profit 15%	7.846,52
2	Papan nama proyek		LSM	Nilai HSPK :	400.000,00
	Papan nama proyek	1,0000	M²	400.000,00	400.000,00
					400.000,00
				Overhead & Profit 15%	-
3	Rencana Keselamatan Kerja		LSM	Nilai HSPK :	6.600.000,00
	Rencana Keselamatan Kerja 1	1,0000	LSM	6.600.000,00	6.600.000,00
					6.600.000,00
				Overhead & Profit 15%	-
4	1 M³ Galian Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1 m		M³	Nilai HSPK :	38.978,66
	Pekerja	0.1350	OH	110.000,00	14.850,00
	Mandor	0.0135	OH	160.000,00	2.160,00
	Jack Hammer	0.0450	Sewa/Hari	375.210,79	16.884,49
					33.894,49
				Overhead & Profit 15%	5.084,17
5	1 M³ Galian Tanah Biasa Sedalam > 1 s.d. 2 m		M³	Nilai HSPK :	47.521,34
	Pekerja	0.1880	OH	110.000,00	20.680,00
	Mandor	0.0188	OH	160.000,00	3.008,00
	Jack Hammer	0.0470	Sewa/Hari	375.210,79	17.634,91
					41.322,91
				Overhead & Profit 15%	6.198,44
6	Pengurugan 1 M³ dengan Tanah biasa		M³	Nilai HSPK :	315.790,00
	Pekerja	0.3000	OH	110.000,00	33.000,00
	Mandor	0.0100	OH	160.000,00	1.600,00
	Tanah Urug	1,2000	M³	200.000,00	240.000,00
					274.600,00
				Overhead & Profit 15%	41.190,00
7	Pengurugan 1 M³ dengan Tanah pilihan		M³	Nilai HSPK :	433.090,00
	Pekerja	0.3000	OH	110.000,00	33.000,00
	Mandor	0.0100	OH	160.000,00	1.600,00
	Tanah PILIHAN	1,2000	M³	285.000,00	342.000,00
					376.600,00
				Overhead & Profit 15%	56.490,00
8	Pengurugan kembali 1 M³ Galian Tanah		M³	Nilai HSPK :	72.450,00
	Pekerja	0.5000	OH	110.000,00	55.000,00
	Mandor	0.0500	OH	160.000,00	8.000,00
					63.000,00
				Overhead & Profit 15%	9.450,00
9	Pengurugan 1 M³ dengan Pasir urug		M³	Nilai HSPK :	267.490,00
	Pekerja	0.3000	OH	110.000,00	33.000,00
	Mandor	0.0100	OH	160.000,00	1.600,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pasir	1,2000	M³	165.000,00	198.000,00
					232.600,00
				Overhead & Profit 15%	34.890,00
10	1 M³ Agregat Class A sebagai bahan pengisi		M³	Nilai HSPK :	827.548,25
	Mandor	0.0400	OH	160.000,00	6.400,00
	Pekerja	0.4000	OH	110.000,00	44.000,00
	Agregat Class A	1,2586	M³	531.707,59	669.207,17
					719.607,17
				Overhead & Profit 15%	107.941,08
11	1 M³ Agregat Class B (LPB) sebagai bahan pengisi		M³	Nilai HSPK :	641.981,87
	Pekerja	0.4000	OH	110.000,00	44.000,00
	Mandor	0.0400	OH	160.000,00	6.400,00
	Agregat Class B	1,2586	M³	403.500,00	507.845,10
					558.245,10
				Overhead & Profit 15%	83.736,77
12	Mengangkut 1 M³ Tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m		M³	Nilai HSPK :	28.547,60
	Pekerja	0.2104	OH	110.000,00	23.144,00
	Mandor	0.0105	OH	160.000,00	1.680,00
					24.824,00
				Overhead & Profit 15%	3.723,60
13	Mengangkut 1 M³ Tanah lepas, jarak angkut > 10 m s.d 20 m		M³	Nilai HSPK :	30.573,90
	Pekerja	0.2254	OH	110.000,00	24.794,00
	Mandor	0.0112	OH	160.000,00	1.792,00
					26.586,00
				Overhead & Profit 15%	3.987,90
14	Mengangkut 1 M³ Tanah lepas, jarak angkut > 20 m s.d 30 m		M³	Nilai HSPK :	32.063,15
	Pekerja	0.2363	OH	110.000,00	25.993,00
	Mandor	0.0118	OH	160.000,00	1.888,00
					27.881,00
				Overhead & Profit 15%	4.182,15
15	Mengangkut 1 M³ Tanah lepas, jarak angkut > 30 m s.d 40 m		M³	Nilai HSPK :	33.988,25
	Pekerja	0.2505	OH	110.000,00	27.555,00
	Mandor	0.0125	OH	160.000,00	2.000,00
					29.555,00
				Overhead & Profit 15%	4.433,25
16	Mengangkut 1 M³ Tanah lepas, jarak angkut > 40 m s.d 50 m		M³	Nilai HSPK :	36.935,70
	Pekerja	0.2722	OH	110.000,00	29.942,00
	Mandor	0.0136	OH	160.000,00	2.176,00
					32.118,00
				Overhead & Profit 15%	4.817,70
17	Mengangkut 1 M³ Tanah lepas, jarak angkut > 50 m s.d 100 m		M³	Nilai HSPK :	46.680,80
	Pekerja	0.3440	OH	110.000,00	37.840,00
	Mandor	0.0172	OH	160.000,00	2.752,00
					40.592,00
				Overhead & Profit 15%	6.088,80
18	Mengangkut 1 M³ Tanah lepas, jarak angkut > 100 m s.d 200 m		M³	Nilai HSPK :	65.716,75
	Pekerja	0.4843	OH	110.000,00	53.273,00
	Mandor	0.0242	OH	160.000,00	3.872,00
					57.145,00
				Overhead & Profit 15%	8.571,75
19	Mengangkut 1 M³ Tanah lepas, jarak angkut > 200 m s.d 300 m		M³	Nilai HSPK :	88.369,45
	Pekerja	0.6513	OH	110.000,00	71.643,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Mandor	0.0325	OH	160.000,00	5.200,00
					76.843,00
				Overhead & Profit 15%	11.526,45
20	Mengangkut 1 M³ Tanah lepas, jarak angkut > 300 m s.d 400 m		M³	Nilai HSPK :	114.991,95
	Pekerja	0.8475	OH	110.000,00	93.225,00
	Mandor	0.0423	OH	160.000,00	6.768,00
					99.993,00
				Overhead & Profit 15%	14.998,95
21	Mengangkut 1 M³ Tanah lepas, jarak angkut > 400 m s.d 500 m		M³	Nilai HSPK :	148.412,10
	Pekerja	1,0938	OH	110.000,00	120.318,00
	Mandor	0.0546	OH	160.000,00	8.736,00
					129.054,00
				Overhead & Profit 15%	19.358,10
22	Mengangkut 1 M³ Tanah lepas, jarak angkut > 500 m s.d 600 m		M³	Nilai HSPK :	186.938,25
	Pekerja	1,3777	OH	110.000,00	151.547,00
	Mandor	0.0688	OH	160.000,00	11.008,00
					162.555,00
				Overhead & Profit 15%	24.383,25
23	Mengangkut 1 M³ Beton ready Mix Jarak Angkut s.d 10m		M³	Nilai HSPK :	59.690,44
	Pekerja	0.4399	OH	110.000,00	48.392,00
	Mandor	0.0220	OH	160.000,00	3.512,73
					51.904,73
				Overhead & Profit 15%	7.785,71
24	Mengangkut 1 M³ Beton ready Mix, jarak angkut >10 s.d 20m		M³	Nilai HSPK :	63.927,25
	Pekerja	0.4713	OH	110.000,00	51.842,00
	Mandor	0.0234	OH	160.000,00	3.746,91
					55.588,91
				Overhead & Profit 15%	8.338,34
25	Mengangkut 1 M³ Beton ready Mix, jarak angkut >20 s.d 30m		M³	Nilai HSPK :	67.041,13
	Pekerja	0.4941	OH	110.000,00	54.349,00
	Mandor	0.0247	OH	160.000,00	3.947,64
					58.296,64
				Overhead & Profit 15%	8.744,50
26	Mengangkut 1 M³ Beton ready Mix, jarak angkut >30 s.d 40m		M³	Nilai HSPK :	71.066,34
	Pekerja	0.5238	OH	110.000,00	57.615,00
	Mandor	0.0261	OH	160.000,00	4.181,82
					61.796,82
				Overhead & Profit 15%	9.269,52
27	Mengangkut 1 M³ Beton ready Mix, jarak angkut >40 s.d 50m		M³	Nilai HSPK :	77.229,19
	Pekerja	0.5691	OH	110.000,00	62.606,00
	Mandor	0.0284	OH	160.000,00	4.549,82
					67.155,82
				Overhead & Profit 15%	10.073,37
28	Mengangkut 1 M³ Beton ready Mix, jarak angkut >50 s.d 100m		M³	Nilai HSPK :	97.610,60
	Pekerja	0.7193	OH	110.000,00	79.124,60
	Mandor	0.0360	OH	160.000,00	5.754,18
					84.878,78
				Overhead & Profit 15%	12.731,82
29	Mengangkut 1 M³ Beton ready Mix, jarak angkut >100 s.d 200m		M³	Nilai HSPK :	137.446,22
	Pekerja	1,0126	OH	110.000,00	111.389,00
	Mandor	0.0508	OH	160.000,00	8.129,45

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
					119.518,45
				Overhead & Profit 15%	17.927,77
30	Mengangkut 1 M³ Beton ready Mix, jarak angkut >200 s.d 300m		M³	Nilai HSPK :	184.772,49
	Pekerja	13618,0000	OH	110.000,00	149.799,00
	Mandor	0.0680	OH	160.000,00	10.872,73
					160.671,73
				Overhead & Profit 15%	24.100,76
31	Mengangkut 1 M³ Beton ready Mix, jarak angkut >300 s.d 400m		M³	Nilai HSPK :	240.437,71
	Pekerja	1,7720	OH	110.000,00	194.925,00
	Mandor	0.0884	OH	160.000,00	14.151,27
					209.076,27
				Overhead & Profit 15%	31.361,44
32	Mengangkut 1 M³ Beton ready Mix, jarak angkut >400 s.d 500m		M³	Nilai HSPK :	310.316,21
	Pekerja	2,2870	OH	110.000,00	251.574,00
	Mandor	0,1142	OH	160.000,00	18.266,18
					269.840,18
				Overhead & Profit 15%	40.476,03
33	Mengangkut 1 M³ Beton ready Mix, jarak angkut >500 s.d 600m		M³	Nilai HSPK :	390.685,74
	Pekerja	2,8792	OH	110.000,00	316.710,00
	Mandor	0.1439	OH	160.000,00	23.016,73
					339.726,73
				Overhead & Profit 15%	50.959,01
34	Mobilisasi Diesel Hammer		M³	Nilai HSPK :	2.444.530,94
	Pekerja	5,0000	OH	110.000,00	550.000,00
	Mandor	1,0000	OH	160.000,00	160.000,00
	Operasional Dump Truck	4,0000	Sewa/Jam	353.919,77	1.415.679,08
					2.125.679,08
				Overhead & Profit 15%	318.851,86
35	Melansir Material Pasir/Batu/Tanah Menggunakan Pick Up		M³	Nilai HSPK :	40.445,50
	Pekerja	0.1670	OH	110.000,00	18.370,00
	Pick Up	0.0560	Sewa/Hari	300.000,00	16.800,00
					35.170,00
				Overhead & Profit 15%	5.275,50
36	Mengangkut 1 Bh Saluran Beton precast Uk.200/100 jarak tempuh ? 50 m		Bh	Nilai HSPK :	179.256,25
	Pekerja	0.7140	OH	110.000,00	78.540,00
	Mandor	0.1430	OH	160.000,00	22.880,00
	Kayu Cerucuk ø 12 - 15 Pj. 11 M	0.2000	Btg	140.000,00	28.000,00
	Chain Hock	0.1430	Sewa/Hari	85.000,00	12.155,00
	Tripod	0.1430	Sewa/Hari	100.000,00	14.300,00
					155.875,00
				Overhead & Profit 15%	23.381,25
37	Mengangkut 1 Bh Saluran Beton precast Uk.120/120 jarak tempuh ? 50 m		Bh	Nilai HSPK :	135.125,00
	Pekerja	0.5000	OH	110.000,00	55.000,00
	Mandor	0.1000	OH	160.000,00	16.000,00
	Kayu Cerucuk ø 12 - 15 Pj. 11 M	0.2000	Btg	140.000,00	28.000,00
	Chain Hock	0.1000	Sewa/Hari	85.000,00	8.500,00
	Tripod	0.1000	Sewa/Hari	100.000,00	10.000,00
					117.500,00
				Overhead & Profit 15%	17.625,00
38	Mengangkut Saluran Beton precast Uk.80/80 jarak tempuh ? 50 m		Bh	Nilai HSPK :	59.685,00
	Pekerja	0.2780	OH	110.000,00	30.580,00
	Mandor	0.0560	OH	160.000,00	8.960,00
	Kayu Cerucuk ø 8 - 10 - Pj. 3,8 M	0.2000	M	10.000,00	2.000,00
	Chain Hock	0.0560	Sewa/Hari	85.000,00	4.760,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Tripod	0.0560	Sewa/Hari	100.000,00	5.600,00
					51.900,00
				Overhead & Profit 15%	7.785,00
39	Mengangkut Saluran Beton precast Uk.60/70 jarak tempuh ? 50 m		Bh	Nilai HSPK :	53.762,50
	Pekerja	0.2500	OH	110.000,00	27.500,00
	Mandor	0.0500	OH	160.000,00	8.000,00
	Kayu Cerucuk ø 8 - 10 - Pj. 3,8 M	0.2000	M	10.000,00	2.000,00
	Chain Hock	0.0500	Sewa/Hari	85.000,00	4.250,00
	Tripod	0.0500	Sewa/Hari	100.000,00	5.000,00
					46.750,00
				Overhead & Profit 15%	7.012,50
40	Mengangkut Saluran box culvert Uk.100/100 jarak tempuh kurang dari sama dengan 50 m		Bh	Nilai HSPK :	238.050,00
	Pekerja	1.0000	OH	110.000,00	110.000,00
	Mandor	0.2000	OH	160.000,00	32.000,00
	Kayu Cerucuk ø 12 - 15 Pj. 11 M	0.2000	Btg	140.000,00	28.000,00
	Chain Hock	0.2000	Sewa/Hari	85.000,00	17.000,00
	Tripod	0.2000	Sewa/Hari	100.000,00	20.000,00
					207.000,00
				Overhead & Profit 15%	31.050,00
41	Mengangkut 1 Bh Saluran box culvert Uk.80/80 jarak tempuh kurang dari sama dengan 50 m		Bh	Nilai HSPK :	160.856,25
	Pekerja	0.6250	OH	110.000,00	68.750,00
	Mandor	0.1250	OH	160.000,00	20.000,00
	Kayu Cerucuk ø 12 - 15 Pj. 11 M	0.2000	Btg	140.000,00	28.000,00
	Chain Hock	0.1250	Sewa/Hari	85.000,00	10.625,00
	Tripod	0.1250	Sewa/Hari	100.000,00	12.500,00
					139.875,00
				Overhead & Profit 15%	20.981,25
42	Mengangkut 1 Bh Saluran box culvert Uk.70/70 jarak tempuh kurang dari sama dengan 50 m		Bh	Nilai HSPK :	117.880,75
	Pekerja	0.4170	OH	110.000,00	45.870,00
	Mandor	0.0830	OH	160.000,00	13.280,00
	Kayu Cerucuk ø 12 - 15 Pj. 11 M	0.2000	Btg	140.000,00	28.000,00
	Chain Hock	0.0830	Sewa/Hari	85.000,00	7.055,00
	Tripod	0.0830	Sewa/Hari	100.000,00	8.300,00
					102.505,00
				Overhead & Profit 15%	15.375,75
43	Mengangkut Saluran Beton precast Uk.100/100 jarak tempuh kurang dari sama dengan 50 m		Bh	Nilai HSPK :	96.528,13
	Pekerja	0.3125	OH	110.000,00	34.375,00
	Mandor	0.0625	OH	160.000,00	10.000,00
	Kayu Cerucuk ø 12 - 15 Pj. 11 M	0.2000	Btg	140.000,00	28.000,00
	Chain Hock	0.0625	Sewa/Hari	85.000,00	5.312,50
	Tripod	0.0625	Sewa/Hari	100.000,00	6.250,00
					83.937,50
				Overhead & Profit 15%	12.590,63
44	Mengangkut 1 Bh Saluran box culvert 0,7 s/d1,00 m jarak tempuh kurang dari sama dengan 50 m		Bh	Nilai HSPK :	96.548,25
	Pekerja	0.2860	OH	110.000,00	31.460,00
	Mandor	0.0710	OH	160.000,00	11.360,00
	Kayu Cerucuk ø 12 - 15 Pj. 11 M	0.2000	Btg	140.000,00	28.000,00
	Chain Hock	0.0710	Sewa/Hari	85.000,00	6.035,00
	Tripod	0.0710	Sewa/Hari	100.000,00	7.100,00
					83.955,00
				Overhead & Profit 15%	12.593,25
45	Mengangkut 1 Btg Tiang Turap Beton (Uk. 25 cm x 25 cm x 9 m) Sejauh 50 m		Bh	Nilai HSPK :	73.025,00
	Pekerja	0.2000	OH	110.000,00	22.000,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Mandor	0.0500	OH	160.000,00	8.000,00
	Gerobak	0.1000	Sewa/Hari	150.000,00	15.000,00
	Chain Hock	0.1000	Sewa/Hari	85.000,00	8.500,00
	Tripod	0.1000	Sewa/Hari	100.000,00	10.000,00
					63.500,00
				Overhead & Profit 15%	9.525,00
46	Mengangkut 1 Btg Tiang Turap Beton (Uk. 20 cm x 20 cm x 8 m) Sejauh 50 m		Bh	Nilai HSPK :	66.360,75
	Pekerja	0.1820	OH	110.000,00	20.020,00
	Mandor	0.0450	OH	160.000,00	7.200,00
	Gerobak	0.0910	Sewa/Hari	150.000,00	13.650,00
	Chain Hock	0.0910	Sewa/Hari	85.000,00	7.735,00
	Tripod	0.0910	Sewa/Hari	100.000,00	9.100,00
					57.705,00
				Overhead & Profit 15%	8.655,75
47	Mengangkut 1 Btg Tiang Turap Beton (Uk. 20 cm x 20 cm x 6 m) Sejauh 50 m		Bh	Nilai HSPK :	60.829,25
	Pekerja	0.1670	OH	110.000,00	18.370,00
	Mandor	0.0420	OH	160.000,00	6.720,00
	Gerobak	0.0830	Sewa/Hari	150.000,00	12.450,00
	Chain Hock	0.0830	Sewa/Hari	85.000,00	7.055,00
	Tripod	0.0830	Sewa/Hari	100.000,00	8.300,00
					52.895,00
				Overhead & Profit 15%	7.934,25
48	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 15 cm x 55 cm x 6 m) Sejauh 50 m		Kpg	Nilai HSPK :	73.025,00
	Pekerja	0.2000	OH	110.000,00	22.000,00
	Mandor	0.0500	OH	160.000,00	8.000,00
	Gerobak	0.1000	Sewa/Hari	150.000,00	15.000,00
	Chain Hock	0.1000	Sewa/Hari	85.000,00	8.500,00
	Tripod	0.1000	Sewa/Hari	100.000,00	10.000,00
					63.500,00
				Overhead & Profit 15%	9.525,00
49	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 15 cm x 55 cm x 5 m) Sejauh 50 m		Kpg	Nilai HSPK :	66.360,75
	Pekerja	0.1820	OH	110.000,00	20.020,00
	Mandor	0.0450	OH	160.000,00	7.200,00
	Gerobak	0.0910	Sewa/Hari	150.000,00	13.650,00
	Chain Hock	0.0910	Sewa/Hari	85.000,00	7.735,00
	Tripod	0.0910	Sewa/Hari	100.000,00	9.100,00
					57.705,00
				Overhead & Profit 15%	8.655,75
50	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 15 cm x 55 cm x 4 m) Sejauh 50 m		Kpg	Nilai HSPK :	60.829,25
	Pekerja	0.1670	OH	110.000,00	18.370,00
	Mandor	0.0420	OH	160.000,00	6.720,00
	Gerobak	0.0830	Sewa/Hari	150.000,00	12.450,00
	Chain Hock	0.0830	Sewa/Hari	85.000,00	7.055,00
	Tripod	0.0830	Sewa/Hari	100.000,00	8.300,00
					52.895,00
				Overhead & Profit 15%	7.934,25
51	Mengangkut 1 Btg Tiang Turap Beton (Uk. 15 cm x 15 cm x 3 m) Sejauh 50 m		Btg	Nilai HSPK :	5.755,75
	Pekerja	0.0230	OH	110.000,00	2.530,00
	Mandor	0.0050	OH	160.000,00	800,00
	Gerobak	0.0050	Sewa/Hari	150.000,00	750,00
	Chain Hock	0.0050	Sewa/Hari	85.000,00	425,00
	Tripod	0.0050	Sewa/Hari	100.000,00	500,00
					5.005,00
				Overhead & Profit 15%	750,75
52	Mengangkut 1 Btg Tiang Turap Beton (Uk. 15 cm x 15 cm x 3 m) Sejauh 100 m		Btg	Nilai HSPK :	9.930,25
	Pekerja	0.0380	OH	110.000,00	4.180,00
	Mandor	0.0090	OH	160.000,00	1.440,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Gerobak	0.0090	Sewa/Hari	150.000,00	1.350,00
	Chain Hock	0.0090	Sewa/Hari	85.000,00	765,00
	Tripod	0.0090	Sewa/Hari	100.000,00	900,00
					8.635,00
				Overhead & Profit 15%	1.295,25
53	Mengangkut 1 Btg Tiang Turap Beton (Uk. 15 cm x 15 cm x 3 m) Sejauh 150 m		Btg	Nilai HSPK :	12.207,25
	Pekerja	0.0470	OH	110.000,00	5.170,00
	Mandor	0.0110	OH	160.000,00	1.760,00
	Gerobak	0.0110	Sewa/Hari	150.000,00	1.650,00
	Chain Hock	0.0110	Sewa/Hari	85.000,00	935,00
	Tripod	0.0110	Sewa/Hari	100.000,00	1.100,00
					10.615,00
				Overhead & Profit 15%	1.592,25
54	Mengangkut 1 Btg Tiang Turap Beton (Uk. 15 cm x 15 cm x 3 m) Sejauh 200 m		Btg	Nilai HSPK :	15.180,00
	Pekerja	0.0570	OH	110.000,00	6.270,00
	Mandor	0.0140	OH	160.000,00	2.240,00
	Gerobak	0.0140	Sewa/Hari	150.000,00	2.100,00
	Chain Hock	0.0140	Sewa/Hari	85.000,00	1.190,00
	Tripod	0.0140	Sewa/Hari	100.000,00	1.400,00
					13.200,00
				Overhead & Profit 15%	1.980,00
55	Mengangkut 1 Btg Tiang Turap Beton (Uk. 15 cm x 15 cm x 3 m) Sejauh 250 m		Btg	Nilai HSPK :	17.457,00
	Pekerja	0.0660	OH	110.000,00	7.260,00
	Mandor	0.0160	OH	160.000,00	2.560,00
	Gerobak	0.0160	Sewa/Hari	150.000,00	2.400,00
	Chain Hock	0.0160	Sewa/Hari	85.000,00	1.360,00
	Tripod	0.0160	Sewa/Hari	100.000,00	1.600,00
					15.180,00
				Overhead & Profit 15%	2.277,00
56	Mengangkut 1 Btg Tiang Turap Beton (Uk. 15 cm x 15 cm x 3 m) Sejauh 300 m		Btg	Nilai HSPK :	20.429,75
	Pekerja	0.0760	OH	110.000,00	8.360,00
	Mandor	0.0190	OH	160.000,00	3.040,00
	Gerobak	0.0190	Sewa/Hari	150.000,00	2.850,00
	Chain Hock	0.0190	Sewa/Hari	85.000,00	1.615,00
	Tripod	0.0190	Sewa/Hari	100.000,00	1.900,00
					17.765,00
				Overhead & Profit 15%	2.664,75
57	Mengangkut 1 Btg Tiang Turap Beton (Uk. 15 cm x 15 cm x 3 m) Sejauh 350 m		Btg	Nilai HSPK :	22.706,75
	Pekerja	0.0850	OH	110.000,00	9.350,00
	Mandor	0.0210	OH	160.000,00	3.360,00
	Gerobak	0.0210	Sewa/Hari	150.000,00	3.150,00
	Chain Hock	0.0210	Sewa/Hari	85.000,00	1.785,00
	Tripod	0.0210	Sewa/Hari	100.000,00	2.100,00
					19.745,00
				Overhead & Profit 15%	2.961,75
58	Mengangkut 1 Btg Tiang Turap Beton (Uk. 15 cm x 15 cm x 3 m) Sejauh 400 m		Btg	Nilai HSPK :	25.110,25
	Pekerja	0.0950	OH	110.000,00	10.450,00
	Mandor	0.0230	OH	160.000,00	3.680,00
	Gerobak	0.0230	Sewa/Hari	150.000,00	3.450,00
	Chain Hock	0.0230	Sewa/Hari	85.000,00	1.955,00
	Tripod	0.0230	Sewa/Hari	100.000,00	2.300,00
					21.835,00
				Overhead & Profit 15%	3.275,25
59	Mengangkut Tiang Turap Beton (Uk. 15 cm x 15 cm x 3 m) Sejauh 450 m		Btg	Nilai HSPK :	27.956,50
	Pekerja	0.1040	OH	110.000,00	11.440,00
	Mandor	0.0260	OH	160.000,00	4.160,00
	Gerobak	0.0260	Sewa/Hari	150.000,00	3.900,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Chain Hock	0.0260	Sewa/Hari	85.000,00	2.210,00
	Tripod	0.0260	Sewa/Hari	100.000,00	2.600,00
					24.310,00
				Overhead & Profit 15%	3.646,50
60	Mengangkut 1 Btg Tiang Turap Beton (Uk. 15 cm x 15 cm x 3 m) Sejauh 500 m		Btg	Nilai HSPK :	30.360,00
	Pekerja	0.1140	OH	110.000,00	12.540,00
	Mandor	0.0280	OH	160.000,00	4.480,00
	Gerobak	0.0280	Sewa/Hari	150.000,00	4.200,00
	Chain Hock	0.0280	Sewa/Hari	85.000,00	2.380,00
	Tripod	0.0280	Sewa/Hari	100.000,00	2.800,00
					26.400,00
				Overhead & Profit 15%	3.960,00
61	Mengangkut 1 Btg Tiang Turap Beton (Uk. 15 cm x 15 cm x 4 m) Sejauh 50 m		Btg	Nilai HSPK :	7.906,25
	Pekerja	0.0310	OH	110.000,00	3.410,00
	Mandor	0.0070	OH	160.000,00	1.120,00
	Gerobak	0.0070	Sewa/Hari	150.000,00	1.050,00
	Chain Hock	0.0070	Sewa/Hari	85.000,00	595,00
	Tripod	0.0070	Sewa/Hari	100.000,00	700,00
					6.875,00
				Overhead & Profit 15%	1.031,25
62	Mengangkut 1 Btg Tiang Turap Beton (Uk. 15 cm x 15 cm x 4 m) Sejauh 100 m		Btg	Nilai HSPK :	14.104,75
	Pekerja	0.0530	OH	110.000,00	5.830,00
	Mandor	0.0130	OH	160.000,00	2.080,00
	Gerobak	0.0130	Sewa/Hari	150.000,00	1.950,00
	Chain Hock	0.0130	Sewa/Hari	85.000,00	1.105,00
	Tripod	0.0130	Sewa/Hari	100.000,00	1.300,00
					12.265,00
				Overhead & Profit 15%	1.839,75
63	Mengangkut 1 Btg Tiang Turap Beton (Uk. 15 cm x 15 cm x 4 m) Sejauh 150 m		Btg	Nilai HSPK :	16.381,75
	Pekerja	0.0620	OH	110.000,00	6.820,00
	Mandor	0.0150	OH	160.000,00	2.400,00
	Gerobak	0.0150	Sewa/Hari	150.000,00	2.250,00
	Chain Hock	0.0150	Sewa/Hari	85.000,00	1.275,00
	Tripod	0.0150	Sewa/Hari	100.000,00	1.500,00
					14.245,00
				Overhead & Profit 15%	2.136,75
64	Mengangkut 1 Btg Tiang Turap Beton (Uk. 15 cm x 15 cm x 4 m) Sejauh 200 m		Btg	Nilai HSPK :	19.354,50
	Pekerja	0.0720	OH	110.000,00	7.920,00
	Mandor	0.0180	OH	160.000,00	2.880,00
	Gerobak	0.0180	Sewa/Hari	150.000,00	2.700,00
	Chain Hock	0.0180	Sewa/Hari	85.000,00	1.530,00
	Tripod	0.0180	Sewa/Hari	100.000,00	1.800,00
					16.830,00
				Overhead & Profit 15%	2.524,50
65	Mengangkut 1 Btg Tiang Turap Beton (Uk. 15 cm x 15 cm x 4 m) Sejauh 250 m		Btg	Nilai HSPK :	21.631,50
	Pekerja	0.0810	OH	110.000,00	8.910,00
	Mandor	0.0200	OH	160.000,00	3.200,00
	Gerobak	0.0200	Sewa/Hari	150.000,00	3.000,00
	Chain Hock	0.0200	Sewa/Hari	85.000,00	1.700,00
	Tripod	0.0200	Sewa/Hari	100.000,00	2.000,00
					18.810,00
				Overhead & Profit 15%	2.821,50
66	Mengangkut 1 Btg Tiang Turap Beton (Uk. 15 cm x 15 cm x 4 m) Sejauh 300 m		Btg	Nilai HSPK :	24.035,00
	Pekerja	0.0910	OH	110.000,00	10.010,00
	Mandor	0.0220	OH	160.000,00	3.520,00
	Gerobak	0.0220	Sewa/Hari	150.000,00	3.300,00
	Chain Hock	0.0220	Sewa/Hari	85.000,00	1.870,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Tripod	0.0220	Sewa/Hari	100.000,00	2.200,00
					20.900,00
				Overhead & Profit 15%	3.135,00
67	Mengangkut Tiang Turap Beton (Uk. 15 cm x 15 cm x 4 m) Sejauh 350 m		Btg	Nilai HSPK :	26.881,25
	Pekerja	0.1000	OH	110.000,00	11.000,00
	Mandor	0.0250	OH	160.000,00	4.000,00
	Gerobak	0.0250	Sewa/Hari	150.000,00	3.750,00
	Chain Hock	0.0250	Sewa/Hari	85.000,00	2.125,00
	Tripod	0.0250	Sewa/Hari	100.000,00	2.500,00
					23.375,00
				Overhead & Profit 15%	3.506,25
68	Mengangkut 1 Btg Tiang Turap Beton (Uk. 15 cm x 15 cm x 4 m) Sejauh 400 m		Btg	Nilai HSPK :	29.284,75
	Pekerja	0.1100	OH	110.000,00	12.100,00
	Mandor	0.0270	OH	160.000,00	4.320,00
	Gerobak	0.0270	Sewa/Hari	150.000,00	4.050,00
	Chain Hock	0.0270	Sewa/Hari	85.000,00	2.295,00
	Tripod	0.0270	Sewa/Hari	100.000,00	2.700,00
					25.465,00
				Overhead & Profit 15%	3.819,75
69	Mengangkut 1 Btg Tiang Turap Beton (Uk. 15 cm x 15 cm x 4 m) Sejauh 450 m		Btg	Nilai HSPK :	32.257,50
	Pekerja	0.1200	OH	110.000,00	13.200,00
	Mandor	0.0300	OH	160.000,00	4.800,00
	Gerobak	0.0300	Sewa/Hari	150.000,00	4.500,00
	Chain Hock	0.0300	Sewa/Hari	85.000,00	2.550,00
	Tripod	0.0300	Sewa/Hari	100.000,00	3.000,00
					28.050,00
				Overhead & Profit 15%	4.207,50
70	Mengangkut Tiang Turap Beton (Uk. 15 cm x 15 cm x 4 m) Sejauh 500 m		Btg	Nilai HSPK :	34.534,50
	Pekerja	0.1290	OH	110.000,00	14.190,00
	Mandor	0.0320	OH	160.000,00	5.120,00
	Gerobak	0.0320	Sewa/Hari	150.000,00	4.800,00
	Chain Hock	0.0320	Sewa/Hari	85.000,00	2.720,00
	Tripod	0.0320	Sewa/Hari	100.000,00	3.200,00
					30.030,00
				Overhead & Profit 15%	4.504,50
71	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 30 cm x 10 cm x 1,5 m) Sejauh 50 m		Kpg	Nilai HSPK :	4.680,50
	Pekerja	0.0190	OH	110.000,00	2.090,00
	Mandor	0.0040	OH	160.000,00	640,00
	Gerobak	0.0040	Sewa/Hari	150.000,00	600,00
	Chain Hock	0.0040	Sewa/Hari	85.000,00	340,00
	Tripod	0.0040	Sewa/Hari	100.000,00	400,00
					4.070,00
				Overhead & Profit 15%	610,50
72	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 30 cm x 10 cm x 1,5 m) Sejauh 100 m		Kpg	Nilai HSPK :	12.207,25
	Pekerja	0.0470	OH	110.000,00	5.170,00
	Mandor	0.0110	OH	160.000,00	1.760,00
	Gerobak	0.0110	Sewa/Hari	150.000,00	1.650,00
	Chain Hock	0.0110	Sewa/Hari	85.000,00	935,00
	Tripod	0.0110	Sewa/Hari	100.000,00	1.100,00
					10.615,00
				Overhead & Profit 15%	1.592,25
73	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 30 cm x 10 cm x 1,5 m) Sejauh 150 m		Kpg	Nilai HSPK :	15.180,00
	Pekerja	0.0570	OH	110.000,00	6.270,00
	Mandor	0.0140	OH	160.000,00	2.240,00
	Gerobak	0.0140	Sewa/Hari	150.000,00	2.100,00
	Chain Hock	0.0140	Sewa/Hari	85.000,00	1.190,00
	Tripod	0.0140	Sewa/Hari	100.000,00	1.400,00
					13.200,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
				Overhead & Profit 15%	1.980,00
74	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 30 cm x 10 cm x 1,5 m) Sejauh 200 m		Kpg	Nilai HSPK :	17.457,00
	Pekerja	0.0660	OH	110.000,00	7.260,00
	Mandor	0.0160	OH	160.000,00	2.560,00
	Gerobak	0.0160	Sewa/Hari	150.000,00	2.400,00
	Chain Hock	0.0160	Sewa/Hari	85.000,00	1.360,00
	Tripod	0.0160	Sewa/Hari	100.000,00	1.600,00
					15.180,00
				Overhead & Profit 15%	2.277,00
75	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 30 cm x 10 cm x 1,5 m) Sejauh 250 m		Kpg	Nilai HSPK :	20.429,75
	Pekerja	0.0760	OH	110.000,00	8.360,00
	Mandor	0.0190	OH	160.000,00	3.040,00
	Gerobak	0.0190	Sewa/Hari	150.000,00	2.850,00
	Chain Hock	0.0190	Sewa/Hari	85.000,00	1.615,00
	Tripod	0.0190	Sewa/Hari	100.000,00	1.900,00
					17.765,00
				Overhead & Profit 15%	2.664,75
76	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 30 cm x 10 cm x 1,5 m) Sejauh 300 m		Kpg	Nilai HSPK :	22.706,75
	Pekerja	0.0850	OH	110.000,00	9.350,00
	Mandor	0.0210	OH	160.000,00	3.360,00
	Gerobak	0.0210	Sewa/Hari	150.000,00	3.150,00
	Chain Hock	0.0210	Sewa/Hari	85.000,00	1.785,00
	Tripod	0.0210	Sewa/Hari	100.000,00	2.100,00
					19.745,00
				Overhead & Profit 15%	2.961,75
77	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 30 cm x 10 cm x 1,5 m) Sejauh 350 m		Kpg	Nilai HSPK :	25.110,25
	Pekerja	0.0950	OH	110.000,00	10.450,00
	Mandor	0.0230	OH	160.000,00	3.680,00
	Gerobak	0.0230	Sewa/Hari	150.000,00	3.450,00
	Chain Hock	0.0230	Sewa/Hari	85.000,00	1.955,00
	Tripod	0.0230	Sewa/Hari	100.000,00	2.300,00
					21.835,00
				Overhead & Profit 15%	3.275,25
78	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 30 cm x 10 cm x 1,5 m) Sejauh 400 m		Kpg	Nilai HSPK :	27.956,50
	Pekerja	0.1040	OH	110.000,00	11.440,00
	Mandor	0.0260	OH	160.000,00	4.160,00
	Gerobak	0.0260	Sewa/Hari	150.000,00	3.900,00
	Chain Hock	0.0260	Sewa/Hari	85.000,00	2.210,00
	Tripod	0.0260	Sewa/Hari	100.000,00	2.600,00
					24.310,00
				Overhead & Profit 15%	3.646,50
79	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 30 cm x 10 cm x 1,5 m) Sejauh 450 m		Kpg	Nilai HSPK :	30.360,00
	Gerobak	0.0280	Sewa/Hari	150.000,00	4.200,00
	Chain Hock	0.0280	Sewa/Hari	85.000,00	2.380,00
	Tripod	0.0280	Sewa/Hari	100.000,00	2.800,00
	Pekerja	0.1140	OH	110.000,00	12.540,00
	Mandor	0.0280	OH	160.000,00	4.480,00
					26.400,00
				Overhead & Profit 15%	3.960,00
80	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 30 cm x 10 cm x 1,5 m) Sejauh 500 m		Kpg	Nilai HSPK :	32.637,00
	Pekerja	0.1230	OH	110.000,00	13.530,00
	Mandor	0.0300	OH	160.000,00	4.800,00
	Gerobak	0.0300	Sewa/Hari	150.000,00	4.500,00
	Chain Hock	0.0300	Sewa/Hari	85.000,00	2.550,00
	Tripod	0.0300	Sewa/Hari	100.000,00	3.000,00
					28.380,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
				Overhead & Profit 15%	4.257,00
81	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 30 cm x 10 cm x 2 m) Sejauh 50 m		Kpg	Nilai HSPK :	7.526,75
	Pekerja	0.0280	OH	110.000,00	3.080,00
	Tripod	0.0070	Sewa/Hari	100.000,00	700,00
	Mandor	0.0070	OH	160.000,00	1.120,00
	Gerobak	0.0070	Sewa/Hari	150.000,00	1.050,00
	Chain Hock	0.0070	Sewa/Hari	85.000,00	595,00
					6.545,00
				Overhead & Profit 15%	981,75
82	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 30 cm x 10 cm x 2 m) Sejauh 100 m		Kpg	Nilai HSPK :	15.180,00
	Pekerja	0.0570	OH	110.000,00	6.270,00
	Mandor	0.0140	OH	160.000,00	2.240,00
	Gerobak	0.0140	Sewa/Hari	150.000,00	2.100,00
	Chain Hock	0.0140	Sewa/Hari	85.000,00	1.190,00
	Tripod	0.0140	Sewa/Hari	100.000,00	1.400,00
					13.200,00
				Overhead & Profit 15%	1.980,00
83	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 30 cm x 10 cm x 2 m) Sejauh 150 m		Kpg	Nilai HSPK :	17.457,00
	Pekerja	0.0660	OH	110.000,00	7.260,00
	Mandor	0.0160	OH	160.000,00	2.560,00
	Gerobak	0.0160	Sewa/Hari	150.000,00	2.400,00
	Chain Hock	0.0160	Sewa/Hari	85.000,00	1.360,00
	Tripod	0.0160	Sewa/Hari	100.000,00	1.600,00
					15.180,00
				Overhead & Profit 15%	2.277,00
84	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 30 cm x 10 cm x 2 m) Sejauh 200 m		Kpg	Nilai HSPK :	20.429,75
	Pekerja	0.0760	OH	110.000,00	8.360,00
	Mandor	0.0190	OH	160.000,00	3.040,00
	Gerobak	0.0190	Sewa/Hari	150.000,00	2.850,00
	Chain Hock	0.0190	Sewa/Hari	85.000,00	1.615,00
	Tripod	0.0190	Sewa/Hari	100.000,00	1.900,00
					17.765,00
				Overhead & Profit 15%	2.664,75
85	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 30 cm x 10 cm x 2 m) Sejauh 250 m		Kpg	Nilai HSPK :	22.706,75
	Pekerja	0.0850	OH	110.000,00	9.350,00
	Mandor	0.0210	OH	160.000,00	3.360,00
	Gerobak	0.0210	Sewa/Hari	150.000,00	3.150,00
	Chain Hock	0.0210	Sewa/Hari	85.000,00	1.785,00
	Tripod	0.0210	Sewa/Hari	100.000,00	2.100,00
					19.745,00
				Overhead & Profit 15%	2.961,75
86	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 30 cm x 10 cm x 2 m) Sejauh 300 m		Kpg	Nilai HSPK :	25.110,25
	Pekerja	0.0950	OH	110.000,00	10.450,00
	Mandor	0.0230	OH	160.000,00	3.680,00
	Gerobak	0.0230	Sewa/Hari	150.000,00	3.450,00
	Chain Hock	0.0230	Sewa/Hari	85.000,00	1.955,00
	Tripod	0.0230	Sewa/Hari	100.000,00	2.300,00
					21.835,00
				Overhead & Profit 15%	3.275,25
87	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 30 cm x 10 cm x 2 m) Sejauh 350 m		Kpg	Nilai HSPK :	27.956,50
	Pekerja	0.1040	OH	110.000,00	11.440,00
	Mandor	0.0260	OH	160.000,00	4.160,00
	Gerobak	0.0260	Sewa/Hari	150.000,00	3.900,00
	Chain Hock	0.0260	Sewa/Hari	85.000,00	2.210,00
	Tripod	0.0260	Sewa/Hari	100.000,00	2.600,00
					24.310,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
				Overhead & Profit 15%	3.646,50
88	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 30 cm x 10 cm x 2 m) Sejauh 400 m		Kpg	Nilai HSPK :	30.360,00
	Pekerja	0.1140	OH	110.000,00	12.540,00
	Mandor	0.0280	OH	160.000,00	4.480,00
	Gerobak	0.0280	Sewa/Hari	150.000,00	4.200,00
	Chain Hock	0.0280	Sewa/Hari	85.000,00	2.380,00
	Tripod	0.0280	Sewa/Hari	100.000,00	2.800,00
					26.400,00
				Overhead & Profit 15%	3.960,00
89	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 30 cm x 10 cm x 2 m) Sejauh 450 m		Kpg	Nilai HSPK :	32.637,00
	Pekerja	0.1230	OH	110.000,00	13.530,00
	Mandor	0.0300	OH	160.000,00	4.800,00
	Gerobak	0.0300	Sewa/Hari	150.000,00	4.500,00
	Chain Hock	0.0300	Sewa/Hari	85.000,00	2.550,00
	Tripod	0.0300	Sewa/Hari	100.000,00	3.000,00
					28.380,00
				Overhead & Profit 15%	4.257,00
90	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 30 cm x 10 cm x 2 m) Sejauh 500 m		Kpg	Nilai HSPK :	35.609,75
	Pekerja	0.1330	OH	110.000,00	14.630,00
	Mandor	0.0330	OH	160.000,00	5.280,00
	Gerobak	0.0330	Sewa/Hari	150.000,00	4.950,00
	Chain Hock	0.0330	Sewa/Hari	85.000,00	2.805,00
	Tripod	0.0330	Sewa/Hari	100.000,00	3.300,00
					30.965,00
				Overhead & Profit 15%	4.644,75
91	Mengangkut Dinding Turap Beton (Uk. 30 cm x 10 cm x 2,5 m) Sejauh 50 m		Kpg	Nilai HSPK :	8.728,50
	Pekerja	0.0330	OH	110.000,00	3.630,00
	Mandor	0.0080	OH	160.000,00	1.280,00
	Gerobak	0.0080	Sewa/Hari	150.000,00	1.200,00
	Chain Hock	0.0080	Sewa/Hari	85.000,00	680,00
	Tripod	0.0080	Sewa/Hari	100.000,00	800,00
					7.590,00
				Overhead & Profit 15%	1.138,50
92	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 30 cm x 10 cm x 2,5 m) Sejauh 100 m		Kpg	Nilai HSPK :	17.457,00
	Pekerja	0.0660	OH	110.000,00	7.260,00
	Mandor	0.0160	OH	160.000,00	2.560,00
	Gerobak	0.0160	Sewa/Hari	150.000,00	2.400,00
	Chain Hock	0.0160	Sewa/Hari	85.000,00	1.360,00
	Tripod	0.0160	Sewa/Hari	100.000,00	1.600,00
					15.180,00
				Overhead & Profit 15%	2.277,00
93	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 30 cm x 10 cm x 2,5 m) Sejauh 150 m		Kpg	Nilai HSPK :	20.429,75
	Pekerja	0.0760	OH	110.000,00	8.360,00
	Mandor	0.0190	OH	160.000,00	3.040,00
	Gerobak	0.0190	Sewa/Hari	150.000,00	2.850,00
	Chain Hock	0.0190	Sewa/Hari	85.000,00	1.615,00
	Tripod	0.0190	Sewa/Hari	100.000,00	1.900,00
					17.765,00
				Overhead & Profit 15%	2.664,75
94	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 30 cm x 10 cm x 2,5 m) Sejauh 200 m		Kpg	Nilai HSPK :	22.706,75
	Pekerja	0.0850	OH	110.000,00	9.350,00
	Mandor	0.0210	OH	160.000,00	3.360,00
	Gerobak	0.0210	Sewa/Hari	150.000,00	3.150,00
	Chain Hock	0.0210	Sewa/Hari	85.000,00	1.785,00
	Tripod	0.0210	Sewa/Hari	100.000,00	2.100,00
					19.745,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
				Overhead & Profit 15%	2.961,75
94	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 30 cm x 10 cm x 2,5 m) Sejauh 250 m		Kpg	Nilai HSPK :	25.110,25
	Pekerja	0.0950	OH	110.000,00	10.450,00
	Mandor	0.0230	OH	160.000,00	3.680,00
	Gerobak	0.0230	Sewa/Hari	150.000,00	3.450,00
	Chain Hock	0.0230	Sewa/Hari	85.000,00	1.955,00
	Tripod	0.0230	Sewa/Hari	100.000,00	2.300,00
					21.835,00
				Overhead & Profit 15%	3.275,25
95	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 30 cm x 10 cm x 2,5 m) Sejauh 300 m		Kpg	Nilai HSPK :	27.956,50
	Pekerja	0.1040	OH	110.000,00	11.440,00
	Mandor	0.0260	OH	160.000,00	4.160,00
	Gerobak	0.0260	Sewa/Hari	150.000,00	3.900,00
	Chain Hock	0.0260	Sewa/Hari	85.000,00	2.210,00
	Tripod	0.0260	Sewa/Hari	100.000,00	2.600,00
					24.310,00
				Overhead & Profit 15%	3.646,50
96	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 30 cm x 10 cm x 2,5 m) Sejauh 350 m		Kpg	Nilai HSPK :	30.360,00
	Pekerja	0.1140	OH	110.000,00	12.540,00
	Mandor	0.0280	OH	160.000,00	4.480,00
	Gerobak	0.0280	Sewa/Hari	150.000,00	4.200,00
	Chain Hock	0.0280	Sewa/Hari	85.000,00	2.380,00
	Tripod	0.0280	Sewa/Hari	100.000,00	2.800,00
					26.400,00
				Overhead & Profit 15%	3.960,00
97	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 30 cm x 10 cm x 2,5 m) Sejauh 400 m		Kpg	Nilai HSPK :	32.637,00
	Pekerja	0.1230	OH	110.000,00	13.530,00
	Mandor	0.0300	OH	160.000,00	4.800,00
	Gerobak	0.0300	Sewa/Hari	150.000,00	4.500,00
	Chain Hock	0.0300	Sewa/Hari	85.000,00	2.550,00
	Tripod	0.0300	Sewa/Hari	100.000,00	3.000,00
					28.380,00
				Overhead & Profit 15%	4.257,00
98	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 30 cm x 10 cm x 2,5 m) Sejauh 450 m		Kpg	Nilai HSPK :	35.609,75
	Pekerja	0.1330	OH	110.000,00	14.630,00
	Mandor	0.0330	OH	160.000,00	5.280,00
	Gerobak	0.0330	Sewa/Hari	150.000,00	4.950,00
	Chain Hock	0.0330	Sewa/Hari	85.000,00	2.805,00
	Tripod	0.0330	Sewa/Hari	100.000,00	3.300,00
					30.965,00
				Overhead & Profit 15%	4.644,75
99	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 30 cm x 10 cm x 2,5 m) Sejauh 500 m		Kpg	Nilai HSPK :	37.886,75
	Pekerja	0.1420	OH	110.000,00	15.620,00
	Mandor	0.0350	OH	160.000,00	5.600,00
	Gerobak	0.0350	Sewa/Hari	150.000,00	5.250,00
	Chain Hock	0.0350	Sewa/Hari	85.000,00	2.975,00
	Tripod	0.0350	Sewa/Hari	100.000,00	3.500,00
					32.945,00
				Overhead & Profit 15%	4.941,75
100	Pekerjaan 1 Btg Cerucuk ø 8 - 10 panjang 3,8 m		Btg	Nilai HSPK :	17.710,00
	Pekerja	0.0300	OH	110.000,00	3.300,00
	Tukang Gali / Batu / Tembok / Kayu /Besi / Cat / Pipa / Cor / Semen / Listrik / Pancang	0.0100	OH	135.000,00	1.350,00
	Kepala Tukang	0.0050	OH	150.000,00	750,00
	Kayu Cerucuk ø 8 - 10 - Pj. 3,8 M	10000,0000	M	10.000,00	10.000,00
					15.400,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
				Overhead & Profit 15%	2.310,00
101	Pekerjaan 1 Btg Cerucuk ø 8 - 10 arah memanjang		Btg	Nilai HSPK :	15.295,00
	Pekerja	0.0300	OH	110.000,00	3.300,00
	Kayu Cerucuk ø 8 - 10 - Pj. 3,8 M	10000,0000	M	10.000,00	10.000,00
					13.300,00
				Overhead & Profit 15%	1.995,00
102	Pekerjaan 1 Btg Cerucuk ø 6 - 8 panjang 3,8 m menggunakan Excavator PC 100		Btg	Nilai HSPK :	29.691,91
	Pekerja	0.0750	OH	110.000,00	8.250,00
	Kayu Cerucuk ø 6 - 8 - Pj. 3,8 M	10000,0000	Btg	7.000,00	7.000,00
	Operasional Excavator PC 100	0.0027	Sewa/Hari	3.914.464,96	10.569,06
					25.819,06
				Overhead & Profit 15%	3.872,86
103	Mobilisasi Alat Pancang (Excavator)		unit	Nilai HSPK :	3.665.905,60
	Pekerja	25000,0000	OH	110.000,00	275.000,00
	Mandor	0.5000	OH	160.000,00	80.000,00
	Operasional Tronton	40000,0000	Sewa/Jam	708.186,00	2.832.744,00
					3.187.744,00
				Overhead & Profit 15%	478.161,60
104	Memasang 1 Bh Saluran Beton precast Uk.200/100		Bh	Nilai HSPK :	166.376,25
	Pekerja	0.7140	OH	110.000,00	78.540,00
	Mandor	0.1430	OH	160.000,00	22.880,00
	Kayu Cerucuk ø 12 - 15 Pj. 11 M	0.1200	Btg	140.000,00	16.800,00
	Chain Hock	0.1430	Sewa/Hari	85.000,00	12.155,00
	Tripod	0.1430	Sewa/Hari	100.000,00	14.300,00
					144.675,00
				Overhead & Profit 15%	21.701,25
105	Memasang 1 Bh Saluran Beton precast Uk.120/120		Bh	Nilai HSPK :	122.245,00
	Pekerja	0.5000	OH	110.000,00	55.000,00
	Mandor	0.1000	OH	160.000,00	16.000,00
	Kayu Cerucuk ø 12 - 15 Pj. 11 M	0.1200	Btg	140.000,00	16.800,00
	Chain Hock	0.1000	Sewa/Hari	85.000,00	8.500,00
	Tripod	0.1000	Sewa/Hari	100.000,00	10.000,00
					106.300,00
				Overhead & Profit 15%	15.945,00
106	Memasang 1 Bh Saluran Beton precast Uk.80/80		Bh	Nilai HSPK :	58.765,00
	Pekerja	0.2780	OH	110.000,00	30.580,00
	Mandor	0.0560	OH	160.000,00	8.960,00
	Kayu Cerucuk ø 8 - 10 - Pj. 3,8 M	0.1200	M	10.000,00	1.200,00
	Chain Hock	0.0560	Sewa/Hari	85.000,00	4.760,00
	Tripod	0.0560	Sewa/Hari	100.000,00	5.600,00
					51.100,00
				Overhead & Profit 15%	7.665,00
107	Memasang 1 Bh Saluran Beton precast Uk.60/70		Bh	Nilai HSPK :	52.842,50
	Pekerja	0.2500	OH	110.000,00	27.500,00
	Mandor	0.0500	OH	160.000,00	8.000,00
	Kayu Cerucuk ø 8 - 10 - Pj. 3,8 M	0.1200	M	10.000,00	1.200,00
	Chain Hock	0.0500	Sewa/Hari	85.000,00	4.250,00
	Tripod	0.0500	Sewa/Hari	100.000,00	5.000,00
					45.950,00
				Overhead & Profit 15%	6.892,50
108	Memasang 1 Bh U-Ditch / Koker Uk. 0,7 m s/d 1,0 m Secara Mekanis		Bh	Nilai HSPK :	177.664,35
	Pekerja	0.0710	OH	110.000,00	7.810,00
	Mandor	0.0360	OH	160.000,00	5.760,00
	Operasional Excavator PC 100	0.0360	Sewa/Hari	3.914.464,96	140.920,74
					154.490,74

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
				Overhead & Profit 15%	23.173,61
109	Memasang 1 Bh U-Ditch / Koker Uk. 1,0 m s/d 2,0 m Secara Mekanis		Bh	Nilai HSPK :	222.365,06
	Pekerja	0.0910	OH	110.000,00	10.010,00
	Mandor	0.0450	OH	160.000,00	7.200,00
	Operasional Excavator PC 100	0.0450	Sewa/Hari	3.914.464,96	176.150,92
					193.360,92
				Overhead & Profit 15%	29.004,14
110	Memasang U-Ditch / Koker Uk. 0,7 m s/d 1,0 m Secara Manual		Bh	Nilai HSPK :	163.012,50
	Pekerja	0.6000	OH	110.000,00	66.000,00
	Mandor	0.2000	OH	160.000,00	32.000,00
	Kayu Cerucuk ø12 - Pj. 6 M	0.1500	Btg	45.000,00	6.750,00
	Chain Hock	0.2000	Sewa/Hari	85.000,00	17.000,00
	Tripod	0.2000	Sewa/Hari	100.000,00	20.000,00
					141.750,00
				Overhead & Profit 15%	21.262,50
111	Memasang 1 Kpg turap Sheet Pile mini uk. P.250/L.30/T.10		Kpg	Nilai HSPK :	38.318,00
	Pekerja	0.2000	OH	110.000,00	22.000,00
	Mandor	0.0500	OH	160.000,00	8.000,00
	Alat Bantu	0.0500	SET	66.400,00	3.320,00
					33.320,00
				Overhead & Profit 15%	4.998,00
112	Memasang 1 Kpg turap Sheet Pile mini uk. P.200/L.30/T.10		Kpg	Nilai HSPK :	30.654,40
	Pekerja	0.1600	OH	110.000,00	17.600,00
	Mandor	0.0400	OH	160.000,00	6.400,00
	Alat Bantu	0.0400	SET	66.400,00	2.656,00
					26.656,00
				Overhead & Profit 15%	3.998,40
113	Memasang 1 Kpg turap Sheet Pile mini uk. P.150/L.30/T.10		Kpg	Nilai HSPK :	25.416,38
	Pekerja	0.1330	OH	110.000,00	14.630,00
	Mandor	0.0330	OH	160.000,00	5.280,00
	Alat Bantu	0.0330	SET	66.400,00	2.191,20
					22.101,20
				Overhead & Profit 15%	3.315,18
114	Memasang 1 Btg tiang Sheet Pile mini uk. 3 M		Btg	Nilai HSPK :	59.009,72
	Pekerja	0.3080	OH	110.000,00	33.880,00
	Mandor	0.0770	OH	160.000,00	12.320,00
	Alat Bantu	0.0770	SET	66.400,00	5.112,80
					51.312,80
				Overhead & Profit 15%	7.696,92
115	Memasang 1 Btg tiang Sheet Pile mini uk. 4 M		Btg	Nilai HSPK :	76.636,00
	Pekerja	0.4000	OH	110.000,00	44.000,00
	Mandor	0.1000	OH	160.000,00	16.000,00
	Alat Bantu	0.1000	SET	66.400,00	6.640,00
					66.640,00
				Overhead & Profit 15%	9.996,00
116	Bekisting Lantai Beton biasa menggunakan Kaso 4/6, multiplex 12 mm (TP)		M'	Nilai HSPK :	117.972,75
	Pekerja	0.2000	OH	110.000,00	22.000,00
	Tukang Gali / Batu / Tembok / Kayu /Besi / Cat / Pipa / Cor / Semen / Listrik / Pancang	0.1000	OH	135.000,00	13.500,00
	Kepala Tukang	0.0100	OH	150.000,00	1.500,00
	Mandor	0.0200	OH	160.000,00	3.200,00
	Multiplek Tebal 12 mm	0.1280	LBR	370.000,00	47.360,00
	Kaso 4/6	0.0030	M³	2.291.666,67	6.875,00
	Paku Campuran	0.2200	KG	26.000,00	5.720,00
	Minyak Bekisting/ Solar Industri	0.2000	LTR	12.150,00	2.430,00
					102.585,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
				Overhead & Profit 15%	15.387,75
117	Bekisting Lantai Beton biasa menggunakan papan Kayu klass III, ukuran 1,5/15 cm, balok Kayu klass III uk. 4/6 cm (TP)		M'	Nilai HSPK :	138.827,04
	Pekerja	0.3000	OH	110.000,00	33.000,00
	Tukang Gali / Batu / Tembok / Kayu /Besi / Cat / Pipa / Cor / Semen / Listrik / Pancang	0.1500	OH	135.000,00	20.250,00
	Kepala Tukang	0.0150	OH	150.000,00	2.250,00
	Mandor	0.0300	OH	160.000,00	4.800,00
	Papan Mal Kelas 3	0.0180	M³	2.218.934,91	39.940,83
	Kaso 4/6	0.0050	M³	2.291.666,67	11.458,33
	Paku Campuran	0.2200	KG	26.000,00	5.720,00
	Plastik Cor	1,1000	M²	3.000,00	3.300,00
					120.719,16
				Overhead & Profit 15%	18.107,87
118	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa Beton (B-0)		M³	Nilai HSPK :	1.072.260,00
	Pekerja	0.4000	OH	110.000,00	44.000,00
	Tukang Gali / Batu / Tembok / Kayu /Besi / Cat / Pipa / Cor / Semen / Listrik / Pancang	0.1000	OH	135.000,00	13.500,00
	Kepala Tukang	0.0100	OH	150.000,00	1.500,00
	Mandor	0.0400	OH	160.000,00	6.400,00
	Beton Ready Mixed B-0	1,0200	M³	850.000,00	867.000,00
					932.400,00
				Overhead & Profit 15%	139.860,00
119	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa Beton (K-125)		M³	Nilai HSPK :	1.130.910,00
	Pekerja	0.4000	OH	110.000,00	44.000,00
	Tukang Gali / Batu / Tembok / Kayu /Besi / Cat / Pipa / Cor / Semen / Listrik / Pancang	0.1000	OH	135.000,00	13.500,00
	Kepala Tukang	0.0100	OH	150.000,00	1.500,00
	Mandor	0.0400	OH	160.000,00	6.400,00
	Beton Ready Mixed K-125	1,0200	M³	900.000,00	918.000,00
					983.400,00
				Overhead & Profit 15%	147.510,00
120	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa Beton (K-175)		M³	Nilai HSPK :	1.213.020,00
	Pekerja	0.4000	OH	110.000,00	44.000,00
	Tukang Gali / Batu / Tembok / Kayu /Besi / Cat / Pipa / Cor / Semen / Listrik / Pancang	0.1000	OH	135.000,00	13.500,00
	Kepala Tukang	0.0100	OH	150.000,00	1.500,00
	Mandor	0.0400	OH	160.000,00	6.400,00
	Beton Ready Mixed K-175	1,0200	M³	970.000,00	989.400,00
					1.054.800,00
				Overhead & Profit 15%	158.220,00
121	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa Beton (K-225)		M³	Nilai HSPK :	1.271.670,00
	Pekerja	0.4000	OH	110.000,00	44.000,00
	Tukang Gali / Batu / Tembok / Kayu /Besi / Cat / Pipa / Cor / Semen / Listrik / Pancang	0.1000	OH	135.000,00	13.500,00
	Kepala Tukang	0.0100	OH	150.000,00	1.500,00
	Mandor	0.0400	OH	160.000,00	6.400,00
	Beton Ready Mixed K-225	1,0200	M³	1.020.000,00	1.040.400,00
					1.105.800,00
				Overhead & Profit 15%	165.870,00
122	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa Beton (K-250)		M³	Nilai HSPK :	1.330.320,00
	Pekerja	0.4000	OH	110.000,00	44.000,00
	Tukang Gali / Batu / Tembok / Kayu /Besi / Cat / Pipa / Cor / Semen / Listrik / Pancang	0.1000	OH	135.000,00	13.500,00
	Kepala Tukang	0.0100	OH	150.000,00	1.500,00
	Mandor	0.0400	OH	160.000,00	6.400,00
	Beton Ready Mixed K-250	1,0200	M³	1.070.000,00	1.091.400,00
					1.156.800,00
				Overhead & Profit 15%	173.520,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
123	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa Beton (K-300)		M³	Nilai HSPK :	1.400.700,00
	Pekerja	0.4000	OH	110.000,00	44.000,00
	Tukang Gali / Batu / Tembok / Kayu /Besi / Cat / Pipa / Cor / Semen / Listrik / Pancang	0.1000	OH	135.000,00	13.500,00
	Kepala Tukang	0.0100	OH	150.000,00	1.500,00
	Mandor	0.0400	OH	160.000,00	6.400,00
	Beton Ready Mixed K-300	1,0200	M³	1.130.000,00	1.152.600,00
					1.218.000,00
				Overhead & Profit 15%	182.700,00
124	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa Beton (K-350)		M³	Nilai HSPK :	1.518.000,00
	Pekerja	0.4000	OH	110.000,00	44.000,00
	Tukang Gali / Batu / Tembok / Kayu /Besi / Cat / Pipa / Cor / Semen / Listrik / Pancang	0.1000	OH	135.000,00	13.500,00
	Kepala Tukang	0.0100	OH	150.000,00	1.500,00
	Mandor	0.0400	OH	160.000,00	6.400,00
	Beton Ready Mixed K-350	1,0200	M³	1.230.000,00	1.254.600,00
					1.320.000,00
				Overhead & Profit 15%	198.000,00
125	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa Beton (K-400)		M³	Nilai HSPK :	1.507.443,00
	Pekerja	0.4000	OH	110.000,00	44.000,00
	Tukang Gali / Batu / Tembok / Kayu /Besi / Cat / Pipa / Cor / Semen / Listrik / Pancang	0.1000	OH	135.000,00	13.500,00
	Kepala Tukang	0.0100	OH	150.000,00	1.500,00
	Mandor	0.0400	OH	160.000,00	6.400,00
	Beton Ready Mixed K-400	1,0200	M³	1.221.000,00	1.245.420,00
					1.310.820,00
				Overhead & Profit 15%	196.623,00
126	Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa Beton (K-450)		M³	Nilai HSPK :	1.610.667,00
	Pekerja	0.4000	OH	110.000,00	44.000,00
	Tukang Gali / Batu / Tembok / Kayu /Besi / Cat / Pipa / Cor / Semen / Listrik / Pancang	0.1000	OH	135.000,00	13.500,00
	Kepala Tukang	0.0100	OH	150.000,00	1.500,00
	Mandor	0.0400	OH	160.000,00	6.400,00
	Beton Ready Mixed K-450	1,0200	M³	1.309.000,00	1.335.180,00
					1.400.580,00
				Overhead & Profit 15%	210.087,00
127	Beton untuk lantai Kerja(bedding) (K- 100 sd K - 125)		M³	Nilai HSPK :	1.274.544,06
	Pekerja	1,2000	OH	110.000,00	132.000,00
	Tukang Gali / Batu / Tembok / Kayu /Besi / Cat / Pipa / Cor / Semen / Listrik / Pancang	0.2000	OH	135.000,00	27.000,00
	Kepala Tukang	0.0200	OH	150.000,00	3.000,00
	Mandor	0.1200	OH	160.000,00	19.200,00
	Portland Cement (PC 50)	227,0000	KG	1.600,00	363.200,00
	PB/ Pasir Beton	869,0000	KG	122,22	106.209,18
	Kerikil	1000,0000	KG	457,69	457.690,00
					1.108.299,18
				Overhead & Profit 15%	166.244,88
128	Perancah bekisting menggunakan dolken Ø 6 - 8 cm		M²	Nilai HSPK :	73.669,00
	Pekerja	0.3000	OH	110.000,00	33.000,00
	Mandor	0.0060	OH	160.000,00	960,00
	Kayu Cerucuk ø 6 - 8 - Pj. 3,8 M	30000,0000	Btg	7.000,00	21.000,00
	Paku Campuran	0.3500	KG	26.000,00	9.100,00
					64.060,00
				Overhead & Profit 15%	9.609,00
129	Bongkar 1 M³ Beton dengan Jack Hammer		M³	Nilai HSPK :	50.554,62
	Pekerja	0.2000	OH	110.000,00	22.000,00
	Mandor	0.0200	OH	160.000,00	3.200,00
	Jack Hammer	0.0500	Sewa/Hari	375.210,79	18.760,54
					43.960,54

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
				Overhead & Profit 15%	6.594,08
130	Pengadaan 1 Kpg dan Penetrasi Sheet Pile Beton Uk. 15 cm x 55 cm x 4 m Menggunakan Hammer, Dimana Sheet Pile Terpancang Sedalam 2 m		Kpg	Nilai HSPK :	1.681.987,70
	Pekerja	0.4700	OH	110.000,00	51.700,00
	Tukang Gali / Batu / Tembok / Kayu /Besi / Cat / Pipa / Cor / Semen / Listrik / Pancang	0.1760	OH	135.000,00	23.760,00
	Mandor	0.0580	OH	160.000,00	9.280,00
	Sheet Pile 15 x 55 x 4 M K - 350	1,0300	Kpg	1.260.000,00	1.297.800,00
	Operasional Alat Pancang Tipe Hammer 1-2 Ton	0.0580	Sewa/Hari	1.102.068,99	63.920,00
	Operasional Crane Kecil dan Tripod 9M	0.0580	Sewa/Hari	278.241,31	16.138,00
					1.462.598,00
				Overhead & Profit 15%	219.389,70
131	Pengadaan dan Penetrasi 1 Kpg Sheet Pile Beton Uk. 15 cm x 55 cm x 5 m Menggunakan Hammer, Dimana Sheet Pile Terpancang Sedalam 3 m		Kpg	Nilai HSPK :	2.080.971,55
	Pekerja	0.5330	OH	110.000,00	58.630,00
	Tukang Gali / Batu / Tembok / Kayu /Besi / Cat / Pipa / Cor / Semen / Listrik / Pancang	0.2000	OH	135.000,00	27.000,00
	Mandor	0.0660	OH	160.000,00	10.560,00
	Sheet Pile 15 x 55 x 5 M K - 350	1,0300	Kpg	1.575.000,00	1.622.250,00
	Operasional Alat Pancang Tipe Hammer 1-2 Ton	0.0660	Sewa/Hari	1.102.068,99	72.736,55
	Operasional Crane Kecil dan Tripod 9M	0.0660	Sewa/Hari	278.241,31	18.363,93
					1.809.540,48
				Overhead & Profit 15%	271.431,07
132	Pengadaan dan Penetrasi Sheet Pile Beton Uk. 15 cm x 55 cm x 6 m Menggunakan Hammer, Dimana Sheet Pile Terpancang Sedalam 4 m		Kpg	Nilai HSPK :	2.532.320,62
	Pekerja	0.7270	OH	110.000,00	79.970,00
	Tukang Gali / Batu / Tembok / Kayu /Besi / Cat / Pipa / Cor / Semen / Listrik / Pancang	0.2720	OH	135.000,00	36.720,00
	Mandor	0.0900	OH	160.000,00	14.400,00
	Sheet Pile 15 x 55 x 6 M K - 350	1,0300	Kpg	1.890.000,00	1.946.700,00
	Operasional Alat Pancang Tipe Hammer 1-2 Ton	0.0900	Sewa/Hari	1.102.068,99	99.186,21
	Operasional Crane Kecil dan Tripod 9M	0.0900	Sewa/Hari	278.241,31	25.041,72
					2.202.017,93
				Overhead & Profit 15%	330.302,69
133	Pengadaan dan Penetrasi Tiang Turap Beton Uk. 20 cm x 20 cm x 6 m Menggunakan Hammer, Dimana Tiang Turap Terpancang Sedalam 4 m		Btg	Nilai HSPK :	2.046.834,12
	Pekerja	0.6660	OH	110.000,00	73.260,00
	Tukang Gali / Batu / Tembok / Kayu /Besi / Cat / Pipa / Cor / Semen / Listrik / Pancang	0.2500	OH	135.000,00	33.750,00
	Mandor	0.0830	OH	160.000,00	13.280,00
	Mini Pile 20 x 20 x 6 M K - 350	1,0300	Btg	1.500.000,00	1.545.000,00
	Operasional Alat Pancang Tipe Hammer 1-2 Ton	0.0830	Sewa/Hari	1.102.068,99	91.471,73
	Operasional Crane Kecil dan Tripod 9M	0.0830	Sewa/Hari	278.241,31	23.094,03
					1.779.855,75
				Overhead & Profit 15%	266.978,36
134	Pengadaan dan Penetrasi Tiang Turap Beton Uk. 25 cm x 25 cm x 9 m Menggunakan Hammer, Dimana Tiang Turap Terpancang Sedalam 7 m		Btg	Nilai HSPK :	4.214.938,67
	Pekerja	1,1420	OH	110.000,00	125.620,00
	Tukang Gali / Batu / Tembok / Kayu /Besi / Cat / Pipa / Cor / Semen / Listrik / Pancang	0.4280	OH	135.000,00	57.780,00
	Mandor	0.1420	OH	160.000,00	22.720,00
	Mini Pile 25 x 25 x 9 M K - 350	1,0300	Btg	3.168.000,00	3.263.040,00
	Operasional Alat Pancang Tipe Hammer 1-2 Ton	0.1420	Sewa/Hari	1.102.068,99	156.493,80
	Operasional Crane Kecil dan Tripod 9M	0.1420	Sewa/Hari	278.241,31	39.510,27
					3.665.164,06
				Overhead & Profit 15%	549.774,61

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
135	Pengadaan dan Penetrasi Tiang Turap Beton Uk. 20 cm x 20 cm x 8 m Menggunakan Hammer, Dimana Tiang Turap Terpancang Sedalam 6 m		Btg	Nilai HSPK :	2.777.030,86
	Pekerja	0.8880	OH	110.000,00	97.680,00
	Tukang Gali / Batu / Tembok / Kayu /Besi / Cat / Pipa / Cor / Semen / Listrik / Pancang	0.3330	OH	135.000,00	44.955,00
	Mandor	0.1110	OH	160.000,00	17.760,00
	Mini Pile 20 x 20 x 8 M K - 350	1,0300	Btg	2.040.000,00	2.101.200,00
	Operasional Alat Pancang Tipe Hammer 1-2 Ton	0.1110	Sewa/Hari	1.102.068,99	122.329,66
	Operasional Crane Kecil dan Tripod 9M	0.1110	Sewa/Hari	278.241,31	30.884,79
					2.414.809,44
				Overhead & Profit 15%	362.221,42
136	Pengadaan dan Penetrasi Sheet Pile Beton Uk. 15 cm x 55 cm x 4 m Menggunakan Excavator PC 100, Dimana Sheet Pile Terpancang Sedalam 2 m		Kpg	Nilai HSPK :	1.739.401,74
	Pekerja	0.1000	OH	110.000,00	11.000,00
	Mandor	0.0500	OH	160.000,00	8.000,00
	Sheet Pile 15 x 55 x 4 M K - 350	1,0300	Kpg	1.260.000,00	1.297.800,00
	Operasional Excavator PC 100	0.0500	Sewa/Hari	3.914.464,96	195.723,25
					1.512.523,25
				Overhead & Profit 15%	226.878,49
137	Pengadaan dan Penetrasi Sheet Pile Beton Uk. 15 cm x 55 cm x 5 m Menggunakan Excavator PC 100, Dimana Sheet Pile Terpancang Sedalam 3 m		Kpg	Nilai HSPK :	2.152.154,81
	Pekerja	0.1170	OH	110.000,00	12.870,00
	Mandor	0.0580	OH	160.000,00	9.280,00
	Sheet Pile 15 x 55 x 5 M K - 350	1,0300	Kpg	1.575.000,00	1.622.250,00
	Operasional Excavator PC 100	0.0580	Sewa/Hari	3.914.464,96	227.038,97
					1.871.438,97
				Overhead & Profit 15%	280.715,85
138	Pengadaan dan Penetrasi Tiang Turap Beton Uk. 20 cm x 20 cm x 6 m Menggunakan Excavator PC 100, Dimana Tiang Turap Terpancang Sedalam 4 m		Btg	Nilai HSPK :	1.998.988,56
	Pekerja	0.0900	OH	110.000,00	9.900,00
	Mandor	0.0450	OH	160.000,00	7.200,00
	Mini Pile 20 x 20 x 6 M K - 350	1,0300	Btg	1.500.000,00	1.545.000,00
	Operasional Excavator PC 100	0.0450	Sewa/Hari	3.914.464,96	176.150,92
					1.738.250,92
				Overhead & Profit 15%	260.737,64
139	Pengadaan dan Penetrasi Tiang Turap Beton Uk. 20 cm x 20 cm x 8 m Menggunakan Excavator PC 100, Dimana Tiang Turap Terpancang Sedalam 6 m		Btg	Nilai HSPK :	2.767.023,06
	Pekerja	0.1420	OH	110.000,00	15.620,00
	Mandor	0.0710	OH	160.000,00	11.360,00
	Mini Pile 20 x 20 x 8 M K - 350	1,0300	Btg	2.040.000,00	2.101.200,00
	Operasional Excavator PC 100	0.0710	Sewa/Hari	3.914.464,96	277.927,01
					2.406.107,01
				Overhead & Profit 15%	360.916,05
140	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 15cm x 55cm x 4m) Dari Jalan Utama Ke Lokasi Pekerjaan (100 m)		Kpg	Nilai HSPK :	91.373,25
	Pekerja	0.2500	OH	110.000,00	27.500,00
	Mandor	0.0630	OH	160.000,00	10.080,00
	Gerobak	0.1250	Sewa/Hari	150.000,00	18.750,00
	Chain Hock	0.1250	Sewa/Hari	85.000,00	10.625,00
	Tripod	0.1250	Sewa/Hari	100.000,00	12.500,00
					79.455,00
				Overhead & Profit 15%	11.918,25
141	Memasang1 Kpg turap Sheet Pile mini uk. P.300/L.40/T.10		Kpg	Nilai HSPK :	47.246,60

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pekerja	0.2500	OH	110.000,00	27.500,00
	Mandor	0.0600	OH	160.000,00	9.600,00
	Alat Bantu	0.0600	SET	66.400,00	3.984,00
					41.084,00
				Overhead & Profit 15%	6.162,60
142	Mengangkut 1 Kpg Dinding Turap Beton (Uk. 30cm x 10cm x 3m) Dari Jalan Utama Ke Lokasi Pekerjaan (100 m)		Kpg	Nilai HSPK :	31.561,75
	Pekerja	0.1190	OH	110.000,00	13.090,00
	Mandor	0.0290	OH	160.000,00	4.640,00
	Gerobak	0.0290	Sewa/Hari	150.000,00	4.350,00
	Chain Hock	0.0290	Sewa/Hari	85.000,00	2.465,00
	Tripod	0.0290	Sewa/Hari	100.000,00	2.900,00
					27.445,00
				Overhead & Profit 15%	4.116,75
143	Mengangkut 1 Btg Tiang Turap Beton (Uk. 20 cm x 20 cm x 6 m) Sejauh 100 m		Btg	Nilai HSPK :	91.281,25
	Pekerja	0.2500	OH	110.000,00	27.500,00
	Mandor	0.0625	OH	160.000,00	10.000,00
	Gerobak	0.1250	Sewa/Hari	150.000,00	18.750,00
	Chain Hock	0.1250	Sewa/Hari	85.000,00	10.625,00
	Tripod	0.1250	Sewa/Hari	100.000,00	12.500,00
					79.375,00
				Overhead & Profit 15%	11.906,25
144	Tebas tebang 1 batang pohon / tumbuhan Ø > 30 s.d 50 cm		Kpg	Nilai HSPK :	189.698,14
	Pekerja	0.0120	OH	110.000,00	1.320,00
	Mandor	0.0012	OH	160.000,00	192,00
	Chainsaw 20' 5,5 HP	0.0625	Sewa/Jam	350.000,00	21.875,00
	Operasional Dump Truck	0.4000	Sewa/Jam	353.919,77	141.567,91
					164.954,91
				Overhead & Profit 15%	24.743,24
145	1 M² Perancah Dengan Kayu Cerucuk (untuk 20 M²)		M'	Nilai HSPK :	161.989,00
	Pekerja	0.2000	OH	110.000,00	22.000,00
	Tukang Gali / Batu / Tembok / Kayu /Besi / Cat / Pipa / Cor / Semen / Listrik / Pancang	0.1000	OH	135.000,00	13.500,00
	Kepala Tukang	0.0100	OH	150.000,00	1.500,00
	Mandor	0.0010	OH	160.000,00	160,00
	Kayu Cerucuk ø 6 - 8 - Pj. 3,8 M	2,6000	Btg	7.000,00	18.200,00
	Kayu Cerucuk ø 8 - 10 - Pj. 3,8 M	0.6000	M	10.000,00	6.000,00
	Kayu Cerucuk ø12 - Pj. 6 M	1,0000	Btg	45.000,00	45.000,00
	Kayu Cerucuk ø 12 - 15 Pj. 11 M	0.2000	Btg	140.000,00	28.000,00
	Paku Campuran	0.2500	KG	26.000,00	6.500,00
					140.860,00
				Overhead & Profit 15%	21.129,00
146	1 M² Perancah Dengan Kayu Cerucuk (untuk 30 M²)		M'	Nilai HSPK :	108.002,60
	Pekerja	0.1333	OH	110.000,00	14.663,00
	Tukang Gali / Batu / Tembok / Kayu /Besi / Cat / Pipa / Cor / Semen / Listrik / Pancang	0.0667	OH	135.000,00	9.004,50
	Kepala Tukang	0.0067	OH	150.000,00	1.005,00
	Mandor	0.0007	OH	160.000,00	112,00
	Kayu Cerucuk ø 6 - 8 - Pj. 3,8 M	1,7333	Btg	7.000,00	12.133,10
	Kayu Cerucuk ø 8 - 10 - Pj. 3,8 M	0.4000	M	10.000,00	4.000,00
	Kayu Cerucuk ø12 - Pj. 6 M	0.6667	Btg	45.000,00	30.001,50
	Kayu Cerucuk ø 12 - 15 Pj. 11 M	0.1333	Btg	140.000,00	18.662,00
	Paku Campuran	0.1667	KG	26.000,00	4.334,20
					93.915,30
				Overhead & Profit 15%	14.087,30
147	1 bh Memasang Saluran Box Culvert Uk.100/100		BH	Nilai HSPK :	230.000,00
	Pekerja	1,0000	OH	110.000,00	110.000,00
	Mandor	0.2000	OH	160.000,00	32.000,00
	Kayu Cerucuk ø 12 - 15 Pj. 11 M	0.1500	Btg	140.000,00	21.000,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Chain Hock	0.2000	Sewa/Hari	85.000,00	17.000,00
	Tripod	0.2000	Sewa/Hari	100.000,00	20.000,00
					200.000,00
				Overhead & Profit 15%	30.000,00
148	1 bh Memasang Saluran Box Culvert Uk.80/80		BH	Nilai HSPK :	152.806,25
	Pekerja	0.6250	OH	110.000,00	68.750,00
	Mandor	0.1250	OH	160.000,00	20.000,00
	Kayu Cerucuk ø 12 - 15 Pj. 11 M	0.1500	Btg	140.000,00	21.000,00
	Chain Hock	0.1250	Sewa/Hari	85.000,00	10.625,00
	Tripod	0.1250	Sewa/Hari	100.000,00	12.500,00
					132.875,00
				Overhead & Profit 15%	19.931,25
149	1 Kpg Pengadaan dan Penetrasi Sheet Pile Beton Uk. 15 cm x 55 cm x 6 m Menggunakan Excavator PC 100, Dimana Sheet Pile Terpancang Sedalam 4 m		Kpg	Nilai HSPK :	2.589.348,06
	Pekerja	0.1420	OH	110.000,00	15.620,00
	Mandor	0.0710	OH	160.000,00	11.360,00
	Sheet Pile 15 x 55 x 6 M K - 350	1,0300	Kpg	1.890.000,00	1.946.700,00
	Operasional Excavator PC 100	0.0710	Sewa/Hari	3.914.464,96	277.927,01
					2.251.607,01
				Overhead & Profit 15%	337.741,05
150	1 Btg Pengadaan dan Penetrasi Tiang Turap Beton Uk. 25 cm x 25 cm x 9 m Menggunakan Excavator PC 100, Dimana Tiang Turap Terpancang Sedalam 7 m		Btg	Nilai HSPK :	4.246.359,47
	Pekerja	0.2000	OH	110.000,00	22.000,00
	Mandor	0.1000	OH	160.000,00	16.000,00
	Mini Pile 25 x 25 x 9 M K - 350	1,0300	Btg	3.168.000,00	3.263.040,00
	Operasional Excavator PC 100	0.1000	Sewa/Hari	3.914.464,96	391.446,50
					3.692.486,50
				Overhead & Profit 15%	553.872,97
151	(Penulangan pelat untuk besi Beton Ø < 12 mm, cara Manual		KG	Nilai HSPK :	22.611,30
	Pekerja	0.0070	OH	110.000,00	770,00
	Tukang Gali / Batu / Tembok / Kayu /Besi / Cat / Pipa / Cor / Semen / Listrik / Pancang	0.0070	OH	135.000,00	945,00
	Kepala Tukang	0.0007	OH	150.000,00	105,00
	Mandor	0.0007	OH	160.000,00	112,00
	BESI Beton BIASA U 24	10500,0000	KG	16.500,00	17.325,00
	KAWAT Beton/BENDRAT	0.0150	KG	27.000,00	405,00
					19.662,00
				Overhead & Profit 15%	2.949,30
152	1 Btg Pekerjaan Cerucuk ø 8 - 10 panjang 2 m		Btg	Nilai HSPK :	8.855,00
	Pekerja	0.0150	OH	110.000,00	1.650,00
	Tukang Gali / Batu / Tembok / Kayu /Besi / Cat / Pipa / Cor / Semen / Listrik / Pancang	0.0050	OH	135.000,00	675,00
	Kepala Tukang	0.0025	OH	150.000,00	375,00
	Kayu Cerucuk ø 8 - 10 - Pj. 3,8 M	0.5000	M	10.000,00	5.000,00
					7.700,00
				Overhead & Profit 15%	1.155,00
153	1 M' Pasang Pipa Suling-Suling		M'	Nilai HSPK :	41.296,50
	Pekerja	0.0100	OH	110.000,00	1.100,00
	Mandor	0.0010	OH	160.000,00	160,00
	Pipa PVC Ø 2'	10500,0000	M'	33.000,00	34.650,00
					35.910,00
				Overhead & Profit 15%	5.386,50
154	Pengecatan 1 M² tembok baru (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)		M²	Nilai HSPK :	46.005,75
	Pekerja	0.0200	OH	110.000,00	2.200,00
	Tukang Gali / Batu / Tembok / Kayu /Besi / Cat / Pipa / Cor / Semen / Listrik / Pancang	0.0630	OH	135.000,00	8.505,00
	Kepala Tukang	0.0060	OH	150.000,00	900,00
	Mandor	0.0030	OH	160.000,00	480,00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Cat Dasar (Alkali)	0.1000	KG	71.200,00	7.120,00
	Cat Kilat Secara Avian	0.2600	KG	80.000,00	20.800,00
					40.005,00
				Overhead & Profit 15%	6.000,75
155	1 M² pemasangan geotekstil, tebal sedang (400 -< 800 gr/M²) Manual		M²	Nilai HSPK :	74.230,20
	Pekerja	0.0160	OH	110.000,00	1.760,00
	Tukang Gali / Batu / Tembok / Kayu /Besi / Cat / Pipa / Cor / Semen / Listrik / Pancang	0.0032	OH	135.000,00	432,00
	Mandor	0.0016	OH	160.000,00	256,00
	Geotextile	1,0800	M²	57.500,00	62.100,00
					64.548,00
				Overhead & Profit 15%	9.682,20
156	Penggalian 1m3 lumpur sedalam > 0 s.d. 1m untuk volume > 2000 m3		M3	Nilai HSPK :	115.038,00
	Pekerja	0.8300	OH	110.000,00	91.300,00
	Mandor	0.0830	OH	160.000,00	13.280,00
					104.580,00
			Overhead & Profit 10%		10.458,00
157	Mengangkut 1m3 hasil galian dengan jarak angkut 50 meter		M3	Nilai HSPK :	54.775,60
	Pekerja	0.4220	OH	110.000,00	46.420,00
	Mandor	0.0211	OH	160.000,00	3.376,00
					49.796,00
				Profit 10%	4.979,60
158	Mengerjakan pembersihan dan Striping 1 m2		M2	Nilai HSPK :	8.316,00
	Pekerja	0.0600	OH	110.000,00	6.600,00
	Mandor	0.0060	OH	160.000,00	960
					7.560,00
				Profit 10%	756

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 115 TAHUN 2022
TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA
KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023

HSPK BIDANG PEKERJAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Penggalian 1 m³ tanah lumpur sedalam 1 m		Liter	Nilai HSPK:	160,080.00
	Pekerja	1,2000	OH	110,000.00	132,000.00
	Mandor	0,0450	OH	160,000.00	7,200.00
					139,200.00
			Overhead & Profit 15%		20,880.00
2	Pengurugan 1 m³ dengan pasir urug		M2	Nilai HSPK:	246,790.00
	Pekerja	0,3000	OH	110,000.00	33,000.00
	Mandor	0,0100	OH	160,000.00	1,600.00
	Pasir Urug	1,2000	M³	150,000.00	180,000.00
					214,600.00
			Overhead & Profit 15%		32,190.00
3	Membuat 1 m³ beton mutu f'c =14,5 Mpa (K 175), slump (12 ± 2) cm ,w/c = 0,66 (menggunakan molen)		M2	Nilai HSPK:	1,332,268.25
	Pekerja	1,3230	OH	110,000.00	145,530.00
	Tukang	0,1890	OH	130,000.00	24,570.00
	Kepala Tukang	0,0190	OH	150,000.00	2,850.00
	Mandor	0,0660	OH	160,000.00	10,560.00
	Semen Portland	326,0000	Kg	1,500.00	489,000.00
	Pasir Beton	760,0000	Kg	107,14	81,428.57
	Kerikil 1-2 cm	1.029,0000	Kg	351,85	362,055.56
	Concrete Mixer (0.35 m3)	0,2500	Sewa-hari	170,000.00	42,500.00
					1,158,494.13
			Overhead & Profit 15%		173,774.12
4	Membuat 1 m³ beton ready mix K 175 tidak menggunakan pompa		M2	Nilai HSPK:	1,523,807.50
	Pekerja	1,0000	OH	110,000.00	110,000.00
	Tukang	0,2500	OH	130,000.00	32,500.00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	150,000.00	3,750.00
	Mandor	0,1000	OH	160,000.00	16,000.00
	Beton Ready Mix K 175	1,0200	M³	1,140,000.00	1,162,800.00
					1,325,050.00
			Overhead & Profit 15%		198,757.50
5	Pemasangan 10 Kg jaring kawat baja (wiremesh)		M2	Nilai HSPK:	18,291.90
	Pekerja	0,0250	OH	110,000.00	2,750.00
	Tukang	0,0250	OH	130,000.00	3,250.00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	150,000.00	3,750.00
	Mandor	0,0010	OH	160,000.00	160
	Jaring kawat baja dilas	10,2000	Kg	14,500.00	147,900.00
	Kawat Beton	0,0500	Kg	25,000.00	1,250.00
					159,060.00
			Overhead & Profit 15%		23,859.00
6	Pemasangan berulang 1m² bekisting untuk pondasi (papan mal)		M2	Nilai HSPK:	161,389.85
	Pekerja	0,5200	OH	110,000.00	57,200.00
	Tukang	0,2600	OH	130,000.00	33,800.00
	Kepala Tukang	0,0260	OH	150,000.00	3,900.00
	Mandor	0,0260	OH	160,000.00	4,160.00
	Papan Mal kelas III	0,0130	M³	2,558,000.00	33,254.00
	Paku 5 - 10 cm	0,3000	Kg	23,000.00	6,900.00
	Cerucuk diameter 6-8 cm - panj 4 m	0,1250	Btg	9,000.00	1,125.00
					140,339.00
			Overhead & Profit 15%		21,050.85
7	Pemasangan berulang 1m² bekisting untuk pondasi (papan mal)		M2	Nilai HSPK:	140,027.97

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Pekerja	0,5200	OH	110,000.00	57,200.00
	Tukang	0,2600	OH	130,000.00	33,800.00
	Kepala Tukang	0,0260	OH	150,000.00	3,900.00
	Mandor	0,0260	OH	160,000.00	4,160.00
	Papan Mal kelas III	0,0072	M³	2,558,000.00	18,289.70
	Paku 5 - 10 cm	0,1650	Kg	23,000.00	3,795.00
	Cerucuk diameter 6-8 cm - panj 4 m	0,0688	Btg	9,000.00	618,75
					121,763.45
			Overhead & Profit 15%		18,264.52
8	1 Btg pekerjaan cerucuk diameter 6 - 8 Panjang, 2 m		M2	Nilai HSPK:	8,251.25
	Pekerja	0,0300	OH	110,000.00	3,300.00
	Tukang kayu	0,0100	OH	130,000.00	1,300.00
	Kepala Tukang	0,0050	OH	150,000.00	750
	Cerucuk diameter 6-8 cm - panj 4 m	1,0000	Btg	9,000.00	9,000.00
					14,350.00
			Overhead & Profit 15%		2,152.50
9	Pemasangan 1 m³ pondasi batu belah campuran 1SP:3PP		M2	Nilai HSPK:	1,243,725.00
	Pekerja	1,5000	OH	110,000.00	165,000.00
	Tukang	0,7500	OH	130,000.00	97,500.00
	Kepala Tukang	0,0750	OH	150,000.00	11,250.00
	Mandor	0,0750	OH	160,000.00	12,000.00
	Batu belah (10-15 cm)	1,2000	M³	350,000.00	420,000.00
	Semen Portland	202,0000	Kg	1,500.00	303,000.00
	Pasir Pasang	0,4850	M³	150,000.00	72,750.00
					1,081,500.00
			Overhead & Profit 15%		162,225.00
10	Pemasangan 1 m² plesteran 1SP:3PP tebal 15mm		M2	Nilai HSPK:	83,103.60
	Pekerja	0,3000	OH	110,000.00	33,000.00
	Tukang	0,1500	OH	130,000.00	19,500.00
	Kepala Tukang	0,0150	OH	150,000.00	2,250.00
	Mandor	0,0150	OH	160,000.00	2,400.00
	Semen Portland	7,7760	Kg	1,500.00	11,664.00
	Pasir Pasang	0,0230	M³	150,000.00	3,450.00
					72,264.00
			Overhead & Profit 15%		10,839.60
11	Lapis Perekat		Liter	Nilai HSPK:	15,571.02
	Pekerja	0,0021	Jam	15,714.29	32,74
	Mandor	0,0004	Jam	22,857.14	9,52
	Aspal (Tack Coat)	0,8487	Kg	13,000.00	11,033.36
	Kerosene	0,2060	Liter	11,330.00	2,333.98
	Alat Bantu	0,0020	Jam	66,400.00	130,41
					13,540.01
			Overhead & Profit 15%		2,031.00
12	Latasir Kelas B (SS-B) AMP		M2	Nilai HSPK:	91,350.30
	Pekerja	0,0068	Jam	15,714.29	107,56
	Mandor	0,0010	Jam	22,857.14	22,35
	Pasir Kasar	0,0139	Kg	150,000.00	2,088.49
	Stone Dust	0,0149	Liter	350,000.00	5,205.41
	Aspal	4,0788	Jam	13,000.00	53,024.40
	Wheel Loader	0,0004	Jam	426,057.87	185,8
	AMP	0,0010	Jam	7,488,679.31	7,322.26
	Genset	0,0010	Jam	495,694.76	484,68
	Dump Truck	0,0308	Jam	335,420.09	10,330.09
	Alat Bantu	0,0100	Set	66,400.00	664
					79,435.04
			Overhead & Profit 15%		11,915.26
13	Menghampar dan Menggilas Latasir AMP		M2	Nilai HSPK:	12,828.75
	Pekerja	0,5250	Jam	15,714.29	8,250.00
	Mandor	0,0750	Jam	22,857.14	1,714.29
	Tandem Roller	0,0011	Jam	485,664.77	527,15
	Alat Bantu	0,0100	Set	66,400.00	664
					11,155.44
			Overhead & Profit 15%		1,673.32

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
14	Lapis Perata Penetrasi Macadam		M2	Nilai HSPK:	2,583,689.07
	Pekerja	4,7143	Jam	15,714.29	74,081.63
	Mandor	0,1429	Jam	22,857.14	3,265.31
	Batu pecah ukuran 3-5	1,7746	M3	405,000.00	718,732.39
	Batu pecah ukuran 1-2	0,2465	M3	475,000.00	117,077.46
	Aspal	97,3818	Kg	13,000.00	1,265,963.64
	Minyak Tanah	4,5918	Liter	11,330.00	52,025.51
	3-Wheel Roller	0,0369	Jam	241,237.31	8,900.21
	Alat bantu	0,1000	Ls	66,400.00	6,640.00
					2,246,686.15
			Overhead & Profit 15%		337,002.92
15	Pengurangan 1 m3 LPB dengan Agregat Base Klas B		M³	Nilai HSPK:	522,790.00
	Pekerja	0,3000	OH	110,000.00	33,000.00
	Mandor	0,0100	OH	160,000.00	1,600.00
	LPB	1,2000	M3	350,000.00	420,000.00
					454,600.00
			Overhead & Profit 15%		68,190.00
16	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi (papan mal)		M²	Nilai HSPK:	161,533.60
	Pekerja	0,5200	OH	110,000.00	57,200.00
	Tukang kayu	0,2600	OH	130,000.00	33,800.00
	Kepala Tukang	0,0260	OH	150,000.00	3,900.00
	Mandor	0,0260	OH	160,000.00	4,160.00
	Papan Mal kelas III	0,0130	M³	2,558,000.00	33,254.00
	Paku 5 - 10 cm	0,3000	Kg	23,000.00	6,900.00
	Cerucuk diameter 6-8 cm - panj 4 m	0,1250	Btg	10,000.00	1,250.00
					140,464.00
			Overhead & Profit 15%		21,069.60
17	Membuat 1 m3 beton ready mix K 225 tidak menggunakan pompa		M³	Nilai HSPK:	1,746,442.90
	Pekerja	1,0000	OH	110,000.00	110,000.00
	Tukang kayu	0,2500	OH	130,000.00	32,500.00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	150,000.00	3,750.00
	Mandor	0,1000	OH	160,000.00	16,000.00
	Beton Ready Mix K-225	1,0200	M3	1,329,800.00	1,356,396.00
					1,518,646.00
			Overhead & Profit 15%		227,796.90
18	Pemasangan 10 Kg jaring kawat baja (wiremesh)		Kg	Nilai HSPK:	18,291.90
	Pekerja	0,0250	OH	110,000.00	2,750.00
	Tukang kayu	0,0250	OH	130,000.00	3,250.00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	150,000.00	3,750.00
	Mandor	0,0010	OH	160,000.00	160
	Besi wiremes M5	10,2000	Kg	14,500.00	147,900.00
	Kawat Beton	0,0500	Kg	25,000.00	1,250.00
					159,060.00
			Overhead & Profit 15%		23,859.00
19	Penggalian 1m3 tanah keras sedalam 1 m (menggunakan alat)		M³	Nilai HSPK:	236,302.00
	Pekerja	1,0000	OH	110,000.00	110,000.00
	Mandor	0,0320	OH	160,000.00	5,120.00
	Jack Hammer	2,4096	Jam	12,500.00	30,120.00
	Concrete Cutter	2,4096	Jam	25,000.00	60,240.00
					205,480.00
			Overhead & Profit 15%		30,822.00
20	Pembuangan 1 m3 tanah		M³	Nilai HSPK:	43,585.00
	Pekerja	0,3300	OH	110,000.00	36,300.00
	Mandor	0,0100	OH	160,000.00	1,600.00
					37,900.00
			Overhead & Profit 15%		5,685.00
21	Pengurangan 1 m3 dengan pasir urug		M²	Nilai HSPK:	246,790.00
	Pekerja	0,3000	OH	110,000.00	33,000.00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Mandor	0,0100	OH	160,000.00	1,600.00
	Pasir Urug	1,2000	M³	150,000.00	180,000.00
					214,600.00
			Overhead & Profit 15%		32,190.00
22	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (papan mal)		M²	Nilai HSPK:	140,534.60
	Pekerja	0,5200	OH	110,000.00	57,200.00
	Tukang kayu	0,2600	OH	130,000.00	33,800.00
	Kepala Tukang	0,0260	OH	150,000.00	3,900.00
	Mandor	0,0260	OH	160,000.00	4,160.00
	Papan Mal kelas III	0,0072	M3	2,610,000.00	18,661.50
	Paku 5 - 10 cm	0,1650	Kg	23,000.00	3,795.00
	Cerucuk diameter 6-8 cm - panj 4 m	0,0688	Btg	10,000.00	687,5
					122,204.00
			Overhead & Profit 15%		18,330.60
23	1 m1 Memasang Saluran (beton precast)		Buah	Nilai HSPK:	78,680.70
	Pekerja	0,3150	OH	110,000.00	34,650.00
	Mandor	0,0630	OH	160,000.00	10,080.00
	Cerucuk diameter 6-8 cm - panj 4 m	0,0630	Btg	10,000.00	630
	Chain hock	0,0630	Sewa-hari	175,000.00	11,025.00
	Tripod	0,0630	Sewa-hari	191,000.00	12,033.00
					68,418.00
			Overhead & Profit 15%		10,262.70
24	Penggalian 1m3 tanah keras sedalam 1 m (menggunakan alat)		M³	Nilai HSPK:	236,302.00
	Pekerja	1,0000	OH	110,000.00	110,000.00
	Mandor	0,0320	OH	160,000.00	5,120.00
	Jack Hammer	2,4096	Jam	12,500.00	30,120.00
	Concrete Cutter	2,4096	Jam	25,000.00	60,240.00
					205,480.00
			Overhead & Profit 15%		30,822.00
25	Pembuangan 1 m3 tanah		M³	Nilai HSPK:	43,585.00
	Pekerja	0,3300	OH	110,000.00	36,300.00
	Mandor	0,0100	OH	160,000.00	1,600.00
					37,900.00
			Overhead & Profit 15%		5,685.00
26	Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug		M³	Nilai HSPK:	246,790.00
	Pekerja	0,3000	OH	110,000.00	33,000.00
	Mandor	0,0100	OH	160,000.00	1,600.00
	Pasir Urug	1,2000	M³	150,000.00	180,000.00
					214,600.00
			Overhead & Profit 15%		32,190.00
27	Pemasangan 10 Kg jaring kawat baja (wiremesh)		Kg	Nilai HSPK:	18,291.90
	Pekerja	0,0250	OH	110,000.00	2,750.00
	Tukang besi	0,0250	OH	130,000.00	3,250.00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	150,000.00	3,750.00
	Mandor	0,0010	OH	160,000.00	160
	Jaring kawat baja dilas	10,2000	Kg	14,500.00	147,900.00
	Kawat Beton	0,0500	Kg	25,000.00	1,250.00
					159,060.00
			Overhead & Profit 15%		23,859.00
28	Penggalian 1m3 tanah biasa sedalam 1m		M³	Nilai HSPK:	99,475.00
	Pekerja	0,7500	OH	110,000.00	82,500.00
	Mandor	0,0250	OH	160,000.00	4,000.00
					86,500.00
			Overhead & Profit 15%		12,975.00
29	Pembesian 10 Kg dengan besi polos atau besi ulir (U24)		Kg	Nilai HSPK:	18,858.85
	Pekerja	0,0700	OH	110,000.00	7,700.00
	Tukang besi	0,0700	OH	130,000.00	9,100.00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Kepala Tukang	0,0070	OH	150,000.00	1,050.00
	Mandor	0,0040	OH	160,000.00	640
	Besi beton (Polos/ulir) (U24)	10,5000	Kg	13,500.00	141,750.00
	Kawat Beton	0,1500	Kg	25,000.00	3,750.00
					163,990.00
			Overhead & Profit 15%		24,598.50
30	Membuat 1 m3 beton mutu f'c =14,5 Mpa (K 175), slump (12 ± 2) cm ,w/c = 0,66 (menggunakan molen)		M³	Nilai HSPK:	1,332,268.25
	Pekerja	1,3230	OH	110,000.00	145,530.00
	Tukang	0,1890	OH	130,000.00	24,570.00
	Kepala Tukang	0,0190	OH	150,000.00	2,850.00
	Mandor	0,0660	OH	160,000.00	10,560.00
	Semen Portland	326,0000	Kg	1,500.00	489,000.00
	Pasir Beton	760,0000	Kg	107,14	81,428.57
	Kerikil (maks 30 mm)	1,029.0000	Kg	351,85	362,055.56
	Sewa Molen	0,2500	Sewa-hari	170,000.00	42,500.00
					1,158,494.13
			Overhead & Profit 15%		173,774.12
31	Memasang 1 kpg turap sheet pile mini uk. P.200/L.30/T.10		Kpg	Nilai HSPK:	42,324.60
	Pekerja	0,1720	OH	110,000.00	18,920.00
	Mandor	0,0340	OH	160,000.00	5,440.00
	Chain hock	0,0340	Sewa-hari	175,000.00	5,950.00
	Tripod	0,0340	Sewa-hari	191,000.00	6,494.00
					36,804.00
			Overhead & Profit 15%		5,520.60
32	Bongkar 1 m3 beton secara konvensional		M²	Nilai HSPK:	532,450.00
	Pekerja	3,6000	OH	110,000.00	396,000.00
	Mandor	0,3600	OH	160,000.00	57,600.00
	Palu/godam	0,0200	bh	155,000.00	3,100.00
	Gergaji Besi	0,1000	bh	23,000.00	2,300.00
	Pahat Beton (baja keras)	0,0300	bh	50,000.00	1,500.00
	Linggis (baja Keras)	0,0500	bh	50,000.00	2,500.00
					463,000.00
			Overhead & Profit 15%		69,450.00
33	Bongkar 1 m3 beton secara konvensional		Btg	Nilai HSPK	9,976.25
	Pekerja	0,0300	OH	110,000.00	3,300.00
	Tukang kayu	0,0100	OH	130,000.00	1,300.00
	Kepala Tukang	0,0050	OH	150,000.00	750
	Kayu Cerucuk/dolken diameter 8-10 Pj. 3.8 m	1,0000	Btg	12,000.00	12,000.00
					17,350.00
			Overhead & Profit 15%		2,602.50
34	Pemasangan berulang 1m² bekisting untuk pondasi (papan mal)		M²	Nilai HSPK:	140,027.97
	Pekerja	0,5200	OH	110,000.00	57,200.00
	Tukang kayu	0,2600	OH	130,000.00	33,800.00
	Kepala Tukang	0,0260	OH	150,000.00	3,900.00
	Mandor	0,0260	OH	160,000.00	4,160.00
	Papan Mal kelas III	0,0072	M³	2,558,000.00	18,289.70
	Paku 5 - 10 cm	0,1650	Kg	23,000.00	3,795.00
	Cerucuk diameter 6-8 cm - panj 3.8 m	0,0688	Btg	9,000.00	618,75
					121,763.45
			Overhead & Profit 15%		18,264.52
35	Pengurugan 1 m3 dengan Agregat Base Klas B		M³	Nilai HSPK:	522,790.00
	Pekerja	0,3000	OH	110,000.00	33,000.00
	Mandor	0,0100	OH	160,000.00	1,600.00
	Bahan Agr. Base Kelas B	1,2000	M3	350,000.00	420,000.00
					454,600.00
			Overhead & Profit 15%		68,190.00
36	Membuat 1 m3 beton ready mix K 225 tidak menggunakan pompa		M³	Nilai HSPK:	1,523,807.50
	Pekerja	1,0000	OH	110,000.00	110,000.00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Tukang	0,2500	OH	130,000.00	32,500.00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	150,000.00	3,750.00
	Mandor	0,1000	OH	160,000.00	16,000.00
	Beton Ready Mix K-225	1,0200	M3	1,140,000.00	1,162,800.00
					1,325,050.00
			Overhead & Profit 15%		198,757.50
37	Pek. Pembesian Wiremesh M5		KG	Nilai HSPK:	18,291.90
	Pekerja	0,0250	OH	110,000.00	2,750.00
	Tukang besi	0,0250	OH	130,000.00	3,250.00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	150,000.00	3,750.00
	Mandor	0,0010	OH	160,000.00	160
	Jaring kawat baja dilas	10,2000	Kg	14,500.00	147,900.00
	Kawat Beton	0,0500	Kg	25,000.00	1,250.00
					159,060.00
			Overhead & Profit 15%		23,859.00
38	Lapis Perekat (Tack Coat)		Ltr	Nilai HSPK	15,571.02
	Pekerja	0,0021	Jam	15,714.29	32,74
	Mandor	0,0004	Jam	22,857.14	9,52
	Aspal (Tack Coat)	0,8487	Kg	13,000.00	11,033.36
	Kerosene	0,2060	Liter	11,330.00	2,333.98
	Alat Bantu	0,0020	Jam	66,400.00	130,41
					13,540.01
			Overhead & Profit 15%		2,031.00
39	Latasir (Kelas B) AMP		M2	Nilai HSPK	91,350.30
	Pekerja	0,0068	Jam	15,714.29	107,56
	Mandor	0,0010	Jam	22,857.14	22,35
	Pasir Kasar	0,0139	Kg	150,000.00	2,088.49
	Stone Dust	0,0149	Liter	350,000.00	5,205.41
	Aspal	4,0788	Jam	13,000.00	53,024.40
	Wheel Loader	0,0004	Jam	426,057.87	185,8
	AMP	0,0010	Jam	7,488,679.31	7,322.26
	Genset	0,0010	Jam	495,694.76	484,68
	Dump Truck	0,0308	Jam	335,420.09	10,330.09
	Alat Bantu	0,0100	Set	66,400.00	664
					79,435.04
			Overhead & Profit 15%		11,915.26
40	Wiremesh Diameter 5		kg	Nilai HSPK	18,291.90
	Pekerja	0,0250	OH	110,000.00	2,750.00
	Tukang besi	0,0250	OH	130,000.00	3,250.00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	150,000.00	3,750.00
	Mandor	0,0010	OH	160,000.00	160
	Jaring kawat baja dilas	10,2000	Kg	14,500.00	147,900.00
	Kawat Beton	0,0500	Kg	25,000.00	1,250.00
					159,060.00
			Overhead & Profit 15%		23,859.00
41	Pek. Beton K-225 (Ready Mix)		M3	Nilai HSPK	1,746,442.90
	Pekerja	1,0000	OH	110,000.00	110,000.00
	Tukang kayu	0,2500	OH	130,000.00	32,500.00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	150,000.00	3,750.00
	Mandor	0,1000	OH	160,000.00	16,000.00
	Beton Ready Mix K-225	1,0200	M3	1,329,800.00	1,356,396.00
					1,518,646.00
			Overhead & Profit 15%		227,796.90
42	Pek. Galian tanah (menggunakan alat)		M3	Nilai HSPK	236,302.00
	Pekerja	1,0000	OH	110,000.00	110,000.00
	Mandor	0,0320	OH	160,000.00	5,120.00
	Jack Hammer	2,4096	Jam	12,500.00	30,120.00
	Concrete Cutter	2,4096	Jam	25,000.00	60,240.00
					205,480.00
			Overhead & Profit 15%		30,822.00
43	Pekerjaan Pembuangan Tanah Hasil Galian		M3	Nilai HSPK	43,585.00
	Pekerja	0,3300	OH	110,000.00	36,300.00
	Mandor	0,0100	OH	160,000.00	1,600.00
					37,900.00

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Overhead & Profit 15%		5,685.00
44	Urugan pasir alas		M3	Nilai HSPK	246,790.00
	Pekerja	0,3000	OH	110,000.00	33,000.00
	Mandor	0,0100	OH	160,000.00	1,600.00
	Pasir Urug	1,2000	M³	150,000.00	180,000.00
					214,600.00
			Overhead & Profit 15%		32,190.00
45	Wiremes M5 1 lapis		kg	Nilai HSPK	18,291.90
	Pekerja	0,0250	OH	110,000.00	2,750.00
	Tukang besi	0,0250	OH	130,000.00	3,250.00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	150,000.00	3,750.00
	Mandor	0,0010	OH	160,000.00	160
	Jaring kawat baja dilas	10,2000	Kg	14,500.00	147,900.00
	Kawat Beton	0,0500	Kg	25,000.00	1,250.00
					159,060.00
			Overhead & Profit 15%		23,859.00
46	Bekisting (Berulang)		M2	Nilai HSPK	140,534.60
	Pekerja	0,5200	OH	110,000.00	57,200.00
	Tukang kayu	0,2600	OH	130,000.00	33,800.00
	Kepala Tukang	0,0260	OH	150,000.00	3,900.00
	Mandor	0,0260	OH	160,000.00	4,160.00
	Papan Mal kelas III	0,0072	M3	2,610,000.00	18,661.50
	Paku 5 - 10 cm	0,1650	Kg	23,000.00	3,795.00
	Cerucuk diameter 6-8 cm - panj 4 m	0,0688	Btg	10,000.00	687,5
					122,204.00
			Overhead & Profit 15%		18,330.60
47	Beton K-225 Ready Mix		M3	Nilai HSPK	1,746,442.90
	Pekerja	1,0000	OH	110,000.00	110,000.00
	Tukang kayu	0,2500	OH	130,000.00	32,500.00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	150,000.00	3,750.00
	Mandor	0,1000	OH	160,000.00	16,000.00
	Beton Ready Mix K-225	1,0200	M3	1,329,800.00	1,356,396.00
					1,518,646.00
			Overhead & Profit 15%		227,796.90
48	Wiremes M5 2 lapis		Kg	Nilai HSPK	18,291.90
	Pekerja	0,0250	OH	110,000.00	2,750.00
	Tukang besi	0,0250	OH	130,000.00	3,250.00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	150,000.00	3,750.00
	Mandor	0,0010	OH	160,000.00	160
	Jaring kawat baja dilas	10,2000	Kg	14,500.00	147,900.00
	Kawat Beton	0,0500	Kg	25,000.00	1,250.00
					159,060.00
			Overhead & Profit 15%		23,859.00
49	Pek. Pemasangan Bekisting (Berulang)		M2	Nilai HSPK	140,027.97
	Pekerja	0,5200	OH	110,000.00	57,200.00
	Tukang kayu	0,2600	OH	130,000.00	33,800.00
	Kepala Tukang	0,0260	OH	150,000.00	3,900.00
	Mandor	0,0260	OH	160,000.00	4,160.00
	Papan Mal kelas III	0,0072	M³	2,558,000.00	18,289.70
	Paku 5 - 10 cm	0,1650	Kg	23,000.00	3,795.00
	Cerucuk diameter 6-8 cm - panj 3.8 m	0,0688	Btg	9,000.00	618,75
					121,763.45
			Overhead & Profit 15%		18,264.52
50	Pek. Timbunan Bahan Agr. Base Kelas B		M3	Nilai HSPK:	522,790.00
	Pekerja	0,3000	OH	110,000.00	33,000.00
	Mandor	0,0100	OH	160,000.00	1,600.00
	Bahan Agr. Base Kelas B	1,2000	M3	350,000.00	420,000.00
					454,600.00
			Overhead & Profit 15%		68,190.00
51	Pek. Beton K-175 (Molen)		M2	Nilai HSPK	1,332,268.25
	Pekerja	1,3230	OH	110,000.00	145,530.00
	Tukang	0,1890	OH	130,000.00	24,570.00
	Kepala Tukang	0,0190	OH	150,000.00	2,850.00
	Mandor	0,0660	OH	160,000.00	10,560.00
	Semen Portland	326,0000	Kg	1,500.00	489,000.00
	Pasir Beton	760,0000	Kg	107,14	81,428.57
	Kerikil (maks 30 mm)	1,029.0000	Kg	351,85	362,055.56

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Sewa Molen	0,2500	Sewa-hari	170,000.00	42,500.00
					1,158,494.13
			Overhead & Profit 15%		173,774.12
52	Pembesian		Kg	Nilai HSPK	18,858.85
	Pekerja	0,0700	OH	110,000.00	7,700.00
	Tukang besi	0,0700	OH	130,000.00	9,100.00
	Kepala Tukang	0,0070	OH	150,000.00	1,050.00
	Mandor	0,0040	OH	160,000.00	640
	Besi beton (Polos/ulir) (U24)	10,5000	Kg	13,500.00	141,750.00
	Kawat Beton	0,1500	Kg	25,000.00	3,750.00
					163,990.00
			Overhead & Profit 15%		24,598.50
53	Bekisting		M2	Nilai HSPK	140,534.60
	Pekerja	0,5200	OH	110,000.00	57,200.00
	Tukang kayu	0,2600	OH	130,000.00	33,800.00
	Kepala Tukang	0,0260	OH	150,000.00	3,900.00
	Mandor	0,0260	OH	160,000.00	4,160.00
	Papan Mal kelas III	0,0072	M3	2,610,000.00	18,661.50
	Paku 5 - 10 cm	0,1650	Kg	23,000.00	3,795.00
	Cerucuk diameter 6-8 cm - panj 4 m	0,0688	Btg	10,000.00	687,5
					122,204.00
			Overhead & Profit 15%		18,330.60
54	Cor Beton K-175 (Menggunakan Molen)		M3	Nilai HSPK	1,332,268.25
	Pekerja	1,3230	OH	110,000.00	145,530.00
	Tukang	0,1890	OH	130,000.00	24,570.00
	Kepala Tukang	0,0190	OH	150,000.00	2,850.00
	Mandor	0,0660	OH	160,000.00	10,560.00
	Semen Portland	326,0000	Kg	1,500.00	489,000.00
	Pasir Beton	760,0000	Kg	107,14	81,428.57
	Kerikil (maks 30 mm)	1,029.0000	Kg	351,85	362,055.56
	Sewa Molen	0,2500	Sewa-hari	170,000.00	42,500.00
					1,158,494.13
			Overhead & Profit 15%		173,774.12
55	Pek. Galian Tanah		M3	Nilai HSPK	99,475.00
	Pekerja	0,7500	OH	110,000.00	82,500.00
	Mandor	0,0250	OH	160,000.00	4,000.00
					86,500.00
			Overhead & Profit 15%		12,975.00
56	Pek. Beton K-225 (Ready mix)		M3	Nilai HSPK	1,523,807.50
	Pekerja	1,0000	OH	110,000.00	110,000.00
	Tukang	0,2500	OH	130,000.00	32,500.00
	Kepala Tukang	0,0250	OH	150,000.00	3,750.00
	Mandor	0,1000	OH	160,000.00	16,000.00
	Beton Ready Mix K-225	1,0200	M3	1,140,000.00	1,162,800.00
					1,325,050.00
			Overhead & Profit 15%		198,757.50
57	Besi 6 mm Polos 1 lapis		KG	Nilai HSPK	18,858.85
	Pekerja	0,0700	OH	110,000.00	7,700.00
	Tukang besi	0,0700	OH	130,000.00	9,100.00
	Kepala Tukang	0,0070	OH	150,000.00	1,050.00
	Mandor	0,0040	OH	160,000.00	640
	Besi beton (Polos/ulir) (U24)	10,5000	Kg	13,500.00	141,750.00
	Kawat Beton	0,1500	Kg	25,000.00	3,750.00
					163,990.00
			Overhead & Profit 15%		24,598.50
58	Beton K-175 Menggunakan Molen		M3	Nilai HSPK	1,332,268.25
	Pekerja	1,3230	OH	110,000.00	145,530.00
	Tukang	0,1890	OH	130,000.00	24,570.00
	Kepala Tukang	0,0190	OH	150,000.00	2,850.00
	Mandor	0,0660	OH	160,000.00	10,560.00
	Semen Portland	326,0000	Kg	1,500.00	489,000.00
	Pasir Beton	760,0000	Kg	107,14	81,428.57
	Kerikil (maks 30 mm)	1,029.0000	Kg	351,85	362,055.56

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	Sewa Molen	0,2500	Sewa-hari	170,000.00	42,500.00
					1,158,494.13
			Overhead & Profit 15%		173,774.12
59	Besi 6 mm Polos 2 lapis		Kg	Nilai HSPK	18,858.85
	Pekerja	0,0700	OH	110,000.00	7,700.00
	Tukang besi	0,0700	OH	130,000.00	9,100.00
	Kepala Tukang	0,0070	OH	150,000.00	1,050.00
	Mandor	0,0040	OH	160,000.00	640
	Besi beton (Polos/ulir) (U24)	10,5000	Kg	13,500.00	141,750.00
	Kawat Beton	0,1500	Kg	25,000.00	3,750.00
					163,990.00
			Overhead & Profit 15%		24,598.50
60	Besi 8 mm Polos 1 lapis		KG	Nilai HSPK	18,858.85
	Pekerja	0,0700	OH	110,000.00	7,700.00
	Tukang besi	0,0700	OH	130,000.00	9,100.00
	Kepala Tukang	0,0070	OH	150,000.00	1,050.00
	Mandor	0,0040	OH	160,000.00	640
	Besi beton (Polos/ulir) (U24)	10,5000	Kg	13,500.00	141,750.00
	Kawat Beton	0,1500	Kg	25,000.00	3,750.00
					163,990.00
			Overhead & Profit 15%		24,598.50
61	Besi 8 mm Polos 2 lapis		Kg	Nilai HSPK	18,858.85
	Pekerja	0,0700	OH	110,000.00	7,700.00
	Tukang besi	0,0700	OH	130,000.00	9,100.00
	Kepala Tukang	0,0070	OH	150,000.00	1,050.00
	Mandor	0,0040	OH	160,000.00	640
	Besi beton (Polos/ulir) (U24)	10,5000	Kg	13,500.00	141,750.00
	Kawat Beton	0,1500	Kg	25,000.00	3,750.00
					163,990.00
			Overhead & Profit 15%		24,598.50
62	Susunan 1 m3 dengan Batu Kong		M³	Nilai HSPK :	584.878,50
	Pekerja	0,7800	OH	110.000,00	85.800,00
	Tukang batu	0,3900	OH	130.000,00	50.700,00
	Kepala tukang	0,0390	OH	150.000,00	5.850,00
	Mandor	0,0390	OH	160.000,00	6.240,00
	Batu Kong	1,2000	M³	300.000,00	360.000,00
					508.590,00
			Overhead & Profit 15%		76.288,50
63	Melangsir 1 m3 material		M³	Nilai HSPK :	43.585,00
	Pekerja	0,3300	OH	110.000,00	36.300,00
	Mandor	0,0100	OH	160.000,00	1.600,00
					37.900,00
			Overhead & Profit 15%		5.685,00

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN X
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 115 TAHUN 2022
TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA
KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023

HSPK BIDANG PEKERJAAN LAINNYA

NOMOR	URAIAN	KOEF.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Pengecatan Marka Jalan Thermoplastik Kuning		M²	Nilai HSPK:	310.000,00
	Pekerja Biasa	1,0050	Jam	13.750,00	13.818,75
	Tukang	0,3769	Jam	16.875,00	6.359,77
	Mandor	0,1256	Jam	20.000,00	2.512,50
	Cat Marka	5,4075	Kg	42.575,00	230.224,31
	Glass Bead	0,5176	Kg	34.442,00	17.826,32
	Dump Truck /Pick Up	0,1256	Jam	171.043,94	21.487,32
	Mesin Cat Marka	0,1256	Jam	141.464,15	17.771,43
					310.000,48
			Overhead & Profit		
2	Pengecatan Karpet Merah Coldplastic Zoss		M²	Nilai HSPK:	310.000,00
	Pekerja Biasa	0,8000	Jam	13.750,00	11.000,00
	Tukang	0,3000	Jam	16.875,00	6.359,77
	Mandor	0,1000	Jam	20.000,00	2.512,50
	Cat Marka Cold Plastik	4,0800	Kg	124.111,00	506.372,88
	Agregat	0,4080	Kg	34.442,00	17.826,32
	Mesin Cat Marka	0,1000	Jam	141.161,15	21.487,32
					310.000,48
			Overhead & Profit		
3	Pembuatan Pita Penggaduh tebal 1 cm		M²	Nilai HSPK:	1.400.012,00
	Pekerja Biasa	4,9143	Jam	13.750,00	67.571,43
	Tukang	1,8429	Jam	16.875,00	31.098,21
	Mandor	0,6143	Jam	20.000,00	12.285,71
	Cat Marka	22,1450	Kg	38.333,00	848.884,29
	Glass Bead	2,2145	Kg	34.442,00	76.271,81
	Dump Truck /Pick Up	0,6143	Jam	171.043,94	105.069,85
	Mesin Cat Marka	0,6143	Jam	141.464,15	86.899,41
					1.228.080,71
			Overhead & Profit		171.931,30
4	Pengecatan Marka Jalan Termoplastik tebal 2,5		M²	Nilai HSPK:	240.003,00
	Pekerja Biasa	1,0050	Jam	13.750,00	13.818,75
	Tukang	0,3769	Jam	16.875,00	6.359,77
	Mandor	0,1256	Jam	20.000,00	2.512,50
	Cat Marka	5,1500	Kg	31.112,00	160.226,80
	Glass Bead	0,5176	Kg	34.442,00	17.826,32
	Dump Truck /Pick Up	0,1256	Jam	171.043,94	21.487,32
	Mesin Cat Marka	0,1256	Jam	141.464,15	17.771,43
					240.002,96
			Overhead & Profit		

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO